

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 志布志港

件名 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	451,065,953	
防波堤(沖)	1式	451,065,953	
構造物撤去工	1式	1,912,528	
撤去工	1式	1,912,528	根固ブロック①撤去(1スイング)(1) 4.00個、根固ブロック①撤去(1スイング)(2) 2.00個、 根固ブロック②撤去(1スイング)(3) 10.00個
基礎工	1式	232,832,872	
洗掘防止工	1式	26,822,916	敷布敷設 4,229.00m ² 、アスファルトマット敷設 5.00枚
基礎捨石工	1式	206,009,956	基礎捨石(1)(ICT) 6,445.00m ³ 、基礎捨石(2)(ICT) 3,300.00m ³ 、捨石本均し(1) 769.00m ² 、 捨石本均し(2) 130.00m ² 、捨石本均し(3) 130.00m ² 、捨石荒均し(1) 1,537.00m ² 、捨石荒均し(2) 257.00m ²
本体工〔ケーソン式〕	1式	67,472,669	
ケーソン進水据付工	1式	8,133,537	ケーソン進水用上蓋取付・取外 1.00函、ケーソン据付(ウインチ方式) 1.00函
中詰工	1式	50,888,949	中詰材投入(現場投入渡し) 4,834.00m ³ 、中詰排水 1.00式、中詰均し 334.00m ²
蓋コンクリート工	1式	8,450,183	ルーフィング敷設 273.00m ² 、蓋ブロック材料費 1.00式、鋼製型枠組立組外 149.00m ² 、 蓋ブロックコンクリート打設 137.00m ³ 、蓋ブロック運搬・据付(海上一連方式) 20.00個、 間詰コンクリート運搬(台船バケット) 31.00m ³ 、間詰コンクリート打設 31.00m ³
被覆・根固工	1式	37,842,308	
根固ブロック工	1式	8,124,932	根固ブロック(1)据付(1スイング)(ICT) 4.00個、根固ブロック(2)据付(1スイング)(ICT) 2.00個、 根固ブロック(3)据付(1スイング)(ICT) 10.00個、根固ブロック(4)運搬・仮置(陸上連携方式) 24.00個、 根固ブロック(5)運搬・据付(海上一連方式)(ICT) 12.00個、根固ブロック(6)運搬・仮置(海上一連方式) 12.00個

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
被覆ブロック工	1式	29,717,376	被覆ブロック(1)運搬・仮置(陸上連携方式)260.00個、被覆ブロック(2)運搬・据付(海上一連方式)(ICT)182.00個、被覆ブロック(3)運搬・据付(海上一連方式)(ICT)78.00個
上部工	1式	109,538,547	
上部コンクリート工(現場打部)	1式	45,739,380	支保組立組外66.00m、鋼製枠組足場架組132.00m ² 、差筋1.00式、鋼製型枠組立組外335.00m ² 、伸縮目地157.00m ² 、上部コンクリート運搬(台船バケット)818.00m ³ 、上部コンクリート打設818.00m ³
上部ブロック工	1式	52,077,939	ルーフィング敷設161.00m ² 、吊鉄筋20.00本、鋼製型枠組立組外201.00m ² 、コンクリート打設142.00m ³ 、ルーフィング敷設131.00m ² 、吊鉄筋20.00本、鋼製型枠組立組外274.00m ² 、コンクリート打設146.00m ³ 、上部プレキャストブロック(材料費)(1)10.00個、上部プレキャストブロック(材料費)(2)10.00個、上部ブロック据付(1)(海上一連方式)5.00個、上部ブロック据付(2)(海上一連方式)5.00個、上部ブロック据付(3)(海上一連方式)10.00個、上部ブロック据付(4)(海上一連方式)10.00個
上部コンクリート工(中詰部)	1式	11,721,228	支保組立組外32.00m、鋼製枠組足場架組171.00m ² 、上部コンクリート運搬(台船バケット)151.00m ³ 、上部コンクリート打設(1)151.00m ³ 、上部コンクリート打設(2)17.00m ³
雑工	1式	1,467,029	
観測孔	1式	176,500	観測孔設置(材料費)1.00式
標識灯点検歩廊	1式	1,290,529	コンクリート削孔(ハンマドリル)22.00孔、鋼製枠組足場架組40.00m ² 、点検歩廊等取付(材料費)1.00式、標識灯点検歩廊等移設1.00式
直接測量費	1式	3,503,920	
測量業務	1式	3,503,920	
マルチビーム測深	1式	3,503,920	
ICT基礎工	1式	1,732,880	測量準備(ICT)1.00式、機材運搬(2往復当り)1.00式、艀装テスト(ICT)1.00式、測深(ICT)0.01km ² 、測深データ整理(ICT)1.00式
ICTブロック据付工	1式	1,683,040	測量準備(ICT)1.00式、機材運搬(2往復当り)1.00式、艀装テスト(ICT)1.00式、測深(ICT)0.01km ² 、3次元データ整理1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接経費	1式	88,000	成果報告 1.00式
直接原価	1式	534,570	
測量業務	1式	534,570	
ICT基礎工	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成 (ICT) 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式
ICTブロック据付工	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元モデル作成 1.00式
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	451,065,953	
間接工事費	1式	182,972,822	
共通仮設費(計)	1式	62,034,942	
共通仮設費(積上)	1式	25,408,387	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	35,092,931	
現場環境改善費	1式	1,533,624	
現場管理費	1式	120,937,880	
工事原価	1式	634,038,775	
一般管理費等	1式	83,057,610	
契約保証費	1式	253,615	
工事価格	1式	717,350,000	
直接測量費	1式	3,503,920	
諸経費	1式	2,586,080	
測量作業費	1式	6,090,000	
測量業務価格	1式	6,090,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	534,570	
直接人件費	1式	519,000	
直接経費	1式	15,570	
その他原価	1式	279,481	
業務原価	1式	814,051	
一般管理費等	1式	435,949	
業務価格	1式	1,250,000	
合併予定工事価格	1式	724,690,000	