

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 大分空港

件名 令和7年度大分空港エプロン新設工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度大分空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	307,924,510	
【エプロン新設】			
	1式	304,140,570	
構造物撤去工			
	1式	21,421,922	
舗装取壊し工 (ステップ3-1 昼間)			1 アスファルト舗装版撤去 118.00m ² 、2 アスファルト殻運搬 5.00m ³ 、3 アスファルト殻処分費 5.00m ³
	1式	92,355	
舗装取壊し工 (ステップ3-2 昼間)			4 アスファルト舗装切断 84.00m、5 アスファルト舗装版撤去 3,250.00m ² 、 6 コンクリート舗装版撤去(1) 30.00m ² 、7 コンクリート舗装版撤去(2) 1,960.00m ² 、 8 アスファルト殻運搬 329.00m ³ 、9 無筋コンクリート殻運搬 557.00m ³ 、10 アスファルト殻処分費 329.00m ³ 、 11 無筋コンクリート殻処分費 557.00m ³
	1式	8,082,147	
舗装取壊し工 (ステップ3-2 夜間)			12 アスファルト舗装切断 110.00m、13 アスファルト舗装版撤去 2,310.00m ² 、 14 コンクリート舗装版撤去(1) 390.00m ² 、15 コンクリート舗装版撤去(2) 84.00m ² 、 16 アスファルト殻運搬(1) 231.00m ³ 、17 アスファルト殻運搬(2) 231.00m ³ 、 18 アスファルト殻積込 230.00m ³ 、19 無筋コンクリート殻運搬(1) 137.00m ³ 、 20 無筋コンクリート殻運搬(2) 34.00m ³ 、21 無筋コンクリート殻運搬(3) 171.00m ³ 、 22 コンクリート殻積込 170.00m ³ 、23 アスファルト殻処分費 231.00m ³ 、 24 無筋コンクリート殻処分費 171.00m ³
	1式	5,100,036	
舗装取壊し工 (ステップ4-1 昼間)			25 アスファルト舗装切断 30.00m、26 アスファルト舗装版撤去 163.00m ² 、27 アスファルト殻運搬 24.00m ³ 、 28 アスファルト殻処分費 24.00m ³
	1式	225,314	
舗装取壊し工 (ステップ4-2 昼間)			29 アスファルト舗装版撤去 1,370.00m ² 、30 コンクリート舗装版撤去(1) 13.00m ² 、 31 コンクリート舗装版撤去(2) 474.00m ² 、32 アスファルト殻運搬 165.00m ³ 、 33 無筋コンクリート殻運搬 167.00m ³ 、34 アスファルト殻処分費 165.00m ³ 、 35 無筋コンクリート殻処分費 167.00m ³
	1式	2,823,573	
舗装取壊し工 (ステップ4-2 夜間)			36 アスファルト舗装切断 42.00m、37 アスファルト舗装版撤去 1,410.00m ² 、 38 コンクリート舗装版撤去(1) 390.00m ² 、39 コンクリート舗装版撤去(2) 84.00m ² 、 40 アスファルト殻運搬(1) 141.00m ³ 、41 アスファルト殻運搬(2) 141.00m ³ 、 42 アスファルト殻積込 140.00m ³ 、43 無筋コンクリート殻運搬(1) 136.00m ³ 、 44 無筋コンクリート殻運搬(2) 34.00m ³ 、45 無筋コンクリート殻運搬(3) 170.00m ³ 、 46 コンクリート殻積込 170.00m ³ 、47 アスファルト殻処分費 141.00m ³ 、 48 無筋コンクリート殻処分費 170.00m ³
	1式	3,757,486	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度大分空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
排水施設撤去工 (ステップ3-1 昼間)	1式	29,432	49 ヒューム管撤去 2.00m ³ 、50 無筋コンクリート殻運搬 2.00m ³ 、51 無筋コンクリート殻処分費 2.00m ³
排水施設撤去工 (ステップ3-2 昼間)	1式	302,494	52 U型側溝撤去 10.00m ³ 、53 雨水マンホール撤去 1.00m ³ 、54 ヒューム管撤去 3.00m ³ 、 55 有筋コンクリート殻運搬 11.00m ³ 、56 無筋コンクリート殻運搬 3.00m ³ 、 57 有筋コンクリート殻処分費 11.00m ³ 、58 無筋コンクリート殻処分費 3.00m ³
構造物取壊し工 (ステップ3-1 昼間)	1式	87,243	59 歩車道境界ブロック撤去 0.90m ³ 、60 PBB基礎撤去 2.00m ³ 、61 重力式擁壁撤去 3.00m ³ 、 62 無筋コンクリート殻運搬 6.00m ³ 、63 無筋コンクリート殻処分費 6.00m ³
構造物取壊し工 (ステップ3-2 昼間)	1式	220,740	64 歩車道境界ブロック撤去 4.00m ³ 、65 PBB基礎撤去 9.00m ³ 、66 重力式擁壁撤去 2.00m ³ 、 67 無筋コンクリート殻運搬 15.00m ³ 、68 無筋コンクリート殻処分費 15.00m ³
電気施設撤去工 (ステップ3-1 昼間)	1式	72,393	69 鋼管撤去(1) 45.00m、70 鋼管撤去(2) 22.00m、71 マンホール撤去(1) 2.00m ³ 、 72 マンホール撤去(2) 0.10m ³ 、73 有筋コンクリート殻運搬 2.00m ³ 、74 無筋コンクリート殻運搬 0.10m ³ 、 75 有筋コンクリート殻処分費 2.00m ³ 、76 無筋コンクリート殻処分費 0.10m ³ 、 77 スクラップ材積込み・荷卸し 0.53 t、78 スクラップ材運搬 0.53 t
電気施設撤去工 (ステップ3-2 昼間)	1式	350,387	79 鋼管撤去(1) 72.00m、80 鋼管撤去(2) 124.00m、81 鋼管撤去(3) 103.00m、82 鋼管撤去(4) 32.00m、 83 防護柵撤去(1) 6.00m、84 防護柵撤去(2) 1.00箇所、85 ハンドホール撤去 0.60m ³ 、 86 コンクリート基礎 6.00m ³ 、87 均しコンクリート撤去 0.40m ³ 、88 有筋コンクリート殻運搬 6.00m ³ 、 89 無筋コンクリート殻運搬 0.90m ³ 、90 有筋コンクリート殻処分費 6.00m ³ 、 91 無筋コンクリート殻処分費 0.90m ³ 、92 スクラップ材積込み・荷卸し 3.32 t、93 スクラップ材運搬 3.32 t
電気施設撤去工 (ステップ4-2 昼間)	1式	278,322	94 鋼管撤去(1) 65.00m、95 鋼管撤去(2) 33.00m、96 鋼管撤去(3) 33.00m、97 防護柵撤去(1) 5.00m、 98 防護柵撤去(2) 1.00箇所、99 ハンドホール撤去 0.30m ³ 、100 コンクリート基礎 6.00m ³ 、 101 均しコンクリート撤去 0.60m ³ 、102 有筋コンクリート殻運搬 6.00m ³ 、 103 無筋コンクリート殻運搬 0.80m ³ 、104 有筋コンクリート殻処分費 6.00m ³ 、 105 無筋コンクリート殻処分費 0.80m ³ 、106 スクラップ材積込み・荷卸し 1.85 t、 107 スクラップ材運搬 1.85 t
空港土工	1式	28,406,647	
掘削工 (ステップ3-1 昼間)	1式	186,810	108 掘削 650.00m ³
掘削工 (ステップ3-2 昼間)	1式	574,800	109 掘削 2,000.00m ³
掘削工 (ステップ3-2 夜間)	1式	288,880	110 掘削 800.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度大分空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
掘削工 (ステップ4-1 昼間)	1式	111,600	111 掘削 90.00m ³
掘削工 (ステップ4-2 昼間)	1式	112,086	112 掘削 390.00m ³
掘削工 (ステップ4-2 夜間)	1式	191,383	113 掘削 530.00m ³
路床盛土工 (ステップ3-2 昼間)	1式	11,212	114 路床盛土 2.00m ³
残土処理工 (ステップ3-1 昼間)	1式	3,625,050	115 土砂等運搬 650.00m ³ 、116 土砂等処分費 650.00m ³
残土処理工 (ステップ3-2 昼間)	1式	11,042,460	117 土砂等運搬 1,980.00m ³ 、118 土砂等処分費 1,980.00m ³
残土処理工 (ステップ3-2 夜間)	1式	5,639,360	119 土砂等運搬(1) 800.00m ³ 、120 土砂等運搬(2) 800.00m ³ 、121 土砂積込 800.00m ³ 、 122 土砂等処分費 800.00m ³
残土処理工 (ステップ4-1 昼間)	1式	711,900	123 土砂等運搬 90.00m ³ 、124 土砂等処分費 90.00m ³
残土処理工 (ステップ4-2 昼間)	1式	2,175,030	125 土砂等運搬 390.00m ³ 、126 土砂等処分費 390.00m ³
残土処理工 (ステップ4-2 夜間)	1式	3,736,076	127 土砂等運搬(1) 530.00m ³ 、128 土砂等運搬(2) 530.00m ³ 、129 土砂積込 530.00m ³ 、 130 土砂等処分費 530.00m ³
空港舗装工	1式	245,076,346	
コンクリート舗装工 (GSE) (ステップ3-1 昼間)	1式	12,363,142	131 上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 916.00m ² 、132 プライムコート 916.00m ² 、133 コンクリート材料費 1.00式、 134 鉄網材料費 1.00式、135 コンクリート運搬 219.00m ³ 、136 コンクリート舗設 916.00m ² 、 137 舗設機械移動 5.00日、138 舗設用型枠設置撤去(1) 125.00m、139 舗設用型枠設置撤去(2) 12.00m、 140 舗設用型枠設置撤去(3) 46.00m、141 軌条設置撤去 228.00m、142 コンクリート初期養生 916.00m ² 、 143 コンクリート後期養生 916.00m ² 、144 目地材料費 1.00式、145 縦方向施工目地(1) 121.00m、 146 横方向収縮目地(1) 100.00m、147 横方向収縮目地(2) 60.00m、148 横方向収縮目地(3) 20.00m、 149 縦方向施工目地(2) 16.00m、150 縦方向施工目地(3) 16.00m、151 膨張目地 20.00m、 152 横方向収縮目地(4) 20.00m
コンクリート舗装工 (GSE) (ステップ4-1 昼間)	1式	2,584,270	153 下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 163.00m ² 、154 上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 163.00m ² 、 155 プライムコート 163.00m ² 、156 コンクリート材料費 1.00式、157 鉄網材料費 1.00式、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度大分空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
			158 コンクリート運搬 41.00m ³ 、159 コンクリート舗設 163.00m ² 、160 舗設機械移動 2.00日、 161 舗設用型枠設置撤去(1) 10.00m、162 舗設用型枠設置撤去(2) 10.00m、163 舗設用型枠設置撤去(3) 28.00m、 164 軌条設置撤去 60.00m、165 コンクリート初期養生 163.00m ² 、166 コンクリート後期養生 163.00m ² 、 167 目地材料費 1.00式、168 縦方向施工目地(1) 20.00m、169 横方向収縮目地 24.00m、 170 縦方向施工目地(2) 20.00m、171 膨張目地 8.00m
コンクリート舗装工(エプロン部) (ステップ3-2 昼間)	1式	113,014,094	172 下層路盤(車道・路肩部)(ICT)(1) 1,300.00m ² 、173 下層路盤(車道・路肩部)(ICT)(2) 476.00m ² 、 174 上層路盤(車道・路肩部)(ICT)(1) 4,300.00m ² 、175 上層路盤(車道・路肩部)(ICT)(2) 2,490.00m ² 、 176 プライムコート 6,790.00m ² 、177 コンクリート材料費 1.00式、178 鉄網材料費 1.00式、 179 コンクリート運搬 2,702.00m ³ 、180 コンクリート舗設(1) 6,240.00m ² 、 181 コンクリート舗設(2) 545.00m ² 、182 舗設機械移動 11.00日、183 舗設用型枠設置撤去(1) 715.00m、 184 舗設用型枠設置撤去(2) 17.00m、185 舗設用型枠設置撤去(3) 114.00m、186 軌条設置撤去 937.00m、 187 コンクリート初期養生 6,780.00m ² 、188 コンクリート後期養生 6,780.00m ² 、189 目地材料費 1.00式、 190 縦方向施工目地(1) 461.00m、191 縦方向施工目地(2) 132.00m、192 横方向収縮目地(1) 503.00m、 193 横方向収縮目地(2) 41.00m、194 横方向収縮目地(3) 206.00m、195 縦横方向施工目地(1) 139.00m、 196 縦横方向施工目地(2) 101.00m、197 縦方向施工目地(3) 114.00m、198 削孔 288.00孔、 199 膨張目地(1) 116.00m、200 膨張目地(2) 55.00m
コンクリート舗装工(エプロン部) (ステップ3-2 夜間)	1式	56,200,850	201 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 2,780.00m ² 、202 砕石積込 530.00m ³ 、203 砕石運搬 530.00m ³ 、 204 プライムコート 2,780.00m ² 、205 コンクリート材料費 1.00式、206 鉄網材料費 1.00式、 207 コンクリート運搬 1,133.00m ³ 、208 コンクリート舗設 2,780.00m ² 、209 舗設機械移動 7.00日、 210 舗設用型枠設置撤去(1) 240.00m、211 舗設用型枠設置撤去(2) 48.00m、212 舗設用型枠設置撤去(3) 49.00m、 213 軌条設置撤去 386.00m、214 コンクリート初期養生 2,780.00m ² 、215 コンクリート後期養生 2,780.00m ² 、 216 目地材料費 1.00式、217 縦方向施工目地(1) 192.00m、218 縦方向施工目地(2) 48.00m、 219 横方向収縮目地(1) 181.00m、220 横方向収縮目地(2) 58.00m、221 横方向収縮目地(3) 58.00m、 222 縦横方向施工目地(1) 48.00m、223 縦横方向施工目地(2) 58.00m、224 縦方向施工目地(3) 49.00m、 225 削孔 126.00孔、226 膨張目地 48.00m
コンクリート舗装工(エプロン部) (ステップ4-2 昼間)	1式	24,896,772	227 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 1,580.00m ² 、228 プライムコート 1,580.00m ² 、 229 コンクリート材料費 1.00式、230 鉄網材料費 1.00式、231 コンクリート運搬 604.00m ³ 、 232 コンクリート舗設 1,580.00m ² 、233 舗設機械移動 4.00日、234 舗設用型枠設置撤去 192.00m、 235 軌条設置撤去 240.00m、236 コンクリート初期養生 1,580.00m ² 、237 コンクリート後期養生 1,580.00m ² 、 238 目地材料費 1.00式、239 縦方向施工目地(1) 96.00m、240 縦方向施工目地(2) 48.00m、 241 横方向収縮目地(1) 99.00m、242 横方向収縮目地(2) 66.00m、243 縦横方向施工目地(1) 81.00m、 244 縦横方向施工目地(2) 33.00m

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度大分空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
コンクリート舗装工 (エプロン) (ステップ4-2 夜間)	1式	31,573,122	245 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 1,580.00m ² 、246 砕石積込 300.00m ³ 、247 砕石運搬 300.00m ³ 、 248 プライムコート 1,580.00m ² 、249 コンクリート材料費 1.00式、250 鉄網材料費 1.00式、 251 コンクリート運搬 620.00m ³ 、252 コンクリート舗設 1,580.00m ² 、253 舗設機械移動 4.00日、 254 舗設用型枠設置撤去(1) 320.00m、255 舗設用型枠設置撤去(2) 32.00m、256 舗設用型枠設置撤去(3) 33.00m、 257 軌条設置撤去 240.00m、258 コンクリート初期養生 1,580.00m ² 、259 コンクリート後期養生 1,580.00m ² 、 260 目地材料費 1.00式、261 縦方向施工目地(1) 96.00m、262 縦方向施工目地(2) 48.00m、 263 横方向収縮目地(1) 99.00m、264 横方向収縮目地(2) 33.00m、265 横方向収縮目地(3) 33.00m、 266 縦横方向施工目地 81.00m
アスファルト舗装工 (ステップ3-1 昼間)	1式	834,365	267 上層路盤 302.00m ² 、268 プライムコート 302.00m ² 、269 表層 302.00m ²
アスファルト舗装工 (ステップ4-2 昼間)	1式	1,540,923	270 上層路盤 277.00m ² 、271 散水車 554.00m ² 、272 タックコート 277.00m ² 、 273 プライムコート 277.00m ² 、274 基層 277.00m ² 、275 表層 277.00m ²
アスファルト舗装工 (ステップ4-2 夜間)	1式	2,068,808	276 上層路盤(1) 248.00m ² 、277 上層路盤(2) 54.00m ² 、278 砕石積込 110.00m ³ 、279 砕石運搬 110.00m ³ 、 280 散水車 658.00m ² 、281 タックコート 302.00m ² 、282 プライムコート 302.00m ² 、283 基層 302.00m ² 、 284 表層 302.00m ²
排水構造物工	1式	4,090,924	
作業土工	1式	190,170	285 床掘 30.00m ³ 、286 埋戻し 20.00m ³ 、287 土砂等運搬 7.00m ³ 、288 土砂等処分費 7.00m ³
開渠工及び側溝工 (ステップ3-1 昼間)	1式	3,900,754	289 U型側溝 46.00m、290 グレーチング蓋設置 46.00枚
飛行場標識工	1式	1,305,736	
飛行場標識工 (ステップ3-1 昼間)	1式	163,666	291 区画線設置(常温式)(1) 96.00m、292 区画線設置(常温式)(2) 394.00m、293 マーキング消去工 15.00m ²
飛行場標識工 (ステップ3-2 昼間)	1式	64,904	294 マーキング工(常温式)(1) 28.00m ² 、295 マーキング工(常温式)(2) 28.00m ²
飛行場標識工 (ステップ3-2 夜間)	1式	248,461	296 マーキング工(常温式)(1) 31.00m ² 、297 マーキング工(常温式)(2) 31.00m ² 、 298 マーキング工(常温式)(3) 2.00m ² 、299 マーキング工(常温式)(4) 9.00m ² 、 300 マーキング消去工 20.00m ²
飛行場標識工 (ステップ4-1 昼間)	1式	3,346	301 区画線設置(常温式)(1) 6.00m、302 区画線設置(常温式)(2) 25.00m

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度大分空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
飛行場標識工 (ステップ4-2 昼間)	1式	574,279	303 マーキング工(常温式)(1) 31.00m ² 、304 マーキング工(常温式)(2) 31.00m ² 、 305 区画線設置(常温式)(3) 86.00m、306 区画線設置(常温式)(4) 327.00m、307 マーキング消去工 62.00m ²
飛行場標識工 (ステップ4-2 夜間)	1式	251,080	308 マーキング工(常温式)(1) 31.00m ² 、309 マーキング工(常温式)(2) 31.00m ² 、 310 マーキング工(常温式)(3) 1.00m ² 、311 マーキング消去工 24.00m ²
付帯施設工	1式	3,838,995	
照明施設工 (ステップ3-1 昼間)	1式	3,775,789	312 床掘 70.00m ³ 、313 埋戻し 60.00m ³ 、314 土砂等運搬 10.00m ³ 、315 土砂等処分費 10.00m ³ 、 316 材料費 1.00式、317 多孔陶管設置(1) 25.00m、318 多孔陶管設置(2) 25.00m、 319 埋設標識シート敷設 24.00m、320 接地線敷設 24.00m、321 材料費 1.00式、322 基礎碎石 4.00m ² 、 323 均しコンクリート型枠 0.40m ² 、324 均しコンクリート打設 0.20m ³ 、325 マンホール設置 1.00個、 326 材料費 1.00式、327 基礎碎石 1.00m ² 、328 均しコンクリート型枠 0.20m ² 、 329 均しコンクリート打設 0.07m ³ 、330 型枠 9.00m ² 、331 コンクリート打設 2.00m ³ 、 332 アンカーボルト設置 1.00式、333 材料費 1.00式、334 基礎碎石 1.00m ² 、 335 均しコンクリート型枠 0.40m ² 、336 均しコンクリート打設 0.05m ³ 、337 型枠 1.00m ² 、 338 コンクリート打設 0.10m ³ 、339 配管用炭素鋼鋼管敷設 21.00m、340 接地線敷設 17.00m、 341 埋設標識シート敷設 17.00m
タイダウンリング・アースリング工 (ステップ3-2 昼間)	1式	63,206	342 材料費 1.00式、343 アースリング設置工 2.00ヶ所、344 マーキング工(常温式) 0.50m ²
【エプロン新設(共通)】	1式	3,783,940	
仮設工	1式	3,783,940	
交通管理工	1式	3,783,940	345 保安要員(1) 156.00人日、346 保安要員(2) 77.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度大分空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	307,924,510	
間接工事費	1式	99,308,580	
共通仮設費 (計)	1式	28,405,593	
共通仮設費 (積上)	1式	7,512,938	運搬費、安全費、準備費、技術管理費、技術管理費
共通仮設費 (率)	1式	19,537,447	
現場環境改善費	1式	1,355,208	
現場管理費	1式	70,902,987	
工事原価	1式	407,233,090	
一般管理費等	1式	56,759,681	
契約保証費	1式	161,262	
スクラップ	1式	174,033	
工事価格	1式	463,980,000	
予定工事価格	1式	463,980,000	