

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 川内港

件名 令和7年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	1,248,851,226	
岸壁(-12m)			
	1式	1,248,851,226	
基礎工			
	1式	96,219,570	
基礎捨石工			
	1式	96,219,570	捨石投入① 1,948.00m <sup>3</sup> 、捨石投入② 1,008.00m <sup>3</sup> 、捨石①本均し 1,135.00m <sup>2</sup> 、捨石②本均し 137.00m <sup>2</sup> 、 捨石①荒均し 194.00m <sup>2</sup> 、捨石②荒均し(1) 24.00m <sup>2</sup> 、捨石②荒均し(2) 51.00m <sup>2</sup> 、 捨石②荒均し(3) 127.00m <sup>2</sup>
本体工 [ケーソン式]			
	1式	102,708,049	
ケーソン進水据付工			
	1式	49,790,166	ケーソン据付用上蓋取付・取外(1) 4.00函、ケーソン据付用上蓋取付・取外(2) 1.00函、 ケーソン据付用上蓋取付・取外(3) 1.00函、ケーソン据付(ウインチ方式)(1) 5.00函、 ケーソン据付(ウインチ方式)(2) 1.00函
中詰工			
	1式	45,567,606	中詰材投入(現場投入渡し) 7,461.00m <sup>3</sup> 、中詰均し 559.00m <sup>2</sup>
蓋ブロック工			
	1式	7,350,277	ルーフィング敷設 445.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立 4,226.00kg、吊鉄筋材料費 1.00式、吊鉄筋組立 322.00kg、 鋼製型枠組立組外 111.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 89.00m <sup>3</sup> 、ブロック運搬・据付 41.00個、 コンクリート運搬(自積バケット) 23.00m <sup>3</sup> 、コンクリート打設(バケット) 23.00m <sup>3</sup>
本体工 [鋼杭式]			
	1式	101,412,366	
鋼杭工			
	1式	101,412,366	鋼杭材料費 1.00式、鋼管杭打設(1)-1 22.00本、鋼管杭打設(1)-2 22.00本、鋼管杭打設(2)-1 1.00本、 鋼管杭打設(2)-2 1.00本
構造物撤去工			
	1式	39,202,563	
撤去工			
	1式	39,202,563	石材撤去(能力補正型)(1) 955.00m <sup>3</sup> 、石材撤去(能力補正型)(2) 7,573.00m <sup>3</sup>
裏込・裏埋工			
	1式	323,640,946	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
裏込工	1式	121,473,866	裏込材投入(1) 1,102.00m <sup>3</sup> 、裏込材投入(2) 7,978.00m <sup>3</sup> 、裏込材投入(3) 2,713.00m <sup>3</sup> 、 防砂目地板取付(1) 65.00m、防砂目地板取付(2) 88.00m、吊筋切断 2.00m、防砂シート①敷設(1) 804.00m <sup>2</sup> 、 防砂シート①敷設(2) 2,754.00m <sup>2</sup> 、防砂シート②敷設(1) 2,400.00m <sup>2</sup> 、防砂シート②敷設(2) 229.00m <sup>2</sup>
裏埋工	1式	202,167,080	裏埋材投入① 15,802.00m <sup>3</sup> 、裏埋材投入② 3,765.00m <sup>3</sup> 、裏埋均し(1) 8,163.00m <sup>2</sup> 、裏埋均し(2) 832.00m <sup>2</sup> 、 裏埋均し(3) 1,056.00m <sup>2</sup>
上部工	1式	317,881,313	
クレーン基礎工	1式	116,752,956	基礎碎石敷均し 128.00m <sup>3</sup> 、鉄筋加工組立(1) 392.00kg、鉄筋加工組立(2) 798.00kg、 鉄筋加工組立(3) 36,735.00kg、鉄筋加工組立(4) 1,602.00kg、鉄筋加工組立(5) 5,865.00kg、 鉄筋加工組立(6) 40,593.00kg、鉄筋溶接(1) 167.00m、鉄筋溶接(2) 21.00m、鉄筋溶接(3) 32.00m、 鉄筋溶接(4) 206.00m、鋼板材料費 1.00式、鋼版溶接(1) 92.00m、鋼版溶接(2) 39.00m、鋼版溶接(3) 78.00m、 鋼製枠組足場架払 1,059.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外 1,191.00m <sup>2</sup> 、底蓋材料費 1.00式、 水抜きパイプ材料費 1.00式、コーナー保護材材料費 1.00式、H形鋼材料費 1.00式、 コンクリート打設 1,398.00m <sup>3</sup> 、目地型枠 50.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 44.00m <sup>2</sup>
上部コンクリート工	1式	201,128,357	アンカー筋溶接 173.00m、コーナー保護材材料費 1.00式、アンカー筋材料費 1.00式、支保組立組外 290.00m、 鋼製型枠組立組外 1,874.00m <sup>2</sup> 、水抜きパイプ材料費 1.00式、H形鋼材料費 1.00式、伸縮目地 247.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート運搬(台船バケツ) 2,632.00m <sup>3</sup> 、コンクリート打設(バケツ) 2,632.00m <sup>3</sup>
付属工	1式	144,402,377	
係船柱工	1式	28,406,122	架台取付 12.00基、係船柱取付 12.00基、係船柱塗装 23.00m <sup>2</sup> 、中詰めコンクリート 2.00m <sup>3</sup>
防舷材工	1式	98,678,891	埋込栓取付 23.00基、防舷材取付 23.00基、梯子取付 1.00基
車止・縁金物工	1式	17,317,364	車止取付 262.00m、縁金物取付 270.00m
舗装工	1式	123,384,042	
エプロン舗装	1式	121,139,922	路盤材敷均し転圧 7,316.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠設置撤去 1,033.00m、軌条設置撤去 1,380.00m、 大型機械舗設 6,937.00m <sup>2</sup> 、簡易機械舗設 379.00m <sup>2</sup> 、機械移設 7.00回、縁部補強鉄筋材料費 1.00式、 縦施工目地 1,033.00m、横収縮目地 1,361.00m、横膨張目地 34.00m、施工目地 1,063.00m、 基礎碎石敷均し 24.00m <sup>3</sup> 、型枠組立組外 295.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 29.00m <sup>3</sup> 、伸縮目地 2.00m <sup>2</sup>

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
水叩き舗装	1式	2,244,120	路盤材敷均し転圧 97.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠設置撤去 16.00m、人力舗設 97.00m <sup>2</sup> 、施工目地 131.00m、基礎碎石敷均し 5.00m <sup>3</sup> 、型枠組立取外 47.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 5.00m <sup>3</sup> 、伸縮目地 1.00m <sup>2</sup>
直接測量費	1式	1,726,515	
測量業務	1式	1,726,515	
3次元測量	1式	1,726,515	
ICT基礎工	1式	1,000,121	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 0.01km <sup>2</sup>
直接経費	1式	726,394	測深データ整理(ICT) 1.00式、業務成果品 1.00式
直接原価	1式	277,430	
設計業務	1式	277,430	
ICT基礎工	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	3次元設計データ作成 1.00施設
直接経費	1式	8,080	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,248,851,226	
間接工事費	1式	449,992,307	
共通仮設費(計)	1式	134,008,793	
共通仮設費(積上)	1式	46,963,864	回航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	84,172,572	
現場環境改善費	1式	2,872,357	
現場管理費	1式	315,983,514	
工事原価	1式	1,698,843,533	
一般管理費等	1式	186,356,930	
契約保証費	1式	679,537	
工事価格	1式	1,885,880,000	
直接測量費	1式	1,726,515	
諸経費	1式	1,373,485	
測量作業費	1式	3,100,000	
測量業務価格	1式	3,100,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
業務価格	1式	640,000	
合併予定工事価格	1式	1,889,620,000	