

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 川内港

件名 令和7年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	436,411,446	
航路・泊地・船だまり			
	1式	436,411,446	
浚渫工			
	1式	286,495,182	
グラブ浚渫工			グラブ浚渫(能力補正型)(1) 23,543.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型)(2) 93,925.00m ³ 、 グラブ浚渫(能力補正型)(3) 21,658.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
	1式	286,495,182	
土捨工			
	1式	149,916,264	
土運船運搬工			土運船運搬(能力現行型) 139,126.00m ³
	1式	47,720,218	
揚土土捨工			リクレーマ揚土(能力補正型) 139,126.00m ³ 、リクレーマ船拘束(能力補正型) 1.00式
	1式	102,196,046	
直接測量費			
	1式	4,758,414	
測量業務			
	1式	4,758,414	
マルチビーム測深			
	1式	4,758,414	
マルチビーム測深			測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(1) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(2) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 0.13km ² 、測深(ICT)(2) 0.13km ² 、 起工時データ整理(ICT) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
	1式	4,638,414	
直接経費			業務成果品 1.00式
	1式	120,000	
直接原価			
	1式	277,430	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度川内港(唐浜地区)航路・泊地 (-12m) 浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
設計業務	1式	277,430	
マルチビーム測深	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,080	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	436,411,446	
間接工事費	1式	278,241,384	
共通仮設費(計)	1式	164,288,588	
共通仮設費(積上)	1式	132,290,781	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	30,855,029	
現場環境改善費	1式	1,142,778	
現場管理費	1式	113,952,796	
工事原価	1式	714,652,830	
一般管理費等	1式	91,831,309	
契約保証費	1式	285,861	
工事価格	1式	806,770,000	
直接測量費	1式	4,758,414	
諸経費	1式	3,401,586	
測量作業費	1式	8,160,000	
測量業務価格	1式	8,160,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度川内港(唐浜地区)航路・泊地 (-12m) 浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
業務価格	1式	640,000	
合併予定工事価格	1式	815,570,000	