

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 博多港

件名 令和7年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	134,554,551	
岸壁(-13m)(改良)			
	1式	134,554,551	
維持補修工			
	1式	131,318,385	
流電陽極式			取付金具製作(縦付け) 21.00組、取付金具製作(横向き) 45.00組、取付金具取付 66.00組、陽極取付 66.00個、
	1式	30,718,848	電気の導通鋼材接続(ボンド)(1) 12.00箇所、電気の導通鋼材接続(ボンド)(2) 6.00箇所
表面被覆工			足場設置撤去 876.00m ² 、表面被覆工材料費 1.00式、表面被覆下地処理 1,355.00m ² 、
	1式	100,599,537	表面被覆素地調整材塗布 1,355.00m ² 、表面被覆水中硬化型エポキシ樹脂塗装(1) 1,355.00m ² 、
			表面被覆水中硬化型エポキシ樹脂塗装(2) 1,355.00m ² 、下地処理(かき落とし) 100.00m ²
構造物補修工			
	1式	3,201,100	
断面補修工			断面修復工(左官工法) 1.00構造物
	1式	1,904,000	
ひび割れ補修工			ひび割れ補修工(充てん工法) 1.00構造物、ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1.00構造物
	1式	1,297,100	
雑工			
	1式	35,066	
雑工			コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 4.00孔、渡版撤去(1スイング内) 2.00個、渡版据付(1スイング) 2.00個、
	1式	35,066	モルタル充填 0.01m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	134,554,551	
間接工事費	1式	46,700,324	
共通仮設費(計)	1式	10,809,853	
共通仮設費(積上)	1式	1,054,649	安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	8,988,244	
現場環境改善費	1式	766,960	
現場管理費	1式	35,890,471	
工事原価	1式	181,254,875	
一般管理費等	1式	28,652,624	
契約保証費	1式	72,501	
工事価格	1式	209,980,000	
予定工事価格	1式	209,980,000	