

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 北九州空港

件名 令和7年度北九州空港滑走路延長誘導路新設外工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州空港滑走路延長誘導路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	454,521,795	
【滑走路新設】			
	1式	121,302,209	
土工(滑走路)			
	1式	7,994,013	
土工			1 切土 5,100.00m ³ 、2 路体盛土 290.00m ³ 、3 路床盛土 50.00m ³ 、4 路床整正 6,000.00m ² 、
	1式	7,994,013	5 土砂等運搬 4,700.00m ³
排水工(滑走路)			
	1式	5,110,540	
路床排水工			6 床掘り 130.00m ³ 、7 路体盛土 10.00m ³ 、8 土砂等運搬 120.00m ³ 、9 フィルター材敷設 120.00m ³ 、
	1式	5,110,540	10 防砂シート敷設 660.00m ² 、11 高密度ポリエチレン管布設 160.00m
空港舗装工①(滑走路端部中央帯 新設)			
	1式	34,161,104	
アスファルト舗装工			12 路床改良(1) 1,600.00m ² 、13 路床改良(2) 1,600.00m ² 、14 路床盛土 1,400.00m ³ 、
	1式	34,161,104	15 土砂等積込 1,600.00m ³ 、16 土砂等運搬 1,600.00m ³ 、17 下層路盤(1CT) 1,600.00m ² 、
			18 上層路盤(1) 1,600.00m ² 、19 上層路盤(2) 1,600.00m ² 、20 基層 1,600.00m ² 、21 表層 1,600.00m ² 、
			22 プライムコート 1,600.00m ² 、23 タックコート 4,800.00m ²
空港舗装工②(滑走路端部縁端帯 新設)			
	1式	64,964,888	
アスファルト舗装工			24 路床改良(1) 3,200.00m ² 、25 路床改良(2) 3,200.00m ² 、26 路床盛土 2,900.00m ³ 、
	1式	64,964,888	27 土砂等積込 3,200.00m ³ 、28 土砂等運搬 3,200.00m ³ 、29 下層路盤(1CT) 3,200.00m ² 、
			30 上層路盤(1) 3,200.00m ² 、31 上層路盤(2) 3,200.00m ² 、32 基層 3,200.00m ² 、33 表層 3,200.00m ² 、
			34 プライムコート 3,200.00m ² 、35 タックコート 9,600.00m ²
空港舗装工③(滑走路ショルダー 新設)			
	1式	9,071,664	
アスファルト舗装工			36 路床改良 1,200.00m ² 、37 上層路盤(1CT) 1,200.00m ² 、38 表層 1,200.00m ² 、
	1式	9,071,664	39 プライムコート 1,200.00m ²
【誘導路新設】			
	1式	333,219,586	
土工(誘導路新設)			
	1式	19,586,781	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州空港滑走路延長誘導路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
土工	1式	19,586,781	40 切土(1) 10,800.00m ³ 、41 切土(2) 6,900.00m ³ 、42 路体盛土(1) 3.00m ³ 、43 路体盛土(2) 2.00m ³ 、 44 路床盛土(1) 100.00m ³ 、45 路床盛土(2) 70.00m ³ 、46 路床整正(1) 10,030.00m ² 、 47 路床整正(2) 7,060.00m ² 、48 土砂等運搬(1) 10,720.00m ³ 、49 土砂等運搬(2) 6,840.00m ³
排水工(誘導路)	1式	15,923,895	
路床排水工	1式	15,923,895	50 床掘り(1) 570.00m ³ 、51 床掘り(2) 150.00m ³ 、52 路体盛土(1) 140.00m ³ 、53 路体盛土(2) 40.00m ³ 、 54 土砂等運搬(1) 410.00m ³ 、55 土砂等運搬(2) 110.00m ³ 、56 材料費 1.00式、 57 フィルター材敷設(1) 437.00m ³ 、58 フィルター材敷設(2) 120.00m ³ 、59 防砂シート敷設(1) 2,400.00m ² 、 60 防砂シート敷設(2) 660.00m ² 、61 高密度ポリエチレン管布設(1) 582.00m、 62 高密度ポリエチレン管布設(2) 160.00m
空港舗装工④(末端取付誘導路(T/W-7)本体新設(昼間))	1式	109,392,624	
アスファルト舗装工	1式	109,392,624	63 路床改良(1) 7,140.00m ² 、64 路床改良(2) 7,140.00m ² 、65 路床盛土 6,400.00m ³ 、 66 土砂等積込 7,100.00m ³ 、67 土砂等運搬 7,140.00m ³ 、68 下層路盤(1CT) 7,140.00m ² 、 69 上層路盤(1) 7,140.00m ² 、70 上層路盤(2) 7,140.00m ² 、71 基層 7,140.00m ² 、72 表層 7,140.00m ² 、 73 プライムコート 7,140.00m ² 、74 タックコート 21,410.00m ²
空港舗装工⑤(末端取付誘導路(T/W-7)本体新設(夜間))	1式	102,382,071	
アスファルト舗装工	1式	102,382,071	75 路床改良(1) 4,820.00m ² 、76 路床改良(2) 4,820.00m ² 、77 路床盛土 4,800.00m ³ 、 78 土砂等積込 5,400.00m ³ 、79 土砂等運搬 5,350.00m ³ 、80 下層路盤(1CT) 4,820.00m ² 、 81 上層路盤(1) 4,820.00m ² 、82 上層路盤(2) 4,820.00m ² 、83 基層 4,820.00m ² 、84 表層 4,820.00m ² 、 85 プライムコート 4,820.00m ² 、86 タックコート 14,460.00m ²
空港舗装工⑥(末端取付誘導路(T/W-7)ショルダー新設(昼間))	1式	15,836,968	
アスファルト舗装工	1式	15,836,968	87 路床改良 2,890.00m ² 、88 上層路盤(1CT) 2,890.00m ² 、89 表層 2,890.00m ² 、 90 プライムコート 2,890.00m ²
空港舗装工⑦(末端取付誘導路(T/W-7)ショルダー新設(夜間))	1式	17,028,748	
アスファルト舗装工	1式	17,028,748	91 路床改良 2,240.00m ² 、92 上層路盤(1CT) 2,240.00m ² 、93 表層 2,240.00m ² 、 94 プライムコート 2,240.00m ²
付帯施設工	1式	53,068,499	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州空港滑走路延長誘導路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
ケーブルダクト工	1式	53,068,499	95 土材料費 350.00m ³ 、96 床掘り(1) 1,000.00m ³ 、97 床掘り(2) 270.00m ³ 、98 土材料積込 80.00m ³ 、 99 土材料運搬 80.00m ³ 、100 埋戻し(1) 200.00m ³ 、101 埋戻し(2) 80.00m ³ 、102 埋戻し(3) 640.00m ³ 、 103 埋戻し(4) 180.00m ³ 、104 土砂等運搬(1) 320.00m ³ 、105 土砂等運搬(2) 70.00m ³ 、 106 基面整正(1) 28.00m ² 、107 基面整正(2) 4.00m ² 、108 材料費 1.00式、109 埋設管路(1) 64.00m、 110 埋設管路(2) 561.00m、111 埋設管路(3) 45.00m、112 埋設管路(4) 383.00m、113 埋設管路(5) 113.00m、 114 埋設管路(6) 452.00m、115 接地極 2.00箇所、116 接地線(1) 482.00m、117 接地線(2) 2.00m、 118 接地線(3) 128.00m、119 埋設標識シート(1) 482.00m、120 埋設標識シート(2) 128.00m、 121 材料費 1.00式、122 マンホール設置(1) 1.00基、123 マンホール設置(2) 4.00基、 124 マンホール設置(3) 2.00基、125 マンホール設置(4) 1.00基、126 基礎碎石(1) 28.00m ² 、 127 基礎碎石(2) 4.00m ² 、128 均しコンクリート型枠(1) 3.00m ² 、129 均しコンクリート型枠(2) 0.40m ² 、 130 均しコンクリート打設(1) 1.00m ³ 、131 均しコンクリート打設(2) 0.20m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度北九州空港滑走路延長誘導路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	454,521,795	
間接工事費	1式	147,100,417	
共通仮設費(計)	1式	45,290,201	
共通仮設費(積上)	1式	17,155,303	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	26,498,620	
現場環境改善費	1式	1,636,278	
現場管理費	1式	101,810,216	
工事原価	1式	601,622,212	
一般管理費等	1式	79,527,143	
契約保証費	1式	240,645	
工事価格	1式	681,390,000	
予定工事価格	1式	681,390,000	