様式1　表紙

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名　　名瀬港

件名　　令和７年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式２ (積算内訳)

件名　令和７年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	123,564,283	
岸壁(-7.5m)(改良)(2)	1式	123,564,283	
構造物撤去工	1式	72,575,460	
構造物撤去工	1式	72,575,460	ｶﾞｽ切断 12.00m、吊金具用削孔 28.00孔、吊金具材料費(1) 1.00式、ｺﾝｸﾘｰﾄ渡版撤去・運搬・仮置 7.00個、 ｺﾝｸﾘｰﾄ渡版取壊し 25.00ｍ３、ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 25.00ｍ３、ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費 1.00式、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ渡版撤去 1.00箇所、 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸ渡版運搬 2.00ｔ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ渡版積込･荷卸 2.00ｔ、ｺﾝｸﾘｰﾄ受桁端部取壊し 0.10ｍ３、 ｺﾝｸﾘｰﾄ受桁撤去・運搬・仮置 3.00個、ｺﾝｸﾘｰﾄ受桁取壊し 2.00ｍ３、ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 2.00ｍ３、 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費 1.00式、吊金具用削孔 54.00孔、吊金具材料費(2) 1.00式、床版ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 121.00m、 床版ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 9.00個、床版ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 38.00ｍ３、ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 38.00ｍ３、ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費 1.00式、 吊孔削孔(1) 4.00m、吊孔削孔(2) 11.00m、吊孔削孔(3) 10.00m、吊孔削孔(4) 4.00m、削孔 3.00孔、 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ切断(1) 10.00ｍ２、上部ｺﾝｸﾘｰﾄ切断(2) 15.00ｍ２、上部ｺﾝｸﾘｰﾄ切断(3) 24.00ｍ２、 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ切断(4) 6.00ｍ２、上部ｺﾝｸﾘｰﾄ切断(5) 1.00ｍ２、上部ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去(1) 3.00個、 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去(2) 13.00個、上部ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 383.00ｍ３、ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 383.00ｍ３、ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費 1.00式、 足場設置・撤去(1) 12.00本、鋼管杭切断(1) 15.00m、鋼管杭切断(2) 8.00m、鋼管杭運搬 7.00ｔ、 鋼管杭積込･荷卸 7.00ｔ、被覆防食撤去 8.00ｍ２、被覆防食運搬 0.10ｔ、被覆防食積込･荷卸 0.10ｔ、 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費 1.00式、既設電気防食撤去 17.00m、電気防食運搬 2.50ｔ、電気防食積込･荷卸 2.50ｔ、 電気防食処分費 1.00式、消波ﾌﾞﾛｯｸ撤去・仮置(1) 51.00個、消波ﾌﾞﾛｯｸ撤去・仮置(2) 35.00個、 被覆石撤去・仮置 88.00ｍ３、基礎捨石撤去・仮置 33.00ｍ３、用水従量料金 1.00式
本体工	1式	33,363,168	
本体工	1式	33,363,168	かき落とし 169.00ｍ２、下地処理 24.00個所、ｽﾀｯﾄﾞ溶接 576.00本、鞘管材料費 1.00式、 鞘管材料運搬･荷卸し 1.00式、鞘管設置 24.00本、鞘管先端固定材料費 1.00式、鞘管先端固定取付 24.00箇所、 足場設置・撤去(2) 24.00箇所、吊型枠材料費 1.00式、ｸﾞﾗｳﾄ注入 6.00ｍ３、中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 46.00ｍ３
上部工	1式	7,489,368	
上部工	1式	7,489,368	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版運搬・据付 18.00個、吊筋切断 10.00m、鉄筋加工組立(1) 1,372.00ｋｇ、 鉄筋加工組立(2) 873.00ｋｇ、鉄筋加工組立(3) 4,065.00ｋｇ、木製型枠組立組外(桟橋式)(1) 19.00ｍ２、 鋼製型枠組立組外(桟橋式) 20.00ｍ２、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 46.00ｍ３、木製型枠組立組外(桟橋式)(2) 7.00ｍ２、 床版間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設 31.00ｍ３
復旧工			

予定価格(積算内訳表)

様式２（積算内訳）

件名　令和７年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	2,950,787	
復旧工	1式	2,950,787	基礎捨石復旧 42.00ｍ３、被覆石復旧 107.00ｍ３、消波ﾌﾞﾛｯｸ復旧(1) 42.00個、消波ﾌﾞﾛｯｸ復旧(2) 64.00個
付属工	1式	7,185,500	
防食工	1式	7,185,500	取付金具製作 20.00組、取付金具取付 20.00組、陽極取付 20.00個

予定価格(諸経費集計)

様式３（諸経費集計）

件名　令和７年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	123,564,283	
間接工事費	1式	53,051,440	
共通仮設費（計）	1式	18,603,230	
共通仮設費（ 積上 ）	1式	10,181,784	運搬費、安全費、事業損失防止施設費、技術管理費
共通仮設費（ 率 ）	1式	7,714,178	
現場環境改善費	1式	707,268	
現場管理費	1式	34,448,210	
工事原価	1式	176,615,723	
一般管理費等	1式	27,829,164	
契約保証費	1式	70,113	
スクラップ	1式	225,000	
工事価格	1式	204,290,000	
予定工事価格	1式	204,290,000	