

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 名瀬港

件名 令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|-------------------------|
| 直接工事費 | 1式 | 137,492,906 | |
| 間接工事費 | 1式 | 57,612,196 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 19,318,782 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 10,039,597 | 運搬費、安全費、事業損失防止施設費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 8,522,803 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 756,382 | |
| 現場管理費 | 1式 | 38,293,414 | |
| 工事原価 | 1式 | 195,105,102 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 30,526,856 | |
| 契約保証費 | 1式 | 78,042 | |
| スクラップ | 1式 | 450,000 | |
| 工事価格 | 1式 | 225,260,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 225,260,000 | |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費 | | | |
| | 1式 | 137,492,906 | |
| 岸壁(-7.5m)(改良)(2) | | | |
| | 1式 | 137,492,906 | |
| 構造物撤去工 | | | |
| | 1式 | 55,172,921 | |
| 構造物撤去工 | | | |
| | 1式 | 55,172,921 | ガス切断 17.00m、吊金具用削孔 12.00孔、吊金具材料費(1) 1.00式、コンクリート渡版撤去・運搬・仮置 3.00個、コンクリート渡版取壊し 11.00m ³ 、コンクリート殻運搬 11.00m ³ 、コンクリート殻処分費 1.00式、グレーチング渡版撤去 1.00箇所、グレーチング渡版運搬 2.00t、グレーチング渡版積込・荷卸 2.00t、コンクリート受桁端部取壊し 0.10m ³ 、コンクリート受桁撤去・運搬・仮置 3.00個、コンクリート受桁取壊し 2.00m ³ 、コンクリート殻運搬 2.00m ³ 、コンクリート殻処分費 1.00式、吊金具用削孔 54.00孔、吊金具材料費(2) 1.00式、床版コンクリート切断 121.00m、床版コンクリート撤去 9.00個、床版コンクリート取壊し 38.00m ³ 、コンクリート殻運搬 38.00m ³ 、コンクリート殻処分費 1.00式、吊孔削孔(1) 4.00m、吊孔削孔(2) 8.00m、吊孔削孔(3) 6.00m、吊孔削孔(4) 4.00m、上部コンクリート切断(1) 7.00m ² 、上部コンクリート切断(2) 10.00m ² 、上部コンクリート切断(3) 16.00m ² 、上部コンクリート切断(4) 6.00m ² 、上部コンクリート切断(5) 1.00m ² 、上部コンクリート撤去(1) 2.00個、上部コンクリート撤去(2) 10.00個、上部コンクリート取壊し 286.00m ³ 、コンクリート殻運搬 286.00m ³ 、コンクリート殻処分費 1.00式、足場設置・撤去(1) 9.00本、鋼管杭切断(1) 11.00m、鋼管杭切断(2) 6.00m、鋼管杭運搬 5.00t、鋼管杭積込・荷卸 5.00t、被覆防食撤去 6.00m ² 、被覆防食運搬 0.10t、被覆防食積込・荷卸 0.10t、廃プラスチック処分費 1.00式、既設電気防食撤去 3.00m、電気防食運搬 0.40t、電気防食積込・荷卸 0.40t、電気防食処分費 1.00式、消波ブロック撤去・仮置(1) 39.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 26.00個、被覆石撤去・仮置 66.00m ³ 、基礎捨石撤去・仮置 25.00m ³ 、用水従量料金 1.00式 |
| 本体工 | | | |
| | 1式 | 5,597,495 | |
| 本体工 | | | |
| | 1式 | 5,597,495 | かき落とし 28.00m ² 、下地処理 4.00箇所、水中スタッド溶接 96.00本、鞘管材料費 1.00式、鞘管材料運搬・荷卸し 1.00式、鞘管設置 4.00本、鞘管先端固定材料費 1.00式、鞘管先端固定取付 4.00箇所、足場設置・撤去(2) 4.00箇所、吊型枠材料費 1.00式、グラウト注入 1.00m ³ 、中詰コンクリート打設 8.00m ³ |
| 上部工 | | | |
| | 1式 | 60,391,007 | |
| 上部工 | | | |
| | 1式 | 60,391,007 | 足場設置・撤去(3) 4.00箇所、桁受プレート材料費 1.00式、桁受プレート取付溶接(1) 216.00m、桁受プレート取付溶接(2) 22.00m、桁受プレート取付溶接(3) 8.00m、桁受プレート取付溶接(4) 4.00m、鉄筋溶接準備 45.00m ² 、プレキャスト桁(1)運搬・据付 24.00個、プレキャスト桁(2)運搬・据付 21.00個、吊筋切断 12.00m、支保組立組外(棧橋式) 109.00m ² 、足場設置・撤去(4) 328.00m ² 、鉄筋溶接用鋼板材料費 1.00式、鉄筋溶接用鋼板取付溶接 59.00m、鉄筋加工組立(1) 66.00kg、鉄筋加工組立(2) 6,579.00kg、 |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 鉄筋加工組立(3) 2,924.00kg、鉄筋加工組立(4) 3,613.00kg、鉄筋加工組立(5) 3,229.00kg、 鉄筋加工組立(6) 473.00kg、鉄筋溶接(1) 34.00m、鉄筋溶接(2) 45.00m、鉄筋溶接(3) 106.00m、 鉄筋溶接(4) 43.00m、鉄筋溶接(5) 94.00m、鉄筋溶接(6) 45.00m、鉄筋溶接(7) 77.00m、鉄筋溶接(8) 9.00m、 エポキシ樹脂再塗装 45.00m ² 、木製型枠組立組外(栈橋式) 242.00m ² 、鋼製型枠組立組外(栈橋式) 97.00m ² 、 コンクリート打設 159.00m ³ 、渡版受枠材料費 1.00式、桁受プレート切断(1) 116.00m、桁受プレート切断(2) 22.00m、 桁受プレート運搬 11.00t、桁受プレート積込・荷卸 11.00t |
| 復旧工 | 1式 | 1,198,532 | |
| 復旧工 | 1式 | 1,198,532 | 基礎捨石復旧 16.00m ³ 、被覆石復旧 41.00m ³ 、消波ブロック復旧(1) 17.00個、消波ブロック復旧(2) 25.00個 |
| 付属工 | 1式 | 13,495,882 | |
| 防食工 | 1式 | 13,495,882 | ペトログラム被覆防食材料費 1.00式、足場設置撤去(5) 609.00m ² 、被覆防食 75.00m ² 、端部処理 150.00m、 取付金具製作 3.00組、取付金具取付 3.00組、陽極取付 3.00個 |
| 仮設工 | 1式 | 1,637,069 | |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮設工 | 1式 | 1,637,069 | 立入禁止フェンス再利用撤去 55.00m、削孔 51.00孔、立入禁止フェンス材料費 1.00式、立入禁止フェンス設置 46.00m、立入禁止フェンス再利用設置 55.00m、門扉再利用撤去 1.00箇所、門扉再利用設置 1.00箇所 |