

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 志布志港

件名 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	214,896,307	
岸壁	1式	214,896,307	
海上地盤改良工	1式	18,550,306	
床掘工	1式	18,550,306	グラブ床掘(1)(能力補正型)7,113.00m ³ 、グラブ床掘(2)(能力補正型)3,565.00m ³ 、 グラブ床掘(3)(能力補正型)290.00m ³ 、グラブ床掘(4)(能力補正型)370.00m ³ 、 グラブ浚渫船(硬土盤用)拘束(能力補正型)1.00式
土捨工	1式	28,902,828	
土運船運搬工	1式	4,229,074	土運船運搬(能力現行型)11,338.00m ³
揚土土捨工	1式	13,945,740	リクレーマ揚土(能力補正型)11,338.00m ³
土工	1式	10,728,014	積込(ルーズ)11,338.00m ³ 、土砂等運搬11,338.00m ³ 、整地11,338.00m ³
基礎工	1式	45,698,007	
基礎捨石工	1式	45,698,007	捨石投入1,485.00m ³ 、捨石本均し(1)801.00m ² 、捨石本均し(2)99.00m ² 、捨石荒均し188.00m ²
本体工 [ケーソン式]	1式	121,745,166	
ケーソン進水据付工	1式	8,158,940	ケーソン据付用上蓋取付・取外2.00函、ケーソン据付(ウインチ方式)2.00函
中詰工	1式	108,901,426	中詰材投入(現場投入渡し)10,696.00m ³ 、中詰排水1.00式、中詰均し608.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事

名称	数量	金額	内訳
蓋コンクリート工	1式	4,684,800	蓋コンクリート運搬(台船バケット) 122.00m ³ 、蓋コンクリート打設 122.00m ³
直接測量費	1式	4,847,674	
測量業務	1式	4,847,674	
マルチビーム測深	1式	4,847,674	
マルチビーム測深(起工時)	1式	2,059,840	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、測深データ整理(MBC) 1.00式
マルチビーム測深(竣工時)	1式	2,667,834	機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、測深データ整理 1.00式
直接経費	1式	120,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	277,430	
測量業務	1式	277,430	
ICT測深	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,080	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	214,896,307	
間接工事費	1式	155,738,619	
共通仮設費(計)	1式	84,147,526	
共通仮設費(積上)	1式	63,836,591	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	19,276,270	
現場環境改善費	1式	1,034,665	
現場管理費	1式	71,591,093	
工事原価	1式	370,634,926	
一般管理費等	1式	52,846,821	
契約保証費	1式	148,253	
工事価格	1式	423,630,000	
直接測量費	1式	4,847,674	
諸経費	1式	3,832,326	
測量作業費	1式	8,680,000	
測量業務価格	1式	8,680,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
業務価格	1式	640,000	
合併予定工事価格	1式	432,950,000	