

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	761,048,366	
土砂処分場(Ⅱ期)	1式	761,048,366	
構造物撤去工	1式	25,441,734	
撤去工	1式	25,441,734	基礎捨石撤去 267.00m ³ 、消波ブロック撤去・仮置(1)(海上一連方式) 32.00個、 消波ブロック撤去・仮置(2)(海上一連方式) 47.00個、袋詰め雑石撤去・仮置(1)(海上一連方式) 63.00個、 袋詰め雑石撤去・仮置(2)(海上一連方式) 148.00個
基礎工	1式	116,953,001	
基礎捨石工	1式	116,953,001	基礎捨石投入(1CT) 6,969.00m ³ 、捨石本均し 312.00m ² 、捨石荒均し(1) 85.00m ² 、 捨石荒均し(2)-1 253.00m ² 、捨石荒均し(2)-2 116.00m ² 、捨石荒均し(2)-3 789.00m ²
本体工 [ブロック式]	1式	7,210,192	
本体ブロック製作工	1式	482,260	ルーフィング敷設 5.00m ² 、鋼製枠組足場架払 38.00m ² 、吊鉄筋 4.00本、吊鉄筋組立 43.00kg、 型枠組立組外 23.00m ² 、コンクリート打設 11.00m ³
本体ブロック据付工	1式	6,727,932	ブロック運搬・仮置(陸上連携方式) 38.00個、ブロック運搬・据付(海上一連方式) 39.00個
被覆工	1式	422,122,237	
被覆石工	1式	422,122,237	被覆石投入(1) 5,499.00m ³ 、被覆石投入(2) 4,098.00m ³ 、被覆均し(1)-1-① 345.00m ² 、 被覆均し(1)-1-② 161.00m ² 、被覆均し(1)-1-③ 1,659.00m ² 、被覆均し(1)-2-① 477.00m ² 、 被覆均し(1)-2-② 130.00m ² 、被覆均し(2) 467.00m ²
裏込工	1式	56,541,230	
裏込工	1式	56,541,230	裏込材投入 1,743.00m ³ 、裏込均し(1) 912.00m ² 、裏込均し(2) 108.00m ² 、防砂シート敷設(1) 1,307.00m ² 、 防砂シート敷設(2) 612.00m ² 、防砂シート敷設(3) 1,161.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
腹付工	1式	132,779,972	
腹付工	1式	132,779,972	腹付ズリ投入(1) 11,645.00m ³ 、腹付ズリ投入(2) 1,418.00m ³
直接測量費	1式	4,113,660	
測量業務	1式	4,113,660	
マルチビーム測深	1式	4,113,660	
ICT基礎工(起工測量)	1式	1,990,681	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、測深データ整理(MBC) 1.00式
ICT基礎工(出来形測量)	1式	2,022,979	機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 0.02km ² 、測深データ整理(ICT) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	277,430	
測量業務	1式	277,430	
ICT基礎工	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	3次元設計データ作成 1.00施設
直接経費	1式	8,080	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	761,048,366	
間接工事費	1式	325,879,188	
共通仮設費(計)	1式	119,268,759	
共通仮設費(積上)	1式	58,308,786	安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	58,829,038	
現場環境改善費	1式	2,130,935	
現場管理費	1式	206,610,429	
工事原価	1式	1,086,927,554	
一般管理費等	1式	129,777,675	
契約保証費	1式	434,771	
工事価格	1式	1,217,140,000	
直接測量費	1式	4,113,660	
諸経費	1式	3,296,340	
測量作業費	1式	7,410,000	
測量業務価格	1式	7,410,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
業務価格	1式	640,000	
合併予定工事価格	1式	1,225,190,000	