

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸築造工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸築造工事(第2次)

| 名称           | 数量 | 金額          | 内訳  |
|--------------|----|-------------|---|
| 直接工事費        | 1式 | 832,264,262 |   |
| 土砂処分場(Ⅱ期)東護岸 | 1式 | 832,264,262 |   |
| 構造物撤去工       | 1式 | 4,869,057   |   |
| 撤去工          | 1式 | 4,869,057   | 消波ブロック撤去・仮置(1)(海上一連方式)15.00個、消波ブロック撤去・仮置(2)(海上一連方式)21.00個、袋詰め雑石撤去・仮置(1)(海上一連方式)28.00個、袋詰め雑石撤去・仮置(2)(海上一連方式)60.00個   |
| 基礎工          | 1式 | 276,207,492 |   |
| 基礎捨石工        | 1式 | 276,207,492 | 捨石投入(1CT)27,512.00m <sup>3</sup> 、捨石本均し405.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(1)-1574.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(1)-2214.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(1)-31,748.00m <sup>2</sup>   |
| 本体工〔ブロック式〕   | 1式 | 7,050,400   |   |
| 本体ブロック据付工    | 1式 | 7,050,400   | ブロック運搬・仮置(陸上連携方式)50.00個、ブロック運搬・据付(海上一連方式)50.00個   |
| 被覆工          | 1式 | 374,214,624 |   |
| 被覆石工         | 1式 | 374,214,624 | 被覆石投入(1)8,008.00m <sup>3</sup> 、被覆石投入(2)6,071.00m <sup>3</sup> 、被覆石均し(1)-1-1465.00m <sup>2</sup> 、被覆石均し(1)-1-2226.00m <sup>2</sup> 、被覆石均し(1)-1-32,504.00m <sup>2</sup> 、被覆石均し(1)-2-1608.00m <sup>2</sup> 、被覆石均し(1)-2-2170.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(2)576.00m <sup>2</sup> |
| 裏込工          | 1式 | 53,413,404  |   |
| 裏込工          | 1式 | 53,413,404  | 裏込材投入2,250.00m <sup>3</sup> 、裏込均し(1)1,132.00m <sup>2</sup> 、裏込均し(2)159.00m <sup>2</sup> 、防砂シート敷設(1)2,673.00m <sup>2</sup> 、防砂シート敷設(2)847.00m <sup>2</sup> 、防砂シート敷設(3)1,423.00m <sup>2</sup>   |
| 腹付工          | 1式 | 116,509,285 |   |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸築造工事(第2次)

| 名称            | 数量 | 金額          | 内訳  |
|---------------|----|-------------|---|
| 腹付工           | 1式 | 116,509,285 | 腹付ズリ投入(1)-1 15,163.00m <sup>3</sup> 、腹付ズリ投入(1)-2 6,299.00m <sup>3</sup> 、腹付ズリ投入(2) 1,837.00m <sup>3</sup> |
| 直接測量費         | 1式 | 4,113,660   |   |
| 測量業務          | 1式 | 4,113,660   |   |
| マルチビーム測深      | 1式 | 4,113,660   |   |
| ICT基礎工(起工測量)  | 1式 | 1,990,681   | 測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、測深データ整理(MBC) 1.00式                       |
| ICT基礎工(出来形測量) | 1式 | 2,022,979   | 機材運搬(2往復当り)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(1) 0.02km <sup>2</sup> 、測深データ整理(ICT) 1.00式               |
| 直接経費          | 1式 | 100,000     | 業務成果品 1.00式   |
| 直接原価          | 1式 | 277,430     |   |
| 測量業務          | 1式 | 277,430     |   |
| ICT基礎工        | 1式 | 277,430     |   |
| 直接人件費         | 1式 | 269,350     | 3次元設計データ作成 1.00施設   |
| 直接経費          | 1式 | 8,080       | 事務用品費 1.00式   |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸築造工事(第2次)

| 名称        | 数量 | 金額            | 内訳        |
|-----------|----|---------------|-----------|
| 直接工事費     | 1式 | 832,264,262   |           |
| 間接工事費     | 1式 | 280,278,678   |           |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 68,945,086    |           |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 3,112,984     | 運搬費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 63,584,989    |           |
| 現場環境改善費   | 1式 | 2,247,113     |           |
| 現場管理費     | 1式 | 211,333,592   |           |
| 工事原価      | 1式 | 1,112,542,940 |           |
| 一般管理費等    | 1式 | 132,272,043   |           |
| 契約保証費     | 1式 | 445,017       |           |
| 工事価格      | 1式 | 1,245,260,000 |           |
| 直接測量費     | 1式 | 4,113,660     |           |
| 諸経費       | 1式 | 3,296,340     |           |
| 測量作業費     | 1式 | 7,410,000     |           |
| 測量業務価格    | 1式 | 7,410,000     |           |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸築造工事(第2次)

| 名称       | 数量 | 金額            | 内訳 |
|----------|----|---------------|----|
| 直接原価     | 1式 | 277,430       |    |
| 直接人件費    | 1式 | 269,350       |    |
| 直接経費     | 1式 | 8,080         |    |
| その他原価    | 1式 | 145,044       |    |
| 業務原価     | 1式 | 422,474       |    |
| 一般管理費等   | 1式 | 217,526       |    |
| 業務価格     | 1式 | 640,000       |    |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 1,253,310,000 |    |