

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 熊本空港

件名 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	155,287,609	
【新D-5-2b】			
	1式	14,013,266	
排水工			
	1式	13,919,074	
作業土工			1 床掘り 1,100.00m ³ 、2 埋戻し 750.00m ³
	1式	1,427,810	
残土処理工			3 土砂等運搬(1) 290.00m ³ 、4 土砂積込 290.00m ³ 、5 土砂等運搬(2) 290.00m ³ 、6 処分費 290.00m ³
	1式	2,054,099	
管渠工			7 材料費 1.00式、8 FRPM管敷設 80.00m、9 碎石基礎 340.00m ³ 、10 資材積込 370.00m ³ 、
	1式	9,642,593	11 資材運搬 370.00m ³
マンホール工			12 材料費 1.00式、13 3号マンホール設置 1.00基、14 削孔費 1.00式、15 基礎碎石 3.00m ² 、16 基面整正 3.00m ² 、
	1式	794,572	17 資材積込 0.60m ³ 、18 資材運搬 0.60m ³
緑地工			
	1式	94,192	
植生工			19 張芝工 10.00m ² 、20 種子吹付工 390.00m ²
	1式	94,192	
【新D-5-2a】			
	1式	40,416,422	
排水工			
	1式	40,177,142	
作業土工			21 床掘り 2,300.00m ³ 、22 埋戻し 1,300.00m ³
	1式	2,597,630	
残土処理工			23 土砂等運搬(1) 920.00m ³ 、24 土砂積込 920.00m ³ 、25 土砂等運搬(2) 920.00m ³ 、26 処分費 920.00m ³
	1式	6,516,452	
管渠工			27 材料費 1.00式、28 FRPM管敷設 220.00m、29 碎石基礎 930.00m ³ 、30 FRPM管敷設 7.00m、
	1式	28,007,744	31 碎石基礎 5.00m ³ 、32 コンクリートはつり(1) 0.01m ³ 、33 コンクリートはつり(2) 0.01m ³ 、
			34 無収縮モルタル充填 0.01m ³ 、35 資材積込 1,000.00m ³ 、36 資材運搬 1,040.00m ³
マンホール工			37 材料費 1.00式、38 5号マンホール設置 1.00基、39 削孔費 1.00式、40 基礎碎石 5.00m ² 、41 基面整正 5.00m ² 、
	1式	3,055,316	42 材料費 1.00式、43 3号マンホール設置 1.00基、44 削孔費 1.00式、45 基礎碎石 3.00m ² 、46 基面整正 3.00m ² 、
			47 資材積込 2.00m ³ 、48 資材運搬 2.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
緑地工	1式	239,280	
植生工	1式	239,280	49 張芝工 4.00m ² 、50 種子吹付工 1,160.00m ²
【新B-3-4】	1式	2,761,689	
構造物撤去工	1式	876,615	
構造物取壊し工	1式	652,260	51 構造物取壊し(1) 9.00m ³ 、52 構造物取壊し(2) 26.00m ³ 、53 管渠充填 0.70m ³ 、54 型枠 1.00m ² 、 55 既設樹撤去 1.00m ³
運搬処理工	1式	224,355	56 殻運搬(1) 9.00m ³ 、57 殻積込 9.00m ³ 、58 殻運搬(2) 9.00m ³ 、59 殻運搬(1) 27.00m ³ 、 60 殻積込 27.00m ³ 、61 殻運搬(2) 27.00m ³ 、62 処分費(1) 23.00t、63 処分費(2) 62.00t、 64 現場発生品積込・荷卸 0.13t、65 現場発生品運搬 0.13t
舗装撤去工	1式	8,913	
舗装取壊し工	1式	7,307	66 舗装版切断 7.00m、67 舗装版破碎 4.00m ²
運搬処理工	1式	1,606	68 殻運搬(1) 0.20m ³ 、69 殻積込 0.20m ³ 、70 殻運搬(2) 0.20m ³ 、71 処分費 0.50t
舗装工	1式	38,999	
アスファルト舗装工	1式	38,999	72 材料費 1.00式、73 遮断層 0.90m ³ 、74 下層路盤(車道・路肩部) 4.00m ² 、 75 上層路盤(車道・路肩部) 4.00m ² 、76 表層(車道・路肩部) 4.00m ² 、77 資材積込 0.90m ³ 、 78 資材運搬 0.90m ³ 、79 資材積込 2.00m ³ 、80 資材運搬 2.00m ³ 、81 資材積込 1.00m ³ 、 82 資材運搬 1.00m ³
排水工	1式	1,789,154	
作業土工	1式	767,876	83 床掘り 160.00m ³ 、84 埋戻し(1) 200.00m ³ 、85 埋戻し(2) 30.00m ³ 、86 土砂積込 100.00m ³ 、 87 土砂運搬 100.00m ³
管渠工	1式	290,279	88 材料費 1.00式、89 FRPM管敷設 3.00m、90 砕石基礎 8.00m ³ 、91 資材積込 9.00m ³ 、92 資材運搬 9.00m ³
集水樹工			93 材料費 1.00式、94 基面整正 3.00m ² 、95 基礎碎石 3.00m ² 、96 均しコンクリート型枠 0.70m ² 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	730,999	97 均しコンクリート打設 0.30m ³ 、98 型枠 19.00m ² 、99 コンクリート打設 2.00m ³ 、100 鉄筋加工・組立 0.13 t、 101 グレーチング 蓋設置 1.00枚、102 資材積込 0.60m ³ 、103 資材運搬 0.60m ³
緑地工	1式	48,008	
植生工	1式	48,008	104 張芝工 10.00m ² 、105 種子吹付 160.00m ²
【B-3-2】	1式	4,396,155	
構造物撤去工	1式	312,800	
構造物取壊し工	1式	203,400	106 既設側溝撤去 9.00m ³
運搬処理工	1式	109,400	107 殻運搬(1) 9.00m ³ 、108 殻積込 9.00m ³ 、109 殻運搬(2) 9.00m ³ 、110 処分費 22.00 t、 111 現場発生品積込・荷卸 2.02 t、112 現場発生品及び支給品運搬 2.02 t
舗装撤去工	1式	59,633	
舗装取壊し工	1式	43,569	113 舗装版切断 35.00m、114 舗装版破碎 44.00m ²
運搬処理工	1式	16,064	115 殻運搬(1) 2.00m ³ 、116 殻積込 2.00m ³ 、117 殻運搬(2) 2.00m ³ 、118 処分費 5.00 t
舗装工	1式	391,470	
アスファルト舗装工	1式	391,470	119 材料費 1.00式、120 遮断層 8.00m ³ 、121 下層路盤(車道・路肩部) 41.00m ² 、 122 上層路盤(車道・路肩部) 41.00m ² 、123 表層(車道・路肩部) 41.00m ² 、124 資材積込 8.00m ³ 、 125 資材運搬 8.00m ³ 、126 資材積込 20.00m ³ 、127 資材運搬 20.00m ³ 、128 資材積込 9.00m ³ 、 129 資材運搬 9.00m ³
排水工	1式	3,623,308	
作業土工	1式	102,157	130 床掘り 70.00m ³ 、131 埋戻し 30.00m ³
残土処理工	1式	274,684	132 土砂等運搬(1) 40.00m ³ 、133 土砂積込 40.00m ³ 、134 土砂等運搬(2) 40.00m ³ 、135 処分費 40.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
側溝工	1式	3,246,467	136 基面整正 31.00m ² 、137 自由勾配側溝 22.00m、138 蓋版設置 11.00枚
緑地工	1式	8,944	
植生工	1式	8,944	139 張芝工 5.00m ² 、140 種子吹付工 5.00m ²
【B-3-3】	1式	4,670,484	
構造物撤去工	1式	513,995	
構造物取壊し工	1式	384,200	141 既設側溝撤去 15.00m ³ 、142 既設柵撤去 2.00m ³
運搬処理工	1式	129,795	143 殻運搬(1) 17.00m ³ 、144 殻積込 17.00m ³ 、145 殻運搬(2) 17.00m ³ 、146 処分費 41.00 t
舗装撤去工	1式	52,678	
舗装取壊し工	1式	46,757	147 舗装版切断 49.00m、148 舗装版破碎 13.00m ²
運搬処理工	1式	5,921	149 殻運搬(1) 0.70m ³ 、150 殻積込 0.70m ³ 、151 殻運搬(2) 0.70m ³ 、152 処分費 2.00 t
舗装工	1式	123,346	
アスファルト舗装工	1式	123,346	153 材料費 1.00式、154 遮断層 3.00m ³ 、155 下層路盤(車道・路肩部) 13.00m ² 、 156 上層路盤(車道・路肩部) 13.00m ² 、157 表層(車道・路肩部) 13.00m ² 、158 資材積込 3.00m ³ 、 159 資材運搬 3.00m ³ 、160 資材積込 5.00m ³ 、161 資材運搬 5.00m ³ 、162 資材積込 3.00m ³ 、 163 資材運搬 3.00m ³
排水工	1式	3,863,281	
作業土工	1式	397,946	164 床掘り 160.00m ³ 、165 埋戻し 130.00m ³
残土処理工	1式	137,342	166 土砂等運搬(1) 20.00m ³ 、167 土砂積込 20.00m ³ 、168 土砂等運搬(2) 20.00m ³ 、169 処分費 20.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
側溝工	1式	3,327,993	170 基面整正 62.00m ² 、171 自由勾配側溝 44.00m
緑地工	1式	117,184	
植生工	1式	117,184	172 張芝工 70.00m ² 、173 種子吹付工 30.00m ²
【新A-3】	1式	34,532,827	
排水工	1式	4,411,707	
作業土工	1式	763,084	174 床掘り 320.00m ³ 、175 埋戻し 230.00m ³ 、176 土砂等運搬 60.00m ³
管渠工	1式	3,627,320	177 材料費 1.00式、178 FRPM管敷設 82.00m、179 碎石基礎 120.00m ³ 、180 資材積込 130.00m ³ 、 181 資材運搬 130.00m ³
柵工	1式	21,303	182 コンクリート部分取壊し 0.10m ³ 、183 無収縮珪砂充填 0.05m ³
管渠工（泥土圧式推進工法）	1式	30,062,140	
泥土圧推進工	1式	18,535,447	184 材料費 1.00式、185 推進工 86.00m、186 発生土処分工(1) 40.00m ³ 、187 発生土処分工(2) 40.00m ³ 、 188 処分費 40.00m ³ 、189 滑材注入工 86.00m、190 注水工 86.00m
立坑内管敷設工	1式	137,246	191 レジンコンクリート管布設 3.00m、192 コンクリート打設 1.00m ³ 、193 型枠 4.00m ²
仮設備工	1式	2,726,004	194 発進坑口工 1.00箇所、195 到達坑口工 1.00箇所、196 推進設備工 1.00箇所、197 先導体据付工 1.00箇所、 198 先導体撤去工（分割回収） 1.00箇所、199 スクリューコンベア類撤去工 86.00m、200 スクリューコンベア類清掃工 86.00m、 201 鏡切り工（発進） 1.00箇所、202 鏡切り工（到達） 1.00箇所、203 貯泥槽設置・撤去 1.00式
立坑基礎工	1式	169,331	204 基礎コンクリート打設 2.00m ³ 、205 基礎碎石 14.00m ² 、206 基礎コンクリート打設 0.40m ³ 、207 基礎碎石 3.00m ² 、 208 資材積込 4.00m ³ 、209 資材運搬 4.00m ³
支圧壁工	1式	186,960	210 コンクリート打設 2.00m ³ 、211 型枠 4.00m ² 、212 コンクリートとりこわし 2.00m ³
運搬処理工(1)	1式	9,674	213 殻運搬(1) 2.00m ³ 、214 殻積込 2.00m ³ 、215 殻運搬(2) 2.00m ³ 、216 処分費 4.00 t
管清掃工			217 管清掃工 86.00m

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	481,342	
発進立坑工	1式	4,287	218 掘削 10.00m ³
ライナープレート式土留工及び土工(1)	1式	2,458,431	219 ライナープレート掘削土留工 3.00m、220 グラウト注入工 3.00m ³ 、221 機械投入埋戻工 43.00m ³ 、 222 ライナープレート撤去工 1.00m、223 ライナープレート支保 1.80 t、224 ライナープレート支保賃料 1.80 t、225 材料費 1.00式、 226 現場発生品積込・荷卸 0.56 t、227 現場発生品運搬 0.56 t
運搬処理工(2)	1式	47,565	228 残土運搬(1) 7.00m ³ 、229 残土積込 7.00m ³ 、230 残土運搬(2) 7.00m ³ 、231 残土処分 7.00m ³
管路路面覆工(1)	1式	819,751	232 覆工板・覆工板受桁設置工 21.00m ² 、233 覆工板・覆工板受桁撤去工 21.00m ² 、 234 覆工板開閉工 303.00m ² 、235 覆工板賃料 21.00m ² 、236 覆工板受桁・桁受賃料 21.00m ² 、 237 (受桁)基礎碎石 6.00m ² 、238 資材積込 1.00m ³ 、239 資材運搬 1.00m ³
到達立坑工	1式	2,143	240 掘削 5.00m ³
ライナープレート式土留工及び土工(2)	1式	661,105	241 ライナープレート掘削土留工 2.00m、242 グラウト注入工 0.80m ³ 、243 人力投入埋戻工 6.00m ³ 、 244 ライナープレート撤去工 1.00m、245 材料費 1.00式、246 現場発生品積込・荷卸 0.23 t、247 現場発生品運搬 0.23 t
運搬処理工(3)	1式	45,140	248 残土運搬(1) 5.00m ³ 、249 残土積込 5.00m ³ 、250 残土運搬(2) 5.00m ³ 、251 残土処分 5.00m ³
管路路面覆工(2)	1式	214,204	252 覆工板・覆工板受桁設置工 9.00m ² 、253 覆工板・覆工板受桁撤去工 9.00m ² 、254 覆工板開閉工 27.00m ² 、 255 覆工板賃料 9.00m ² 、256 覆工板受桁・桁受賃料 9.00m ² 、257 (受桁)基礎碎石 3.00m ² 、 258 資材積込 0.50m ³ 、259 資材運搬 0.50m ³
補助地盤改良工	1式	2,709,370	260 二重管スレーナ工法(発進坑口) 15.00本、261 二重管スレーナ工法(到達坑口) 9.00本、 262 注入設備据付・解体 1.00現場、263 注入設備移設 1.00回、264 排水汚泥土処理 2.00日
マンホール設置工	1式	854,140	265 プレキャストマンホール 1.00基、266 削孔費 1.00式、267 調整コンクリート型枠 2.00m ² 、268 調整コンクリート打設 0.50m ³ 、 269 プレキャストマンホール 1.00基、270 削孔費 1.00式、271 間詰コンクリート打設 2.00m ³
緑地工	1式	58,980	
植生工	1式	58,980	272 張芝工 3.00m ² 、273 種子吹付工 270.00m ²
【新A-6-1】	1式	29,017,670	
構造物撤去工	1式	65,862	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
構造物取壊し工	1式	26,830	274 舗装版切断 3.00m、275 コンクリート版撤去 2.00m 3
運搬処理工(1)	1式	10,674	276 殻運搬(1) 2.00m 3、277 殻積込 2.00m 3、278 殻運搬(2) 2.00m 3、279 処分費 5.00 t
舗装取壊し工	1式	20,768	280 舗装版切断 14.00m、281 舗装版破碎 29.00m 2
運搬処理工(2)	1式	7,590	282 殻運搬(1) 1.00m 3、283 殻積込 1.00m 3、284 殻運搬(2) 1.00m 3、285 処分費 3.00 t
舗装工	1式	218,690	
アスファルト舗装工	1式	218,690	286 材料費 1.00式、287 遮断層 6.00m 3、288 下層路盤(車道・路肩部) 29.00m 2、 289 上層路盤(車道・路肩部) 29.00m 2、290 表層(車道・路肩部) 29.00m 2、291 資材積込 6.00m 3、 292 資材運搬 6.00m 3、293 資材積込 10.00m 3、294 資材運搬 10.00m 3、295 資材積込 6.00m 3、 296 資材運搬 6.00m 3
排水工	1式	3,867,260	
作業土工	1式	702,627	297 床掘り 310.00m 3、298 埋戻し 240.00m 3、299 土砂等運搬(1) 40.00m 3、300 土砂積込 40.00m 3、 301 土砂等運搬(2) 40.00m 3、302 処分費 40.00m 3
管渠工	1式	3,025,555	303 材料費 1.00式、304 FRPM管敷設 63.00m、305 碎石基礎 90.00m 3、306 資材積込 100.00m 3、 307 資材運搬 100.00m 3
側溝工	1式	121,072	308 無筋コンクリート打設 2.00m 3、309 基礎碎石 14.00m 2、310 資材積込 2.00m 3、311 資材運搬 2.00m 3
樹工	1式	18,006	312 コンクリート部分取壊し 0.10m 3、313 無収縮珪砂充填 0.04m 3
管渠工(泥土圧式推進工法)	1式	24,795,946	
泥土圧推進工	1式	13,081,175	314 材料費 1.00式、315 推進工 60.00m、316 発生土処分工(1) 30.00m 3、317 発生土処分工(2) 30.00m 3、 318 処分費 30.00m 3、319 滑材注入工 60.00m、320 注水工 60.00m
立坑内管敷設工	1式	137,246	321 レジンコンクリート管布設 3.00m、322 コンクリート打設 1.00m 3、323 型枠 4.00m 2
仮設備工	1式	2,570,732	324 発進坑口工 1.00箇所、325 到達坑口工 1.00箇所、326 推進設備工 1.00箇所、327 先導体据付工 1.00箇所、 328 先導体撤去工(分割回収) 1.00箇所、329 スクリューコンベア類撤去工 60.00m、330 スクリューコンベア類清掃工 60.00m、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
			331 鏡切り工(発進) 1.00箇所、332 鏡切り工(到達) 1.00箇所、333 貯泥槽設置・撤去 1.00式
立坑基礎工	1式	161,329	334 基礎コンクリート打設 2.00m ³ 、335 基礎砕石 14.00m ² 、336 基礎コンクリート打設 0.30m ³ 、337 基礎砕石 2.00m ² 、 338 資材積込 4.00m ³ 、339 資材運搬 4.00m ³
支圧壁工	1式	186,960	340 コンクリート打設 2.00m ³ 、341 型枠 4.00m ² 、342 コンクリートとりこわし 2.00m ³
運搬処理工(1)	1式	9,674	343 殻運搬(1) 2.00m ³ 、344 殻積込 2.00m ³ 、345 殻運搬(2) 2.00m ³ 、346 処分費 4.00 t
管清掃工	1式	335,820	347 管清掃工 60.00m
発進立坑工	1式	4,287	348 掘削 10.00m ³
ライナープレート式土留工及び土工(1)	1式	2,627,104	349 ライナープレート掘削土留工 3.00m、350 グラウト注入工 3.00m ³ 、351 機械投入埋戻工 48.00m ³ 、 352 ライナープレート撤去工 1.00m、353 ライナープレート支保 2.08 t、354 ライナープレート支保賃料 2.08 t、355 材料費 1.00式、 356 現場発生品積込・荷卸 0.56 t、357 現場発生品運搬 0.56 t
運搬処理工(2)	1式	47,565	358 残土運搬(1) 7.00m ³ 、359 残土積込 7.00m ³ 、360 残土運搬(2) 7.00m ³ 、361 残土処分 7.00m ³
管路路面覆工(1)	1式	816,136	362 覆工板・覆工板受桁設置工 21.00m ² 、363 覆工板・覆工板受桁撤去工 21.00m ² 、 364 覆工板開閉工 303.00m ² 、365 覆工板賃料 21.00m ² 、366 覆工板受桁・桁受賃料 21.00m ² 、 367 (受桁) 基礎砕石 6.00m ² 、368 資材積込 1.00m ³ 、369 資材運搬 1.00m ³
到達立坑工	1式	1,286	370 掘削 3.00m ³
ライナープレート式土留工及び土工(2)	1式	834,196	371 ライナープレート掘削土留工 3.00m、372 グラウト注入工 1.00m ³ 、373 人力投入埋戻工 3.00m ³ 、 374 ライナープレート撤去工 1.00m、375 材料費 1.00式、376 現場発生品積込・荷卸 0.21 t、377 現場発生品運搬 0.21 t
運搬処理工(3)	1式	68,528	378 残土運搬(1) 8.00m ³ 、379 残土積込 8.00m ³ 、380 残土運搬(2) 8.00m ³ 、381 残土処分 8.00m ³
管路路面覆工(2)	1式	96,456	382 覆工板・覆工板受桁設置工 4.00m ² 、383 覆工板・覆工板受桁撤去工 4.00m ² 、384 覆工板開閉工 12.00m ² 、 385 覆工板賃料 4.00m ² 、386 覆工板受桁・桁受賃料 4.00m ² 、387 (受桁) 基礎砕石 2.00m ² 、 388 資材積込 0.30m ³ 、389 資材運搬 0.30m ³
補助地盤改良工	1式	2,948,420	390 二重管スレーナ工法(発進坑口) 15.00本、391 二重管スレーナ工法(到達坑口) 9.00本、392 注入設備移設 2.00回、 393 排水汚泥土処理 3.00日
マンホール設置工	1式	869,032	394 プレキャストマンホール 1.00基、395 削孔費 1.00式、396 調整コンクリート型枠 2.00m ² 、397 調整コンクリート打設 0.50m ³ 、 398 プレキャストマンホール 1.00基、399 削孔費 1.00式、400 間詰コンクリート打設 3.00m ³ 、401 調整コンクリート型枠 0.07m ² 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
			402 調整コンクリート打設 0.02m ³
緑地工	1式	69,912	
植生工	1式	69,912	403 張芝工 20.00m ² 、404 種子吹付工 190.00m ²
【新HC-1A-2】	1式	25,479,096	
構造物撤去工	1式	99,923	
排水構造物撤去工	1式	22,640	405 U型側溝 5.00m
構造物取壊し工	1式	20,795	406 構造物とりこわし(1) 0.06m ³ 、407 構造物とりこわし(2) 0.40m ³ 、408 構造物とりこわし(3) 1.00m ³
運搬処理工(1)	1式	8,704	409 殻運搬(1) 0.40m ³ 、410 殻積込 0.40m ³ 、411 殻運搬(2) 0.40m ³ 、412 殻運搬(1) 1.00m ³ 、 413 殻積込 1.00m ³ 、414 殻運搬(2) 1.00m ³ 、415 処分費(1) 1.00 t、416 処分費(2) 3.00 t
舗装取壊し工	1式	33,046	417 舗装版切断 25.00m、418 舗装版破碎 38.00m ²
運搬処理工(2)	1式	14,738	419 殻運搬(1) 2.00m ³ 、420 殻積込 2.00m ³ 、421 殻運搬(2) 2.00m ³ 、422 処分費 5.00 t
舗装工	1式	299,457	
アスファルト舗装工	1式	299,457	423 材料費 1.00式、424 遮断層 8.00m ³ 、425 下層路盤(車道・路肩部) 38.00m ² 、 426 上層路盤(車道・路肩部) 38.00m ² 、427 表層(車道・路肩部) 38.00m ² 、428 資材積込 8.00m ³ 、 429 資材運搬 8.00m ³ 、430 資材積込 20.00m ³ 、431 資材運搬 20.00m ³ 、432 資材積込 9.00m ³ 、 433 資材運搬 9.00m ³
排水工	1式	3,765,054	
作業土工	1式	373,849	434 床掘り(1) 220.00m ³ 、435 床掘り(2) 5.00m ³ 、436 床掘り(3) 10.00m ³ 、437 埋戻し(1) 160.00m ³ 、 438 埋戻し(2) 4.00m ³ 、439 埋戻し(3) 10.00m ³ 、440 土砂等運搬 40.00m ³
側溝工	1式	1,447,477	441 基面整正 28.00m ² 、442 自由勾配側溝(1) 2.00m、443 自由勾配側溝(2) 5.00m、 444 自由勾配側溝(3) 10.00m、445 自由勾配側溝(4) 10.00m、446 自由勾配側溝(5) 6.00m、 447 自由勾配側溝(6) 4.00m、448 自由勾配側溝(7) 6.00m、449 U型側溝 5.00m、450 資材積込 0.30m ³ 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
			451 資材運搬 0.30m ³
樹工	1式	1,445	452 コンクリート部分取壊し 0.03m ³
マンホール工	1式	136,200	453 削孔費 1.00式
管渠工	1式	1,367,476	454 材料費 1.00式、455 VU管敷設 46.00m、456 砂基礎 40.00m ³ 、457 資材積込 40.00m ³ 、 458 資材運搬 40.00m ³
集水樹工	1式	409,872	459 基面整正 1.00m ² 、460 基礎碎石 1.00m ² 、461 型枠 5.00m ² 、462 コンクリート打設 0.40m ³ 、 463 材料費 1.00式、464 基面整正 1.00m ² 、465 基礎碎石 1.00m ² 、466 型枠 11.00m ² 、 467 コンクリート打設 1.00m ³ 、468 蓋版設置 1.00枚、469 資材積込 0.20m ³ 、470 資材運搬 0.20m ³
既設樹工	1式	28,735	471 砂充填 0.06m ³ 、472 型枠 0.70m ²
管渠工(泥土圧式推進工法)	1式	21,187,254	
泥土圧推進工	1式	9,894,682	473 材料費 1.00式、474 推進工 53.00m、475 発生土処分工(1) 40.00m ³ 、476 発生土処分工(2) 40.00m ³ 、 477 処分費 40.00m ³ 、478 滑材注入工 53.00m、479 注水工 53.00m
立坑内管敷設工	1式	113,991	480 レジコンクリート管布設 3.00m、481 コンクリート打設 0.90m ³ 、482 型枠 3.00m ²
仮設備工	1式	2,426,352	483 発進坑口工 1.00箇所、484 到達坑口工 1.00箇所、485 推進設備工 1.00箇所、486 先導体据付工 1.00箇所、 487 先導体撤去工(分割回収) 1.00箇所、488 スクリューコンベア類撤去工 53.00m、489 スクリューコンベア類清掃工 53.00m、 490 鏡切り工(発進) 1.00箇所、491 鏡切り工(到達) 1.00箇所、492 貯泥槽設置・撤去 1.00式
立坑基礎工	1式	172,832	493 基礎コンクリート打設 2.00m ³ 、494 基礎碎石 13.00m ² 、495 基礎コンクリート打設 0.50m ³ 、496 基礎碎石 3.00m ² 、 497 資材積込 4.00m ³ 、498 資材運搬 4.00m ³
支圧壁工	1式	84,885	499 コンクリート打設 0.70m ³ 、500 型枠 3.00m ² 、501 コンクリートとりこわし 0.70m ³
運搬処理工(1)	1式	3,984	502 殻運搬(1) 0.70m ³ 、503 殻積込 0.70m ³ 、504 殻運搬(2) 0.70m ³ 、505 処分費 2.00t
管清掃工	1式	330,402	506 管清掃工 53.00m
発進立坑工	1式	4,287	507 掘削 10.00m ³
ライナープレート式土留工及び土工(1)			508 ライナープレート掘削土留工 3.00m、509 グラウト注入工 3.00m ³ 、510 機械投入埋戻工 49.00m ³ 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
ライナープレート撤去工	1式	2,589,920	511 ライナープレート撤去工 1.00m、512 ライナープレート支保 2.00 t、513 ライナープレート支保賃料 2.00 t、514 材料費 1.00式、515 現場発生品積込・荷卸 0.54 t、516 現場発生品運搬 0.54 t
運搬処理工(2)	1式	40,770	517 残土運搬(1) 6.00m ³ 、518 残土積込 6.00m ³ 、519 残土運搬(2) 6.00m ³ 、520 残土処分 6.00m ³
管路路面覆工(1)	1式	814,123	521 覆工板・覆工板受桁設置工 21.00m ² 、522 覆工板・覆工板受桁撤去工 21.00m ² 、523 覆工板開閉工 303.00m ² 、524 覆工板賃料 21.00m ² 、525 覆工板受桁・桁受賃料 21.00m ² 、526 (受桁) 基礎碎石 6.00m ² 、527 資材積込 1.00m ³ 、528 資材運搬 1.00m ³
到達立坑工	1式	2,572	529 掘削 6.00m ³
ライナープレート式土留工及び土工(2)	1式	765,525	530 ライナープレート掘削土留工 2.00m、531 グラウト注入工 0.90m ³ 、532 機械投入埋戻工 9.00m ³ 、533 ライナープレート撤去工 0.50m、534 材料費 1.00式、535 現場発生品積込・荷卸 0.14 t、536 現場発生品運搬 0.14 t
運搬処理工(3)	1式	20,385	537 残土運搬(1) 3.00m ³ 、538 残土積込 3.00m ³ 、539 残土運搬(2) 3.00m ³ 、540 残土処分 3.00m ³
管路路面覆工(2)	1式	196,111	541 覆工板・覆工板受桁設置工 9.00m ² 、542 覆工板・覆工板受桁撤去工 9.00m ² 、543 覆工板開閉工 12.00m ² 、544 覆工板賃料 9.00m ² 、545 覆工板受桁・桁受賃料 9.00m ² 、546 (受桁) 基礎碎石 3.00m ² 、547 資材積込 0.50m ³ 、548 資材運搬 0.50m ³
補助地盤改良工	1式	3,096,350	549 二重管スレーナ工法(発進坑口) 16.00本、550 二重管スレーナ工法(到達坑口) 9.00本、551 注入設備移設 2.00回、552 排水汚泥土処理 3.00日
マンホール設置工	1式	630,083	553 プレキャストマンホール 1.00基、554 削孔費 1.00式、555 調整コンクリート型枠 0.80m ² 、556 調整コンクリート打設 0.20m ³ 、557 プレキャストマンホール 1.00基、558 削孔費 1.00式、559 調整コンクリート型枠 0.20m ² 、560 調整コンクリート打設 0.06m ³
緑地工	1式	127,408	
植生工	1式	127,408	561 張芝工 60.00m ² 、562 種子吹付工 160.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	155,287,609	
間接工事費	1式	71,970,975	
共通仮設費(計)	1式	19,958,061	
共通仮設費(積上)	1式	8,292,985	運搬費、準備費、安全費
共通仮設費(率)	1式	10,636,878	
現場環境改善費	1式	1,028,198	
現場管理費	1式	52,012,914	
工事原価	1式	227,258,584	
一般管理費等	1式	34,806,697	
契約保証費	1式	90,903	
スクラップ	1式	136,184	
工事価格	1式	262,020,000	
予定工事価格	1式	262,020,000	