

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 鹿児島港

件名 令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工(P10)工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度鹿児島港 (鴨池中央港区) 臨港道路橋梁下部工 (P10) 工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,116,333,560	
橋梁下部 (P10橋脚)	1式	1,116,333,560	
仮設工	1式	159,037,287	
仮設工	1式	159,037,287	導杭賃料 1.00式、導杭設置 24.00本、導杭撤去 24.00本、導杭材料費 1.00式、山留材賃料(1) 20.00 t、山留材賃料(2) 9.00 t、山留材賃料(3) 22.00 t、山留材賃料(4) 52.00 t、切梁・腹起し設置 131.00 t、切梁・腹起し撤去 131.00 t、ガス切断(1) 18.00m、ガス切断(2) 14.00m、スクラップ積込・荷卸 13.00 t、スクラップ運搬 13.00 t、支保間詰コンクリート運搬 29.00m ³ 、支保間詰コンクリート打設 29.00m ³ 、支保間詰コンクリート撤去 29.00m ³ 、コンクリート殻海上運搬 29.00m ³ 、コンクリート殻陸上運搬 29.00m ³ 、型枠 68.00m ² 、コンクリート殻処分費 68.00 t、作業構台設置 1.00式、作業構台撤去 1.00式、作業構台材料費 1.00式、作業足場輸送費 1.00式、作業足場設置・撤去 1.00式
基礎工	1式	656,102,147	
鋼管矢板基礎工	1式	656,102,147	鋼管矢板材料費 1.00式、鋼管矢板材荷卸 67.00本、鋼管矢板運搬 67.00本、鋼管矢板打設(1) 38.00本、鋼管矢板打設(2) 38.00本、鋼管内掘削工 609.00m ³ 、鋼管内コンクリート運搬 559.00m ³ 、鋼管内コンクリート打設 559.00m ³ 、継手管内排土工 1,234.00m、継手管内モルタル注入工 1,189.00m、継手管内止水材注入工 464.00m、井筒内掘削工 2,301.00m ³ 、ポンプ運転 380.00日、ポンプ設置・撤去 1.00箇所、井筒内壁面清掃 10.00m、底面均し(敷砂) 78.00m ³ 、減圧装置設置 1.00式、底盤コンクリート運搬 389.00m ³ 、底盤コンクリート打設 389.00m ³ 、鋼管矢板切断・撤去 38.00本、ガス切断(1) 1,289.00m、ガス切断(2) 355.00m、スクラップ積込・荷卸 232.00 t、スクラップ運搬 232.00 t、濁水処理設備・中和装置設置 1.00箇所、濁水処理設備・中和装置撤去 1.00箇所、濁水処理設備保守点検 6.00回、濁水処理設備・中和装置運転 1.00式
土捨工	1式	10,908,276	
土運船運搬工	1式	6,251,817	土運船運搬 2,301.00m ³
揚土土捨工	1式	476,307	バックホウ揚土 2,301.00m ³
埋戻工	1式	4,180,152	埋戻土積込(1) 182.00m ³ 、埋戻土運搬(1) 182.00m ³ 、埋戻土積込(2) 182.00m ³ 、埋戻土運搬(2) 182.00m ³ 、埋戻土積込(3) 182.00m ³ 、埋戻土運搬(3) 182.00m ³ 、埋戻土投入 182.00m ³ 、土砂積込 2,119.00m ³ 、土砂等運搬 2,119.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度鹿児島港 (鴨池中央港区) 臨港道路橋梁下部工 (P10) 工事

名称	数量	金額	内訳
躯体工	1式	290,285,850	
橋脚躯体工	1式	290,285,850	コネクタ取付工(鉄筋スタッド方式) (1) 380.00段、コネクタ取付工(鉄筋スタッド方式) (2) 1,520.00段、 鉄筋加工組立 (1) 12.00 t、鉄筋加工組立 (2) 8.00 t、鉄筋加工組立 (3) 10.00 t、鉄筋加工組立 (4) 21.00 t、 鉄筋加工組立 (5) 24.00 t、ガス圧接工 82.00箇所、機械継手 94.00箇所、鉄筋架台材料費 1.00式、 鉄筋架台組立・設置 1.00式、コンクリート混合 1,012.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式、 材料接岸積込 1,012.00m ³ 、コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 1,012.00m ³ 、 手摺先行型枠組足場 546.00掛m ² 、鉄筋加工組立 (1) 105.00 t、鉄筋加工組立 (2) 19.00 t、 鉄筋加工組立 (3) 111.00 t、ガス圧接工 208.00箇所、機械継手 (1) 188.00箇所、機械継手 (2) 388.00箇所、 鉄筋加工組立 (4) 0.60 t、鉄筋加工組立 (5) 6.00 t、型枠 426.00m ² 、箱抜き設置 355.00m、 箱抜き材料費 1.00式、躯体コンクリート運搬 755.00m ³ 、躯体コンクリート打設 755.00m ³ 、 銘板・看板等材料費 1.00式、コンクリート削孔 (1) 4.00孔、コンクリート削孔 (2) 8.00孔

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P10)工事

名称	数量	金額	内訳
直接製作費(工場製作)	1式	11,524,635	
間接労務費(工場製作)	1式	5,214,396	
工場管理費(工場製作)	1式	3,476,264	
直接工事費	1式	1,116,333,560	
間接工事費	1式	338,709,533	
共通仮設費(計)	1式	75,445,533	
共通仮設費(積上)	1式	10,497,533	運搬費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	61,398,000	
現場環境改善費	1式	3,550,000	
現場管理費	1式	263,264,000	
工事原価	1式	1,475,258,388	
一般管理費等	1式	166,402,231	
契約保証費	1式	590,103	
スクラップ	1式	7,590,722	
工事価格	1式	1,634,660,000	
予定工事価格	1式	1,634,660,000	