

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 長崎港

件名 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	500,536,426	
【滑走路端安全区域】			
	1式	500,536,426	
構造物撤去工			
	1式	95,407,922	
撤去工			
	1式	95,407,922	ブロック撤去、運搬(海上一連方式)(1) 1,587.00個、ブロック撤去、運搬(海上一連方式)(2) 1,933.00個、 ブロック仮置(海上一連方式) 3,520.00個、石材撤去(1) 176.00m ³ 、石材撤去(2) 22.00m ³ 、 石材撤去(3) 36.00m ³
基礎工(中仕切護岸)			
	1式	10,732,645	
基礎捨石工			
	1式	10,732,645	捨石投入(1) 671.00m ³
基礎工(護岸)			
	1式	168,247,151	
基礎捨石工			
	1式	168,247,151	捨石投入(2) 9,451.00m ³ 、捨石投入(3) 135.00m ³ 、捨石本均し(陸上)(1) 137.00m ² 、 捨石本均し(陸上)(2) 254.00m ²
被覆工			
	1式	145,095,841	
被覆石工			
	1式	145,095,841	被覆石投入(1) 5,759.00m ³ 、被覆石投入(2) 17.00m ³ 、被覆荒均し(陸上)(1) 389.00m ² 、 被覆荒均し(陸上)(2) 217.00m ² 、被覆荒均し(水中)(1) 80.00m ² 、被覆荒均し(水中)(2) 3,234.00m ²
上部工			
	1式	15,030,855	
上部ブロック工			
	1式	12,910,674	ルーフィング敷設 178.00m ² 、材料費(吊鉄筋) 1.00式、材料費(差筋) 1.00式、 吊鉄筋・吊バー組立 747.00kg、鋼製型枠組立組外 557.00m ² 、コンクリート打設 232.00m ³ 、 ブロック運搬据付(陸海一貫方式)(1) 20.00個、ブロック運搬据付(陸海一貫方式)(2) 4.00個、 ブロック運搬据付(陸海一貫方式)(3) 2.00個
場所打コンクリート工			
	1式	2,120,181	鋼製型枠組立組外(重力式) 9.00m ² 、コンクリート運搬(台船バケツ) 4.00m ³ 、 コンクリート打設(バケツ) 4.00m ³ 、防砂目地板取付(陸上) 30.00m、材料費 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
消波工	1式	60,000,056	
消波ブロック工	1式	60,000,056	ブロック積込(海上一連方式) 2,064.00個、ブロック運搬、据付(海上一連方式)(1) 508.00個、 ブロック運搬、据付(海上一連方式)(2) 1,556.00個
仮設工	1式	6,021,956	
被膜養生	1式	6,021,956	材料費 1.00式、被膜養生剤散布(1) 7,405.00m ² 、被膜養生剤散布(2) 10,534.00m ²
直接測量費	1式	6,393,771	
測量業務	1式	6,393,771	
マルチビーム測深	1式	6,393,771	
マルチビーム測深(ICT基礎工)	1式	2,124,928	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮基準測定 1.00式、検潮 1.00日、検潮資料整理 1.00日、 艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、起工時データ整理(ICT) 1.00式
マルチビーム測深(ICTブロック据付工)	1式	4,108,843	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、標定点設置・撤去 1.00式、UAV空中撮影 1.00式、 検潮基準測定 1.00式、検潮 1.00日、検潮資料整理 1.00日、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、 3次元データ処理 1.00式
直接経費	1式	160,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	832,291	
測量業務	1式	832,291	
マルチビーム測深(ICT基礎工)	1式	277,430	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	269,350	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,080	事務用品費 1.00式
マルチビーム測深 (ICTブロック据付工)	1式	554,861	
直接人件費	1式	554,861	3次元モデル作成 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	500,536,426	
間接工事費	1式	375,587,847	
共通仮設費(計)	1式	211,875,571	
共通仮設費(積上)	1式	163,636,202	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	46,367,208	
現場環境改善費	1式	1,872,161	
現場管理費	1式	163,712,276	
工事原価	1式	876,124,273	
一般管理費等	1式	108,635,278	
契約保証費	1式	350,449	
工事価格	1式	985,110,000	
直接測量費	1式	6,393,771	
諸経費	1式	4,946,229	
測量作業費	1式	11,340,000	
測量業務価格	1式	11,340,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	832,291	
直接人件費	1式	808,050	
直接経費	1式	24,241	
その他原価	1式	435,134	
業務原価	1式	1,267,425	
一般管理費等	1式	672,575	
業務価格	1式	1,940,000	
合併予定工事価格	1式	998,390,000	