

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 北九州空港

件名 令和7年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	810,246,668	
【滑走路新設】			
	1式	342,602,257	
撤去工			
	1式	2,491,039	
舗装取壊し工			
	1式	2,239,050	1 アスファルト舗装版切断 110.00m、2 アスファルト舗装版破碎(1) 200.00m ² 、 3 アスファルト舗装版破碎(2) 1,200.00m ² 、4 アスファルト舗装版破碎(3) 400.00m ² 、 5 アスファルト殻運搬(1) 105.00m ³ 、6 アスファルト殻積込 110.00m ³ 、7 アスファルト殻運搬(2) 105.00m ³ 、 8 アスファルト殻処分費 105.00m ³
路面切削工			
	1式	251,989	9 アスファルト舗装切削(1) 188.00m ² 、10 アスファルト舗装切削(2) 60.00m ² 、11 切削廃材運搬(1) 6.00m ³ 、 12 切削廃材積込 6.00m ³ 、13 切削廃材運搬(2) 6.00m ³ 、14 切削廃材処分費 6.00m ³
空港土工			
	1式	24,708,234	
土工			
	1式	24,708,234	15 切土 1,500.00m ³ 、16 路床盛土 8,600.00m ³ 、17 路床整形 5,420.00m ² 、18 土砂等積込 9,600.00m ³ 、 19 土砂等運搬(1) 9,590.00m ³ 、20 土砂等運搬(2) 1,460.00m ³ 、21 資材積込 4,000.00m ³ 、 22 資材運搬 4,000.00m ³
排水工			
	1式	911,189	
路床排水工			
	1式	911,189	23 材料費 1.00式、24 床掘り 20.00m ³ 、25 埋戻し 6.00m ³ 、26 土砂等運搬 20.00m ³ 、 27 フィルター材敷設 18.00m ³ 、28 防砂シート敷設 99.00m ² 、29 高密度ポリエチレン管布設 24.00m
空港舗装工①(滑走路①端部中央帯・端部縁端帯 改良)			
	1式	36,744,009	
アスファルト舗装工			
	1式	36,744,009	30 上層路盤(1) 3,600.00m ² 、31 上層路盤(2) 3,600.00m ² 、32 上層路盤(3) 3,600.00m ² 、 33 基層 3,600.00m ² 、34 表層 3,600.00m ² 、35 プライムコート 1,200.00m ² 、 36 タックコート(1) 5,810.00m ² 、37 タックコート(2) 2,400.00m ²
空港舗装工②(滑走路①ショルダー 改良)			
	1式	3,181,301	
アスファルト舗装工			
	1式	3,181,301	38 下層路盤(1CT) 450.00m ² 、39 上層路盤(1CT) 450.00m ² 、40 表層(1) 450.00m ² 、41 表層(2) 60.00m ² 、 42 プライムコート 450.00m ² 、43 タックコート 60.00m ²
空港舗装工③(滑走路②端部中央帯 新設)			
	1式	59,841,320	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
アスファルト舗装工	1式	59,841,320	44 下層路盤(ICT)(1) 4,000.00m ² 、45 下層路盤(ICT)(2) 4,000.00m ² 、46 下層路盤(ICT)(3) 4,000.00m ² 、 47 上層路盤(1) 4,000.00m ² 、48 上層路盤(2) 4,000.00m ² 、49 基層 4,000.00m ² 、50 表層 4,000.00m ² 、 51 プライムコート 4,000.00m ² 、52 タックコート 12,000.00m ²
空港舗装工④(滑走路②端部縁端帯 新設)	1式	104,946,640	
アスファルト舗装工	1式	104,946,640	53 下層路盤(ICT) 8,000.00m ² 、54 上層路盤(1) 8,000.00m ² 、55 上層路盤(2) 8,000.00m ² 、 56 基層 8,000.00m ² 、57 表層 8,000.00m ² 、58 プライムコート 8,000.00m ² 、 59 タックコート 24,000.00m ²
空港舗装工⑤(滑走路②ショルダー 新設)	1式	17,982,960	
アスファルト舗装工	1式	17,982,960	60 下層路盤(ICT) 3,000.00m ² 、61 上層路盤(ICT) 3,000.00m ² 、62 表層 3,000.00m ² 、 63 プライムコート 3,000.00m ²
空港舗装工⑥(滑走路③端部中央帯 新設)	1式	9,780,060	
アスファルト舗装工	1式	9,780,060	64 路床改良(1) 500.00m ² 、65 路床改良(2) 500.00m ² 、66 路床盛土 450.00m ³ 、67 土砂等積込 500.00m ³ 、 68 土砂等運搬 500.00m ³ 、69 下層路盤(ICT) 500.00m ² 、70 上層路盤(1) 500.00m ² 、 71 上層路盤(2) 500.00m ² 、72 基層 500.00m ² 、73 表層 500.00m ² 、74 プライムコート 500.00m ² 、 75 タックコート 1,500.00m ²
空港舗装工⑦(滑走路③端部縁端帯 新設)	1式	19,287,520	
アスファルト舗装工	1式	19,287,520	76 路床改良(1) 1,000.00m ² 、77 路床改良(2) 1,000.00m ² 、78 路床盛土 900.00m ³ 、 79 土砂等積込 1,000.00m ³ 、80 土砂等運搬 1,000.00m ³ 、81 下層路盤(ICT) 1,000.00m ² 、 82 上層路盤(1) 1,000.00m ² 、83 上層路盤(2) 1,000.00m ² 、84 基層 1,000.00m ² 、85 表層 1,000.00m ² 、 86 プライムコート 1,000.00m ² 、87 タックコート 3,000.00m ²
空港舗装工⑧(滑走路③ショルダー・オーバーラン 新設)	1式	3,005,370	
アスファルト舗装工	1式	3,005,370	88 路床改良 375.00m ² 、89 上層路盤(ICT) 375.00m ² 、90 表層 375.00m ² 、91 プライムコート 375.00m ²
空港舗装工	1式	27,293,310	
グルーピング工	1式	27,293,310	92 グルーピング(1) 1,820.00m ² 、93 グルーピング(2) 20,620.00m ² 、94 汚泥脱水処理装置設置・撤去 1.00式、 95 汚泥脱水処理装置運転 34.00日、96 スラリ積込み 30.00m ³ 、97 スラリ運搬 30.00m ³ 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
			98 グルーピングスラリ処分費 25.00m ³
飛行場標識工 (滑走路新設)	1式	2,991,583	
飛行場標識工	1式	2,991,583	99 滑走路中心線標識 243.00m ² 、100 滑走路縁標識 918.00m ² 、101 滑走路進入端標識 816.00m ² 、 102 接地帯標識 486.00m ² 、103 目標点標識 1,200.00m ² 、104 指示標識 122.00m ² 、 105 過走帯標識 149.00m ²
照明設備工	1式	29,437,722	
滑走路灯 (REDL)	1式	12,859,809	106 床掘り 2.00m ³ 、107 埋戻し 1.00m ³ 、108 配管溝充填(1) 0.40m ³ 、109 配管溝充填(2) 0.08m ³ 、 110 土砂積込 0.09m ³ 、111 土砂等運搬(1) 0.09m ³ 、112 土砂等運搬(2) 0.10m ³ 、113 床掘り(1) 250.00m ³ 、 114 床掘り(2) 8.00m ³ 、115 埋戻し(1) 250.00m ³ 、116 埋戻し(2) 6.00m ³ 、117 土砂積込 30.00m ³ 、 118 土砂等運搬 30.00m ³ 、119 材料費 1.00式、120 側辺灯用基台設置 5.00基、121 接地線 18.00m、 122 材料費 1.00式、123 基礎碎石 5.00m ² 、124 ハンドホール設置 7.00基、125 材料費 1.00式、 126 配管用炭素鋼鋼管敷設(1) 101.00m、127 配管用炭素鋼鋼管敷設(2) 915.00m
滑走路中心線灯 (RCLL)	1式	16,577,913	128 床掘り(1) 5.00m ³ 、129 床掘り(2) 3.00m ³ 、130 埋戻し 3.00m ³ 、131 配管溝充填(1) 3.00m ³ 、 132 配管溝充填(2) 0.60m ³ 、133 土砂積込 0.60m ³ 、134 土砂等運搬(1) 0.60m ³ 、 135 土砂等運搬(2) 1.00m ³ 、136 床掘り(1) 240.00m ³ 、137 床掘り(2) 7.00m ³ 、138 埋戻し(1) 240.00m ³ 、 139 埋戻し(2) 6.00m ³ 、140 土砂積込 30.00m ³ 、141 土砂等運搬 30.00m ³ 、142 材料費 1.00式、 143 埋込型基台設置 9.00基、144 接地線 18.00m、145 材料費 1.00式、146 基礎碎石 5.00m ² 、 147 ハンドホール設置 9.00基、148 材料費 1.00式、149 配管用炭素鋼鋼管敷設(1) 363.00m、 150 配管用炭素鋼鋼管敷設(2) 557.00m
【誘導路新設】	1式	183,202,816	
土工 (誘導路新設)	1式	9,467,273	
土工	1式	9,467,273	151 切土(1) 1,800.00m ³ 、152 切土(2) 7,200.00m ³ 、153 路床盛土(1) 50.00m ³ 、 154 路床盛土(2) 320.00m ³ 、155 路床整正 1,560.00m ² 、156 土砂等運搬(1) 1,770.00m ³ 、 157 土砂等運搬(2) 6,800.00m ³ 、158 資材積込 1,300.00m ³ 、159 資材運搬 1,350.00m ³
排水工 (誘導路新設)	1式	9,612,725	
路床排水工	1式	9,612,725	160 材料費 1.00式、161 床掘り(1) 170.00m ³ 、162 床掘り(2) 180.00m ³ 、163 埋戻し(1) 40.00m ³ 、 164 埋戻し(2) 50.00m ³ 、165 土砂等運搬(1) 130.00m ³ 、166 土砂等運搬(2) 120.00m ³ 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
			167 フィルター材敷設(1) 132.00m ³ 、168 フィルター材敷設(2) 132.00m ³ 、169 防砂シート敷設(1) 720.00m ² 、 170 防砂シート敷設(2) 720.00m ² 、171 高密度ポリエチレン管布設(1) 176.00m、 172 高密度ポリエチレン管布設(2) 176.00m
空港舗装工⑨(平行誘導路① 本体新設)	1式	13,132,161	
アスファルト舗装工	1式	13,132,161	173 下層路盤(ICT)(1) 900.00m ² 、174 下層路盤(ICT)(2) 900.00m ² 、175 下層路盤(ICT)(3) 900.00m ² 、 176 上層路盤(1) 900.00m ² 、177 上層路盤(2) 900.00m ² 、178 基層 900.00m ² 、179 表層 900.00m ² 、 180 プライムコート 900.00m ² 、181 タックコート 2,700.00m ²
空港舗装工⑩(中間取付誘導路 (T/W-6) 本体新設)	1式	69,237	
アスファルト舗装工	1式	69,237	182 下層路盤(ICT)(1) 5.00m ² 、183 下層路盤(ICT)(2) 5.00m ² 、184 下層路盤(ICT)(3) 5.00m ² 、 185 上層路盤(1) 5.00m ² 、186 上層路盤(2) 5.00m ² 、187 基層 5.00m ² 、188 表層 5.00m ² 、 189 プライムコート 5.00m ² 、190 タックコート 16.00m ²
空港舗装工⑪(平行誘導路①・ 中間取付誘導路(T/W-6) ショル ダー新設)	1式	2,549,471	
アスファルト舗装工	1式	2,549,471	191 下層路盤(ICT) 420.00m ² 、192 上層路盤(ICT) 420.00m ² 、193 表層(1) 210.00m ² 、 194 表層(2) 210.00m ² 、195 プライムコート 420.00m ²
空港舗装工⑫(平行誘導路②・ 本体新設)	1式	111,021,070	
アスファルト舗装工	1式	111,021,070	196 路床改良(1) 5,850.00m ² 、197 路床改良(2) 5,850.00m ² 、198 路床盛土 5,300.00m ³ 、 199 土砂等積込 5,900.00m ³ 、200 土砂等運搬 5,850.00m ³ 、201 下層路盤(ICT) 5,850.00m ² 、 202 上層路盤(1) 5,850.00m ² 、203 上層路盤(2) 5,850.00m ² 、204 基層 5,850.00m ² 、205 表層 5,850.00m ² 、 206 プライムコート 5,850.00m ² 、207 タックコート 17,550.00m ²
空港舗装工⑬(平行誘導路②・ ショルダー新設)	1式	22,102,134	
アスファルト舗装工	1式	22,102,134	208 路床改良 2,730.00m ² 、209 上層路盤(ICT) 2,730.00m ² 、210 表層 2,730.00m ² 、 211 プライムコート 2,730.00m ²
誘導路新設・改良標識工	1式	3,004,310	
飛行場標識工	1式	3,004,310	212 誘導路中心線標識(1) 30.00m ² 、213 誘導路中心線標識(2) 125.00m ² 、214 誘導路中心線標識(3) 11.00m ² 、 215 誘導路縁標識(1) 133.00m ² 、216 誘導路縁標識(2) 339.00m ² 、217 停止位置標識(1) 28.00m ² 、 218 停止位置標識(2) 2.00m ² 、219 停止位置案内標識(1) 7.00m ² 、220 停止位置案内標識(2) 5.00m ² 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
			221 停止位置案内標識(3) 29.00m ² 、222 停止位置案内標識(4) 16.00m ² 、223 停止位置案内標識(5) 8.00m ² 、 224 停止位置案内標識(6) 58.00m ² 、225 仮設誘導路中心線標識消去 33.00m ² 、 226 誘導路縁標識消去 61.00m ² 、227 停止位置案内標識消去(1) 7.00m ² 、 228 停止位置案内標識消去(2) 5.00m ² 、229 停止位置案内標識消去(3) 29.00m ²
照明設備工	1式	12,244,435	
誘導路中心線灯(TCLL)	1式	4,036,054	230 床掘り 5.00m ³ 、231 埋戻し 3.00m ³ 、232 配管溝充填(1) 2.00m ³ 、233 配管溝充填(2) 0.30m ³ 、 234 土砂積込 0.30m ³ 、235 土砂等運搬(1) 0.30m ³ 、236 土砂等運搬(2) 0.90m ³ 、237 材料費 1.00式、 238 埋込型基台設置 7.00基、239 接地線 14.00m、240 材料費 1.00式、241 配管用炭素鋼鋼管敷設 186.00m
誘導路灯(TEDL)	1式	8,208,381	242 床掘り 2.00m ³ 、243 埋戻し 2.00m ³ 、244 配管溝充填(1) 0.40m ³ 、245 配管溝充填(2) 0.09m ³ 、 246 土砂積込 0.09m ³ 、247 土砂等運搬(1) 0.09m ³ 、248 土砂等運搬(2) 0.10m ³ 、249 床掘り 70.00m ³ 、 250 埋戻し 70.00m ³ 、251 土砂積込 6.00m ³ 、252 土砂等運搬 6.00m ³ 、253 材料費 1.00式、 254 側辺灯用基台設置 10.00基、255 接地線(1) 20.00m、256 接地線(2) 445.00m、257 材料費 1.00式、 258 基礎碎石 5.00m ² 、259 ハンドホール設置 10.00基、260 材料費 1.00式、 261 配管用炭素鋼鋼管敷設(1) 60.00m、262 配管用炭素鋼鋼管敷設(2) 445.00m
【用地造成】	1式	279,949,995	
空港土工(用地造成)	1式	38,042,911	
土工	1式	38,042,911	263 切土(1) 40.00m ³ 、264 切土(2) 7,800.00m ³ 、265 路体盛土(1) 5,000.00m ³ 、 266 路体盛土(2) 22,800.00m ³ 、267 土砂等積込(1) 5,500.00m ³ 、268 土砂等積込(2) 17,600.00m ³ 、 269 土砂等運搬(1) 5,490.00m ³ 、270 土砂等運搬(2) 17,550.00m ³
排水工	1式	86,806,440	
暗渠排水工	1式	4,256,662	271 床掘り 270.00m ³ 、272 埋戻し 160.00m ³ 、273 土砂等運搬 20.00m ³ 、274 基面整正 73.00m ² 、 275 基礎材料費 1.00式、276 碎石基礎 40.00m ³ 、277 保護材 70.00m ³ 、278 材料費 1.00式、 279 FRPM管設置 58.00m
人孔改修工	1式	1,685,264	280 床掘り 90.00m ³ 、281 埋戻し 80.00m ³ 、282 基面整正 3.00m ² 、283 材料費 1.00式、 284 基礎碎石 3.00m ² 、285 均しコンクリート型枠 0.70m ² 、286 均しコンクリート打設 0.30m ³ 、 287 躯体コンクリート型枠 20.00m ² 、288 躯体コンクリート打設 3.00m ³ 、 289 無収縮モルタル充填 0.200.1m ³ 、290 鉄筋工(1) 0.16t、291 鉄筋工(2) 0.03t、 292 グレーチング蓋 1.00枚、293 足場工 30.00掛m ² 、294 支保工 1.00空m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
取付管工	1式	2,546,816	295 床掘り(1) 140.00m ³ 、296 床掘り(2) 30.00m ³ 、297 埋戻し(1) 110.00m ³ 、298 埋戻し(2) 20.00m ³ 、 299 土砂等運搬(1) 20.00m ³ 、300 土砂等運搬(2) 8.00m ³ 、301 資材積込 40.00m ³ 、302 資材運搬 40.00m ³ 、 303 基礎材料費 1.00式、304 砂基礎(1) 40.00m ³ 、305 砂基礎(2) 10.00m ³ 、306 材料費 1.00式、 307 VU管取付(1) 8.00m、308 VU管取付(2) 4.00m、309 VU管取付(3) 17.00m、310 VU管取付(4) 4.00m、 311 VU管取付(5) 16.00m、312 VU管取付(6) 7.00m、313 VU管取付(7) 26.00m、314 VU管取付(8) 4.00m、 315 VU管取付(9) 3.00m、316 VU管取付(10) 3.00m
側溝工	1式	73,975,879	317 床掘り(1) 1,400.00m ³ 、318 床掘り(2) 300.00m ³ 、319 埋戻し(1) 730.00m ³ 、320 埋戻し(2) 160.00m ³ 、 321 土砂等運搬(1) 540.00m ³ 、322 土砂等運搬(2) 120.00m ³ 、323 基面整正(1) 989.00m ² 、 324 基面整正(2) 222.00m ² 、325 材料費 1.00式、326 自由勾配側溝(1) 293.00m、 327 自由勾配側溝(2) 511.00m、328 自由勾配側溝(3) 281.00m、329 自由勾配側溝(4) 214.00m、 330 自由勾配側溝(5) 10.00m、331 自由勾配側溝(6) 16.00m、332 自由勾配側溝(7) 79.00m、 333 自由勾配側溝(8) 117.00m、334 自由勾配側溝(9) 120.00m、335 グレーチング蓋設置(1) 4.00枚、 336 グレーチング蓋設置(2) 8.00枚、337 床掘り(1) 90.00m ³ 、338 床掘り(2) 570.00m ³ 、 339 床掘り(3) 20.00m ³ 、340 埋戻し(1) 2.00m ³ 、341 埋戻し(2) 10.00m ³ 、342 土砂等運搬(1) 90.00m ³ 、 343 土砂等運搬(2) 560.00m ³ 、344 土砂等運搬(3) 20.00m ³ 、345 基面整正(1) 297.00m ² 、 346 基面整正(2) 1,913.00m ² 、347 基礎碎石(1) 300.00m ² 、348 基礎碎石(2) 2,000.00m ² 、 349 躯体コンクリート型枠(1) 17.00m ² 、350 躯体コンクリート型枠(2) 120.00m ² 、 351 躯体コンクリート打設(1) 43.00m ³ 、352 躯体コンクリート打設(2) 288.00m ³
集水枡工	1式	4,341,819	353 床掘り(1) 20.00m ³ 、354 床掘り(2) 60.00m ³ 、355 床掘り(3) 10.00m ³ 、356 埋戻し(1) 60.00m ³ 、 357 埋戻し(2) 10.00m ³ 、358 土砂等運搬(1) 5.00m ³ 、359 土砂等運搬(2) 0.70m ³ 、 360 基面整正(1) 16.00m ² 、361 基面整正(2) 3.00m ² 、362 材料費 1.00式、363 自由勾配側溝用枡(1) 10.00基、 364 自由勾配側溝用枡(2) 7.00基、365 自由勾配側溝用枡(3) 3.00基、366 基礎コンクリート型枠(1) 4.00m ² 、 367 基礎コンクリート型枠(2) 0.50m ² 、368 基礎コンクリート打設(1) 0.40m ³ 、 369 基礎コンクリート打設(2) 0.50m ³ 、370 基礎コンクリート打設(3) 0.10m ³ 、 371 妻コンクリート型枠(1) 13.00m ² 、372 妻コンクリート型枠(2) 2.00m ² 、 373 妻コンクリート打設(1) 0.70m ³ 、374 妻コンクリート打設(2) 0.10m ³ 、 375 インパートコンクリート打設(1) 0.30m ³ 、376 インパートコンクリート打設(2) 0.04m ³ 、 377 無収縮モルタル充填(1) 0.200.1m ³ 、378 無収縮モルタル充填(2) 0.030.1m ³ 、 379 コンクリート削孔(1) 2.00孔、380 コンクリート削孔(2) 1.00孔、381 コンクリート削孔(3) 2.00孔、 382 コンクリート削孔(4) 3.00孔、383 コンクリート削孔(5) 2.00孔、384 コンクリート削孔(6) 4.00孔、 385 コンクリート削孔(7) 1.00孔、386 床掘り 50.00m ³ 、387 埋戻し 40.00m ³ 、388 土砂等運搬 4.00m ³ 、 389 基礎碎石 7.00m ² 、390 均しコンクリート型枠 2.00m ² 、391 均しコンクリート打設 0.70m ³ 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
			392 躯体コンクリート型枠 28.00m ² 、393 躯体コンクリート打設 4.00m ³ 、394 鉄筋工(1) 0.17 t、 395 鉄筋工(2) 0.03 t、396 グレーチング蓋 3.00枚、397 材料費 1.00式
撤去工	1式	20,131,285	
舗装取壊し工	1式	4,220,178	398 アスファルト舗装版切断 6.00m、399 アスファルト舗装版破碎 4,060.00m ² 、 400 アスファルト殻運搬(1) 203.00m ³ 、401 アスファルト殻積込 200.00m ³ 、 402 アスファルト殻運搬(2) 203.00m ³ 、403 アスファルト殻処分費 203.00m ³
構造物撤去工	1式	15,911,107	404 無筋コンクリート取壊し 215.00m ³ 、405 無筋コンクリート殻運搬(1) 215.00m ³ 、 406 無筋コンクリート殻積込 220.00m ³ 、407 無筋コンクリート殻運搬(2) 215.00m ³ 、 408 鉄筋コンクリート撤去 57.00m ³ 、409 鉄筋コンクリート殻運搬(1) 57.00m ³ 、 410 鉄筋コンクリート殻積込 60.00m ³ 、411 鉄筋コンクリート殻運搬(2) 57.00m ³ 、 412 グレーチング撤去 0.31 t、413 グレーチング運搬 0.31 t、414 FRPM管閉塞(1) 210.00m、 415 FRPM管閉塞(2) 95.00m、416 場周柵撤去 753.00m、417 スクラップ材積込・荷卸 11.52 t、 418 スクラップ材運搬 11.52 t、419 シートウォール切断 45.00m、420 スクラップ材積込・荷卸 2.50 t、 421 スクラップ材運搬 2.50 t、422 無筋コンクリート殻処分費 215.00m ³ 、 423 鉄筋コンクリート殻処分費 57.00m ³
空港土工	1式	3,980,584	
土工	1式	3,980,584	424 切土(1) 2,200.00m ³ 、425 切土(2) 830.00m ³ 、426 路床整形(1) 10,820.00m ² 、 427 路床整形(2) 4,150.00m ² 、428 土砂等運搬(1) 2,160.00m ³ 、429 土砂等運搬(2) 830.00m ³
アスファルト舗装工⑭(場周道路・保安道路②)	1式	51,128,022	
アスファルト舗装工	1式	51,128,022	430 路床改良 10,820.00m ² 、431 下層路盤(1CT) 10,820.00m ² 、432 上層路盤(1CT) 10,820.00m ² 、 433 表層 9,140.00m ² 、434 プライムコート 9,140.00m ²
アスファルト舗装工⑮(場周道路・保安道路①)	1式	7,231,802	
アスファルト舗装工	1式	7,231,802	435 下層路盤(1CT) 1,750.00m ² 、436 上層路盤(1CT) 1,750.00m ² 、437 表層 1,440.00m ² 、 438 プライムコート 1,440.00m ²
アスファルト舗装工⑯(場周道路・保安道路②)	1式	16,100,800	
アスファルト舗装工	1式	16,100,800	439 路床改良 2,400.00m ² 、440 下層路盤(1CT) 2,400.00m ² 、441 上層路盤(1CT) 2,400.00m ² 、 442 表層 2,000.00m ² 、443 プライムコート 2,000.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
付帯施設工	1式	56,528,151	
柵工	1式	56,528,151	444 土砂等運搬 30.00m ³ 、445 材料費 1.00式、446 場周柵(1) 357.00m、447 場周柵(2) 204.00m、 448 場周柵(3) 1,030.00m、449 基礎碎石 150.00m ² 、450 コンクリート削孔(1) 178.00孔、 451 コンクリート削孔(2) 102.00孔
【共通】	1式	4,491,600	
仮設工	1式	4,491,600	
交通管理工	1式	4,491,600	452 保安要員 197.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	810,246,668	
間接工事費	1式	293,532,309	
共通仮設費 (計)	1式	135,256,358	
共通仮設費 (積上)	1式	99,389,810	運搬費、準備費、安全費、技術管理費
共通仮設費 (率)	1式	33,845,592	
現場環境改善費	1式	2,020,956	
現場管理費	1式	158,275,951	
工事原価	1式	1,103,778,977	
一般管理費等	1式	131,449,515	
契約保証費	1式	441,508	
工事価格	1式	1,235,670,000	
予定工事価格	1式	1,235,670,000	