

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 熊本港

件名 令和7年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	265,753,366	
防波堤(南)			
	1式	265,753,366	
構造物撤去工			
	1式	1,129,527	
撤去工			根固方塊撤去・移設 10.00個、掘削 394.00m ³ 、土砂等運搬 394.00m ³ 、コンクリートとりこわし 27.00m ³ 、 殻運搬 27.00m ³ 、処分費 66.00t
	1式	1,129,527	
本体工			
	1式	251,988,867	
堤体進水・据付工			堤体据付準備(吊降し方式) 1.00回、堤体積込運搬据付(吊降し方式) 2.00回、 堤体据付後片付け(吊降し方式) 1.00回、足場取付取外 2.00回、H形鋼杭材料費① 上杭 18.00本、 H形鋼杭材料費① 下杭 18.00本、H形鋼杭材料費② 上杭 18.00本、H形鋼杭材料費② 下杭 18.00本、 H形鋼杭荷卸 72.00本、H形鋼現場溶接(t=25mm) 17.00m、H形鋼現場溶接(t=15mm) 8.00m、 H形鋼現場溶接(t=30mm) 17.00m、H形鋼現場溶接(t=25mm) 8.00m、H形鋼杭運搬 36.00本、 H形鋼杭打設 18.00本、H形鋼杭打設 18.00本、ヤマト損料 1.00式、木製型枠組立組外 13.00m ² 、 間詰モルタル打設 3.00m ³
	1式	251,988,867	
付属工			
	1式	12,634,972	
防食工			陽極取付(陸上) 6.00個、陽極取付(陸上) 6.00個、陽極取付(陸上) 12.00個、陽極取付(水中) 8.00個、 陽極接続(水中) 36.00箇所、電位測定装置取付(陸上) 2.00箇所
	1式	12,634,972	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	265,753,366	
間接工事費	1式	161,441,047	
共通仮設費(計)	1式	73,182,221	
共通仮設費(積上)	1式	47,377,854	回航・えい航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	24,661,912	
現場環境改善費	1式	1,142,455	
現場管理費	1式	88,258,826	
工事原価	1式	427,194,413	
一般管理費等	1式	59,634,710	
契約保証費	1式	170,877	
工事価格	1式	487,000,000	
予定工事価格	1式	487,000,000	