

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 苅田港

件名 令和7年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	380,511,871	
岸壁(-12m)			
	1式	380,511,871	
構造物撤去工			
	1式	4,222,686	
取壊し工			構造物取壊し 310.00m ³ 、殻運搬 310.00m ³ 、処分費 1.00式
	1式	3,753,970	
撤去工			掘削 108.00m ³ 、土砂等運搬 108.00m ³ 、処分費 1.00式、袋詰め雑石撤去 30.00個
	1式	468,716	
基礎工			
	1式	29,675,019	
基礎捨石工			捨石投入(ICT) 1,091.00m ³ 、基礎本均し(水中) 696.00m ² 、基礎荒均し(1)(水中) 376.00m ² 、 基礎荒均し(2)(水中) 97.00m ²
	1式	29,675,019	
本体工[ケーソン式]			
	1式	77,930,273	
ケーソン進水据付工			ケーソン据付用上蓋取付・取外(1) 2.00函、ケーソン据付用上蓋取付・取外(2) 1.00函、 ケーソン据付準備(吊降し方式)(1) 1.00回、ケーソン据付準備(吊降し方式)(2) 1.00回、 ケーソン据付(吊降し方式)(1) 2.00函、ケーソン据付(吊降し方式)(2) 1.00函
	1式	46,009,981	
中詰工			中詰材投入(現場投入渡し) 5,687.00m ³ 、中詰均し 404.00m ²
	1式	29,975,968	
蓋コンクリート工			コンクリート打設(陸上) 81.00m ³
	1式	1,944,324	
裏込・裏埋工			
	1式	159,809,893	
裏込工			防砂目地板取付(陸上) 10.00m、防砂目地板取付(水中) 63.00m、瀬取り投入(二次投入方式) 13,775.00m ³ 、 裏埋材投入 4,488.00m ³
	1式	159,809,893	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度苧田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
上部工	1式	90,826,238	
上部コンクリート工	1式	90,826,238	支保組立組外(重力式) 196.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 420.00m ² 、 鋼製型枠組立組外(重力式) 1,603.00m ² 、伸縮目地 93.00m ² 、コンクリート打設(陸上) 225.00m ³ 、 コンクリート運搬(台船バケツ) 1,329.00m ³ 、コンクリート打設(台船バケツ) 1,329.00m ³
付属工	1式	18,047,762	
係船柱工	1式	14,771,162	架台取付 10.00基、係船柱取付 10.00基、コンクリート運搬(台船バケツ) 1.00m ³ 、 コンクリート打設(台船バケツ) 1.00m ³ 、係船柱塗装 15.00m ²
車止・縁金物工	1式	3,276,600	縁金物取付 200.00m
直接測量費	1式	2,040,673	
測量業務	1式	2,040,673	
マルチビーム測深	1式	2,040,673	
マルチビーム測深	1式	1,989,673	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、 起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	51,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	277,430	
測量業務	1式	277,430	
マルチビーム測深	1式	277,430	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度苧田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	269,350	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,080	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度苧田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	380,511,871	
間接工事費	1式	205,520,223	
共通仮設費(計)	1式	94,277,155	
共通仮設費(積上)	1式	62,469,267	回航・えい航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	30,402,898	
現場環境改善費	1式	1,404,990	
現場管理費	1式	111,243,068	
工事原価	1式	586,032,094	
一般管理費等	1式	77,763,494	
契約保証費	1式	234,412	
工事価格	1式	664,030,000	
直接測量費	1式	2,040,673	
諸経費	1式	1,729,327	
測量作業費	1式	3,770,000	
測量業務価格	1式	3,770,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
業務価格	1式	640,000	
合併予定工事価格	1式	668,440,000	