

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 苅田港

件名 令和7年度苅田港（新松山地区）泊地（-12m）浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	81,880,686	
泊地(-12m)	1式	81,880,686	
浚渫工	1式	52,559,798	
グラブ浚渫工	1式	52,559,798	グラブ浚渫(1) 2,556.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫(2) 22.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫(3) 28,234.00m <sup>3</sup> 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
土捨工	1式	29,320,888	
土運船運搬工	1式	29,320,888	土運船運搬 30,812.00m <sup>3</sup> 、土運船排水 1.00式
直接測量費	1式	5,097,026	
測量業務	1式	5,097,026	
マルチビーム測深	1式	5,097,026	
マルチビーム測深	1式	2,923,746	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式
マルチビーム測深	1式	2,074,280	起工時データ整理(MBC) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	99,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	81,880,686	
間接工事費	1式	54,891,655	
共通仮設費(計)	1式	31,154,307	
共通仮設費(積上)	1式	22,697,425	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,912,448	
現場環境改善費	1式	544,434	
現場管理費	1式	23,737,348	
工事原価	1式	136,772,341	
一般管理費等	1式	22,452,951	
契約保証費	1式	54,708	
工事価格	1式	159,280,000	
直接測量費	1式	5,097,026	
諸経費	1式	4,012,974	
測量作業費	1式	9,110,000	
測量業務価格	1式	9,110,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度苧田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	168,390,000	