

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 長崎港

件名 令和7年度長崎港(松が枝地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度長崎港(松が枝地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	153,415,494	
岸壁(-12m)	1式	153,415,494	
本体工 [ケーソン式]	1式	151,094,554	
ケーソン製作工	1式	151,094,554	ルーフィング敷設 366.00m ² 、鋼製枠組足場架払 1,788.00m ² 、内足場架払 1,637.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 20,950.00kg、鉄筋加工組立(2) 55,822.00kg、鉄筋加工組立(3) 78,102.00kg、鉄筋加工組立(4) 52,698.00kg、鉄筋加工組立(5) 15,986.00kg、鉄筋加工組立(6) 4,280.00kg、鉄筋加工組立(7) 2,060.00kg、鉄筋加工組立(8) 376.00kg、機械式継手(1) 1.00式、機械式継手(2) 1.00式、吊筋材料費 48.00本、吊鉄筋組立 7,186.00kg、鋼製型枠組立組外 5,777.00m ² 、コンクリート打設 1,356.00m ³ 、アンカーボルト 1.00式
仮設工	1式	2,320,940	
ケーソン製作函台	1式	2,320,940	路床整地転圧 688.00m ² 、路盤材敷均し転圧 668.00m ² 、型枠 10.00m ² 、コンクリート打設 64.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度長崎港(松が枝地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	153,415,494	
間接工事費	1式	51,091,840	
共通仮設費(計)	1式	11,483,179	
共通仮設費(積上)	1式	1,357,758	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,296,978	
現場環境改善費	1式	828,443	
現場管理費	1式	39,608,661	
工事原価	1式	204,507,334	
一般管理費等	1式	31,800,864	
契約保証費	1式	81,802	
工事価格	1式	236,390,000	
予定工事価格	1式	236,390,000	