

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 下関港

件名 令和7年度下関港海岸(山陽地区)新川水門外工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度下関港海岸(山陽地区)新川水門外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	348,868,477	
【新川水門A工区】	1式	79,668	
上部工	1式	79,668	
舗装コンクリート(A3工区)	1式	79,668	コンクリート打設(陸上) 2.00m ³ 、鉄網材料費 23.00m ² 、伸縮目地 3.00m ²
【新川水門D工区】	1式	231,991,150	
仮設工	1式	22,261,480	
仮栈橋撤去	1式	14,574,757	H形鋼杭引抜き 11.00本、杭橋脚撤去工 5.00 t、ガス切断(1) 6.00m、ガス切断(2) 7.00m、ガス切断(3) 2.00m、ガス切断(4) 1.00m、上部工撤去工 13.00 t、覆工板賃料(引継存置)(1) 18.00m ² 、覆工板賃料(引継存置)(2) 1,354.00m ² 、スクラップ積込・運搬 1.00式
施工基盤部撤去	1式	1,976,781	碎石撤去 85.00m ³ 、土砂等運搬(碎石)(1) 62.00m ³ 、土砂等運搬(碎石)(2) 23.00m ³ 、敷鉄板撤去 186.00m ² 、敷鉄板(坂路)一時撤去 104.00m ² 、袋詰玉石撤去・仮置(陸上連携方式) 36.00個、大型土のう撤去・仮置 28.00袋、大型土のう撤去・仮置(陸上連携方式) 56.00個、雑石撤去 635.00m ³ 、土砂等運搬(雑石)(1) 407.00m ³ 、土砂等運搬(雑石)(2) 229.00m ³ 、床掘 259.00m ³ 、土砂等運搬(1) 123.00m ³ 、土砂等運搬(2) 135.00m ³ 、処分費(土砂) 243.00 t
仮栈橋坂路復旧	1式	2,676,450	積込(ルーズ)(大型土のう中詰材)(碎石) 22.00m ³ 、土砂等運搬(大型土のう中詰材)(碎石) 22.00m ³ 、大型土のう製作・設置 22.00袋、大型土のう設置 28.00袋、積込(ルーズ)(坂路復旧)(雑石) 229.00m ³ 、土砂等運搬(坂路復旧)(雑石) 229.00m ³ 、雑石材料費(坂路復旧) 136.00m ³ 、雑石材料費 19.00m ³ 、雑石埋戻し(坂路復旧) 365.00m ³ 、雑石埋戻し 19.00m ³ 、積込(ルーズ)(坂路復旧)(碎石) 40.00m ³ 、土砂等運搬(坂路復旧)(碎石) 40.00m ³ 、碎石再設置 40.00m ³ 、敷鉄板設置(坂路復旧) 104.00m ² 、敷鉄板賃料(引継・撤去搬出) 20.00枚、敷鉄板賃料(引継・存置)(坂路) 10.00枚
安全対策	1式	3,033,492	交通誘導整理 1.00式
本体工	1式	113,249,916	
鋼管矢板	1式	78,317,177	先行掘削(鋼管矢板) 27.00本、積込(ルーズ)(1) 595.00m ³ 、積込(ルーズ)(2) 595.00m ³ 、土砂等運搬(1) 595.00m ³ 、土砂等運搬(2) 595.00m ³ 、処分費(土砂) 1,072.00 t、鋼管矢板材料 1.00式、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度下関港海岸(山陽地区)新川水門外工事

名称	数量	金額	内訳
			鋼管矢板荷卸 56.00枚・本、鋼管矢板打設 28.00本、導材質料 1.00式、導材設置撤去 27.00m、 継手管内排土工 423.00m、継手管内止水材注入工(1) 423.00m、継手管内止水材注入工(2) 8.00m
鋼管杭	1式	34,932,739	掘削(鋼管杭) 9.00本、積込(ルーズ)(1) 256.00m ³ 、積込(ルーズ)(2) 256.00m ³ 、土砂等運搬(1) 256.00m ³ 、 土砂等運搬(2) 256.00m ³ 、処分費(土砂) 460.00t、鋼管杭材料費 1.00式、鋼管杭荷卸し 18.00本
上部工	1式	96,479,754	
上部コンクリート工	1式	94,226,483	均しコンクリート型枠 24.00m ² 、コンクリート打設 39.00m ³ 、支保組立組外 74.00m、 鉄筋加工組立 60,297.00kg、鉄筋材料費 1.00式、鉄筋定着プレート溶接 91.00m、 鉄筋定着プレート材料費 1.00式、鉄筋溶接(1) 149.00m、鉄筋溶接(2) 96.00m、鉄筋溶接(3) 3.00m、 鉄筋溶接(4) 156.00m、鉄筋溶接(5) 40.00m、ずれ止めリング材料費 1.00式、ずれ止めリング溶接(1) 331.00m、 ずれ止めリング溶接(2) 138.00m、杭頭吊型枠材料費 1.00式、鋼製型枠組立組外 684.00m ² 、 木製型枠組立組外 33.00m ² 、伸縮目地 43.00m ² 、コンクリート打設 701.00m ³
舗装コンクリート	1式	988,731	鉄網材料費 203.00m ² 、型枠製作・設置・撤去 5.00m ² 、コンクリート打設 26.00m ³ 、伸縮目地 21.00m ²
階段工①	1式	348,545	コンクリート打設 3.00m ³ 、鋼製型枠組立組外(重力式) 16.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 2.00m ² 、 鉄筋加工組立 73.00kg、差し筋材料費(階段工①) 1.00式、樹脂系アンカー材料費(階段工①) 1.00式、 コンクリート削孔 7.00孔、鋼製枠組足場架払(重力式) 10.00m ² 、ハーフ枠ト支保 2.00空m ³
階段工②	1式	363,283	コンクリート打設 3.00m ³ 、鋼製型枠組立組外(重力式) 17.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 2.00m ² 、 鉄筋加工組立 80.00kg、差し筋材料費(階段工②) 1.00式、樹脂系アンカー材料費(階段工②) 1.00式、 コンクリート削孔 7.00孔、足場工 10.00掛m ² 、ハーフ枠ト支保 2.00空m ³
階段工③	1式	279,003	均しコンクリート型枠 0.40m ² 、コンクリート打設 0.20m ³ 、コンクリート打設 3.00m ³ 、 鋼製型枠組立組外(重力式) 13.00m ² 、鉄筋加工組立 46.00kg、差し筋材料費(階段工③) 1.00式、 樹脂系アンカー材料費(階段工③) 1.00式、コンクリート削孔 11.00孔、鋼製枠組足場架払(重力式) 7.00m ²
裏込工	1式	110,498	積込(ルーズ)(裏込材)(土砂) 112.00m ³ 、土砂等運搬(裏込材)(土砂) 112.00m ³ 、裏込材投入 112.00m ³
作業土工	1式	163,211	床掘り 17.00m ³ 、土砂等運搬 17.00m ³ 、積込(ルーズ)(埋戻し)(土砂) 28.00m ³ 、 土砂等運搬(埋戻し)(土砂) 28.00m ³ 、埋戻し 25.00m ³
【23工区】	1式	116,797,659	
海上地盤改良工	1式	34,060,315	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度下関港海岸(山陽地区)新川水門外工事

名称	数量	金額	内訳
床掘工	1式	24,705,909	起重機船床掘(1) 861.00m ³ 、起重機船床掘(2) 155.00m ³ 、積込(ルーズ)(1) 861.00m ³ 、 積込(ルーズ)(2) 155.00m ³ 、土砂等運搬(1) 861.00m ³ 、土砂等運搬(2) 155.00m ³
ばっ気プラント造成工	1式	9,354,406	整地(築堤) 407.00m ³ 、捨石均し 481.00m ² 、敷鉄板設置 144.00m ² 、敷鉄板賃料 16.00枚、 遮水シート設置 329.00m ² 、床掘土砂安定処理 861.00m ³ 、固化処理材料費 86.00 t
基礎工	1式	5,989,969	
基礎捨石工	1式	5,989,969	捨石本均し(陸上) 103.00m ² 、捨石荒均し(陸上) 937.00m ² 、捨石荒均し(水中) 71.00m ²
本体工	1式	12,747,097	
場所打ちコンクリート工	1式	12,747,097	既設護岸コンクリート撤去 5.00m ³ 、コンクリートガラ運搬 5.00m ³ 、処分費(コンクリート殻) 11.00 t、 コンクリート材料費 125.00m ³ 、コンクリート打設 125.00m ³ 、鋼製型枠組立組外 99.00m ² 、 木製型枠組立組外 31.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 57.00m ² 、型枠 22.00m ² 、伸縮目地材料費 17.00m ² 、 伸縮目地 17.00m ² 、止水板 17.00m、スリッパ材料費 1.00式、鉄筋加工組立(1) 293.00kg、 鉄筋加工組立(2) 670.00kg、かき落とし 96.00m ² 、コンクリート削孔 255.00孔、 差し筋材料費(場所打ちコンクリート) 152.00kg、樹脂系アンカー材料費(場所打ちコンクリート) 255.00本、 足場工 125.00掛m ²
被覆・根固工	1式	61,178,059	
被覆石工	1式	61,178,059	被覆石材料費 1,111.00m ³ 、瀬取り投入(自積方式) 1,111.00m ³ 、被覆均し(1) 1,130.00m ² 、 被覆均し(2) 66.00m ²
撤去工	1式	144,397	
撤去工	1式	144,397	ブロック撤去(1スイング内)(1) 2.00個、ブロック撤去(1スイング内)(2) 1.00個、 ブロック撤去(1スイング内)(3) 1.00個、ブロック撤去(1スイング内)(4) 1.00個、構造物取壊し 8.00m ³ 、 コンクリートガラ運搬 8.00m ³ 、処分費(コンクリート殻) 18.00 t
付帯工	1式	2,677,822	
付帯工	1式	2,677,822	既設フェンス撤去 122.00m、既設ガードレール撤去 46.00m、仮囲い設置 157.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度下関港海岸(山陽地区)新川水門外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	348,868,477	
間接工事費	1式	141,808,377	
共通仮設費(計)	1式	51,161,569	
共通仮設費(積上)	1式	23,433,352	運搬費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	26,130,248	
現場環境改善費	1式	1,597,969	
現場管理費	1式	90,646,808	
工事原価	1式	490,676,854	
一般管理費等	1式	67,024,696	
契約保証費	1式	196,270	
スクラップ	1式	1,437,820	
工事価格	1式	556,460,000	
予定工事価格	1式	556,460,000	