

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 志布志港

件名 令和7年度志布志港（若浜地区）防波堤（沖）築造工事（第2次）

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度志布志港 (若浜地区) 防波堤(沖)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	413,458,587	
防波堤(沖)			
	1式	413,458,587	
構造物撤去工			
	1式	2,100,245	
撤去工			根固ブロック(1)撤去(1スイング)① 17.00個、根固ブロック(1)撤去(1スイング)② 1.00個、
	1式	2,100,245	根固ブロック(1)撤去(1スイング)③ 1.00個
基礎工			
	1式	239,512,021	
洗掘防止工			敷布敷設 2,526.00m ² 、アスファルトマット敷設 8.00枚
	1式	28,753,772	
基礎捨石工			基礎捨石(1)(ICT) 7,999.00m ³ 、基礎捨石(2)(ICT) 3,224.00m ³ 、捨石本均し(水中) 487.00m ² 、
	1式	210,758,249	捨石荒均し(水中)(1) 26.00m ² 、捨石荒均し(水中)(2) 1,026.00m ² 、捨石荒均し(水中)(3) 267.00m ²
本体工 [ケーソン式]			
	1式	58,818,469	
ケーソン進水据付工			ケーソン進水用上蓋取付・取外 1.00函、ケーソン据付(ウインチ方式) 1.00函
	1式	8,076,471	
中詰工			中詰材投入(現場投入渡し) 3,971.00m ³ 、中詰排水 1.00式、中詰均し 275.00m ²
	1式	43,840,265	
蓋コンクリート工			ルーフィング敷設 225.00m ² 、蓋ブロック材料費 1.00式、鋼製型枠組立組外 121.00m ² 、
	1式	6,901,733	蓋ブロックコンクリート打設 112.00m ³ 、蓋ブロック運搬・据付(海上一連方式) 16.00個、
			間詰コンクリート運搬(台船バケット) 25.00m ³ 、間詰コンクリート打設 25.00m ³
被覆・根固工			
	1式	22,166,868	
根固ブロック工			根固ブロック据付(1スイング)① 17.00個、根固ブロック据付(1スイング)② 7.00個、
	1式	3,510,000	根固ブロック(2)運搬・仮置(陸上連携方式) 4.00個、根固ブロック(2)運搬・据付(海上一連方式) 4.00個

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度志布志港 (若浜地区) 防波堤(沖)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
被覆ブロック工	1式	18,656,868	被覆ブロック(1)運搬・仮置(陸上連携方式) 20.00個、被覆ブロック(1)運搬・据付(海上一連方式)① 14.00個、 被覆ブロック(1)運搬・据付(海上一連方式)② 6.00個、被覆ブロック(2)運搬・仮置(陸上連携方式) 21.00個、 被覆ブロック(2)運搬・据付(海上一連方式) 21.00個、被覆ブロック(3)運搬・仮置(陸上連携方式) 62.00個、 被覆ブロック(3)運搬・据付(海上一連方式)① 35.00個、被覆ブロック(3)運搬・据付(海上一連方式)② 20.00個、 被覆ブロック(3)運搬・仮置(海上一連方式)③ 7.00個
上部工	1式	89,448,766	
上部コンクリート工(現場打部)	1式	26,911,108	支保組立組外 29.00m、鋼製枠組足場架払 59.00m ² 、差筋 1.00式、鋼製型枠組立組外 188.00m ² 、 伸縮目地 95.00m ² 、上部コンクリート運搬(台船バケット) 477.00m ³ 、上部コンクリート打設 477.00m ³
上部コンクリート工(階段部) 1	1式	11,892,597	支保組立組外 28.00m、鋼製枠組足場架払 56.00m ² 、鋼製型枠組立組外 79.00m ² 、伸縮目地 33.00m ² 、 上部コンクリート運搬(台船バケット) 201.00m ³ 、上部コンクリート打設 201.00m ³
上部ブロック工	1式	31,654,029	ルーフィング敷設 94.00m ² 、吊鉄筋 12.00本、鋼製型枠組立組外 118.00m ² 、コンクリート打設 83.00m ³ 、 ルーフィング敷設 76.00m ² 、吊鉄筋 12.00本、鋼製型枠組立組外 161.00m ² 、コンクリート打設 85.00m ³ 、 上部プレキャストブロック(材料費)(1) 6.00個、上部プレキャストブロック(材料費)(2) 6.00個、 上部ブロック据付(1)(海上一連方式) 3.00個、上部ブロック据付(2)(海上一連方式) 3.00個、 上部ブロック据付(3)(海上一連方式) 6.00個、上部ブロック据付(4)(海上一連方式) 6.00個
上部コンクリート工(階段部) 2	1式	11,373,440	支保組立組外 19.00m、鋼製枠組足場架払 102.00m ² 、鋼製型枠組立組外 106.00m ² 、伸縮目地 28.00m ² 、 上部コンクリート運搬(台船バケット) 169.00m ³ 、上部コンクリート打設 169.00m ³
上部コンクリート工(中詰部)	1式	7,617,592	支保組立組外 15.00m、鋼製枠組足場架払 79.00m ² 、上部コンクリート運搬(台船バケット) 98.00m ³ 、 上部コンクリート打設(1) 81.00m ³ 、上部コンクリート打設(2) 17.00m ³
雑工	1式	1,412,218	
観測孔	1式	210,800	観測孔設置(材料費) 1.00式
標識灯点検歩廊	1式	1,201,418	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 22.00孔、鋼製枠組足場架払 40.00m ² 、点検歩廊等取付(材料費) 1.00式、 標識灯点検歩廊等移設 1.00式
直接測量費	1式	2,378,895	
測量業務	1式	2,378,895	
マルチビーム測深	1式	2,378,895	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度志布志港 (若浜地区) 防波堤(沖)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
ICT基礎工	1式	2,332,895	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、 測深データ整理(MBC)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	46,000	成果報告 1.00式
直接原価	1式	277,430	
測量業務	1式	277,430	
ICT基礎工	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,080	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	413,458,587	
間接工事費	1式	179,315,688	
共通仮設費(計)	1式	66,831,703	
共通仮設費(積上)	1式	32,762,717	回航・えい航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	32,580,536	
現場環境改善費	1式	1,488,450	
現場管理費	1式	112,483,985	
工事原価	1式	592,774,275	
一般管理費等	1式	78,538,616	
契約保証費	1式	237,109	
工事価格	1式	671,550,000	
直接測量費	1式	2,378,895	
諸経費	1式	1,991,105	
測量作業費	1式	4,370,000	
測量業務価格	1式	4,370,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度志布志港 (若浜地区) 防波堤(沖)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
業務価格	1式	640,000	
合併予定工事価格	1式	676,560,000	