

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 博多港

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	36,251,211	
航路(-12m)(改良)			
	1式	36,251,211	
浚渫工			
	1式	14,269,176	
グラブ浚渫工			グラブ浚渫(能力補正型) 6,911.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
	1式	14,269,176	
土捨工(百道浜沖)			
	1式	4,680,000	
揚土土捨工			土砂運搬・投入 800.00m <sup>3</sup>
	1式	4,680,000	
土捨工(愛宕浜沖)			
	1式	17,302,035	
土運船運搬工			土運船運搬(能力現行型) 6,911.00m <sup>3</sup> 、土運船内排水 1.00式
	1式	6,244,435	
揚土土捨工			土砂投入 6,911.00m <sup>3</sup>
	1式	11,057,600	
直接測量費			
	1式	5,097,256	
測量業務			
	1式	5,097,256	
マルチビーム測深			
	1式	5,097,256	
マルチビーム測深			測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(1) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(2) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、 起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式、業務成果品 1.00式
	1式	5,097,256	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	36,251,211	
間接工事費	1式	189,709,411	
共通仮設費(計)	1式	150,879,739	
共通仮設費(積上)	1式	138,532,424	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	11,688,971	
現場環境改善費	1式	658,344	
現場管理費	1式	38,829,672	
工事原価	1式	225,960,622	
一般管理費等	1式	34,638,994	
契約保証費	1式	90,384	
工事価格	1式	260,690,000	
直接測量費	1式	5,097,256	
諸経費	1式	4,012,744	
測量作業費	1式	9,110,000	
測量業務価格	1式	9,110,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	269,800,000	