

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 大分港

件名 令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン水中仮置外工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン水中仮置外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	137,798,456	
岸壁(-7.5m)			
	1式	137,798,456	
仮設工			
	1式	16,178,232	
仮設工			石材撤去(能力補正型) 1,590.00m ³ 、基礎捨石荒均し 1,104.00m ²
	1式	16,178,232	
本体工 [ケーソン式]			
	1式	121,620,224	
ケーソン進水据付工			ケーソン据付用上蓋(取付・取外)(1) 4.00函、ケーソン据付用上蓋(取付・取外)(2) 4.00函、ケーソン進水準備(取付) 1.00回、ケーソン進水準備(取外) 1.00回、ケーソン進水(1) 4.00函、ケーソン進水(2) 4.00函、ケーソン水中仮置(1) 4.00函、ケーソン水中仮置(2) 4.00函
	1式	69,685,798	
ケーソン製作工			ルーフィング敷設 256.00m ² 、鋼製枠組足場架払 885.00m ² 、内足場架払 629.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 19,504.00kg、鉄筋加工組立(2) 9,206.00kg、鉄筋加工組立(3) 23,106.00kg、鉄筋加工組立(4) 11,984.00kg、吊筋材料費 16.00本、吊鉄筋組立 1,507.00kg、曳航筋材料費 4.00本、曳航筋組立 18.00kg、鋼製型枠組立組外 2,440.00m ² 、コンクリート打設 565.00m ³
	1式	51,495,704	
中詰工			バラスト材料費 56.00m ³ 、バラスト投入 56.00m ³ 、バラスト均し 152.00m ²
	1式	438,722	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン水中仮置外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	137,798,456	
間接工事費	1式	86,979,620	
共通仮設費(計)	1式	43,080,337	
共通仮設費(積上)	1式	29,507,190	回航・えい航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	12,801,476	
現場環境改善費	1式	771,671	
現場管理費	1式	43,899,283	
工事原価	1式	224,778,076	
一般管理費等	1式	34,502,013	
契約保証費	1式	89,911	
工事価格	1式	259,370,000	
予定工事価格	1式	259,370,000	