

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和7年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	290,242,296	
既設5BL撤去	1式	49,409,122	
既設岸壁撤去工	1式	49,409,122	
取壊し工	1式	48,849,447	削孔① 64.00孔、削孔② 80.00孔、削孔③ 416.00孔、削孔④ 160.00孔、鋼管杭切断① 16.00m、鋼管杭切断② 16.00m、鋼管杭切断③ 16.00m、H形鋼設置 18.00t、H形鋼賃料 1.00式、吊り金具設置・撤去 180.00箇所、吊り金具設置材料費 1.00式、上部コンクリート撤去① 8.00個、上部コンクリート撤去② 22.00個、上部コンクリート撤去③ 15.00個、舗装版切断 75.00m、舗装版破碎 277.00m <sup>2</sup> 、アスファルト殻運搬 33.00m <sup>3</sup> 、コンクリート切断① 132.00m <sup>2</sup> 、コンクリート切断② 75.00m、コンクリート取壊し 375.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻運搬 375.00m <sup>3</sup> 、アスファルト殻処分費 78.00t、コンクリート殻処分費 918.00t、支保組立組外(棧橋式) 165.00m <sup>2</sup> 、スクラップ運搬 1.00式
撤去工	1式	559,675	係船柱撤去 1.00基、防舷材撤去 1.00基、渡版撤去① 4.00枚、渡版撤去② 4.00枚、係船柱運搬 2.00t、防舷材運搬 2.00t、渡版取壊し 11.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻運搬 11.00m <sup>3</sup> 、係船柱処分費 2.00t、防舷材処分費 2.00t、コンクリート殻処分費 27.00t
4BL製作	1式	240,833,174	
構造物撤去工	1式	477,204	
取壊し工	1式	477,204	コンクリート取壊し 34.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻運搬 34.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻処分費 77.00t、舗装版切断 23.00m、舗装版破碎 47.00m <sup>2</sup> 、アスファルト殻運搬 5.00m <sup>3</sup> 、アスファルト殻処分費 11.00t
本体工	1式	128,766,691	
鋼管杭工	1式	120,904,472	かき落とし 447.00m <sup>2</sup> 、鋼管杭(さや管)材料費 1.00式、鋼杭荷卸し 15.00本、さや管①設置 4.00本、さや管②設置 1.00本、さや管③設置 5.00本、さや管④設置 5.00本、中詰コンクリート打設 69.00m <sup>3</sup> 、杭内蓋材料費 1.00式、杭内蓋設置 15.00個、鉄筋溶接用鋼板材料費 1.00式、杭頭結合材材料費 1.00式
現場鋼材溶接工	1式	7,862,219	アーク溶接 61.00m、水中被覆アーク溶接(1) 4.00m、水中被覆アーク溶接(2) 26.00m、水中被覆アーク溶接(3) 15.00m、水中被覆アーク溶接(4) 15.00m、水中被覆アーク溶接(5) 15.00m、水中被覆アーク溶接(6) 12.00m
上部工			

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	77,193,607	
上部コンクリート工①	1式	56,743,752	支保組立組外(栈橋式) 294.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立(1) 2,120.00kg、鉄筋加工組立(1)' 2,091.00kg、 鉄筋加工組立(2) 9,727.00kg、鉄筋加工組立(2)' 2,515.00kg、鉄筋加工組立(3) 513.00kg、 鉄筋加工組立(3)' 1,117.00kg、鉄筋加工組立(4) 456.00kg、鉄筋加工組立(4)' 1,219.00kg、 鉄筋加工組立(5) 1,587.00kg、鉄筋加工組立(5)' 1,465.00kg、鉄筋溶接準備 3.00m <sup>2</sup> 、アーク溶接(1) 7.00m、 アーク溶接(2) 21.00m、アーク溶接(3) 61.00m、水中被覆アーク溶接 4.00m、エポキシ樹脂再塗装 3.00m <sup>2</sup> 、 鋼製型枠組立組外(栈橋式) 353.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(栈橋式) 299.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 13.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート打設(陸上) 379.00m <sup>3</sup>

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
上部コンクリート工②	1式	1,836,349	支保組立組外(重力式) 21.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 70.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 7.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート打設(陸上) 38.00m <sup>3</sup>
渡版①製作	1式	7,085,255	コンクリート渡版材料費 1.00式、鋼製型枠組立組外(底型枠) 24.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立 489.00kg、 吊鉄筋 16.00本、吊鉄筋組立 32.00kg、鋼製型枠組立組外 23.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設(陸上) 10.00m <sup>3</sup> 、 設置用鋼材材料費 1.00式、設置用鋼材取付 4.00組
渡版①設置	1式	57,336	コンクリート渡版据付 4.00枚、モルタル充填 1.00式
渡版②	1式	11,162,067	グレーチング渡版材料費 1.00式、受枠材料費 1.00式、受枠取付 8.00組、グレーチング渡版据付 8.00枚
作業土工	1式	308,848	床掘り 56.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 50.00m <sup>3</sup>
付属工	1式	34,395,672	
係船柱工	1式	1,934,698	架台取付 1.00基、係船柱取付 1.00基、係船柱塗装 2.00m <sup>2</sup>
防舷材工	1式	3,844,450	埋込栓取付 2.00基、防舷材取付 2.00基
縁金物工	1式	336,399	縁金物取付 21.00m
防食工	1式	28,280,125	取付金具製作 53.00組、取付金具取付 53.00組、陽極取付 53.00個、電位測定装置取付 1.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	290,242,296	
間接工事費	1式	112,446,982	
共通仮設費(計)	1式	33,593,071	
共通仮設費(積上)	1式	14,659,172	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	17,742,508	
現場環境改善費	1式	1,191,391	
現場管理費	1式	78,853,911	
工事原価	1式	402,689,278	
一般管理費等	1式	56,732,728	
契約保証費	1式	161,075	
スクラップ	1式	333,081	
工事価格	1式	459,250,000	
予定工事価格	1式	459,250,000	