

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 三池港

件名 令和7年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	227,701,900	
航路(-10m)(改良)			
	1式	227,701,900	
浚渫工			
	1式	63,100,379	
グラブ浚渫工			
	1式	63,100,379	グラブ浚渫(1) 4,210.00m ³ 、グラブ浚渫(2) 2,807.00m ³ 、グラブ床掘(1) 16,516.00m ³ 、 グラブ床掘(2) 11,010.00m ³
土捨工			
	1式	107,848,252	
排砂管設備工			
	1式	6,622,627	排砂管設備 1.00式、陸上受枠設置・撤去(1) 388.00m、陸上受枠設置・撤去(2) 12.00m、 排砂管設置・撤去(1) 393.00m、排砂管設置・撤去(2) 7.00m、フロータ管設置・撤去 36.00m、 敷鉄板設置・撤去 74.00m ² 、敷鉄板賃料 16.00枚、舗装版破碎 55.00m ² 、殻運搬 6.00m ³ 、床掘 97.00m ³ 、 埋戻し 84.00m ³ 、下層路盤(1) 11.00m ² 、下層路盤(2) 8.00m ² 、上層路盤 12.00m ² 、基層(1) 12.00m ² 、 基層(2) 43.00m ² 、表層(1) 12.00m ² 、表層(2) 43.00m ² 、殻処分 13.00t
土運船運搬工			
	1式	32,644,292	土運船運搬(1) 20,726.00m ³ 、土運船運搬(2) 13,863.00m ³
揚土土捨工			
	1式	68,581,333	空気圧送揚土 20,726.00m ³ 、空気圧送船拘束 1.00式
土工			
	1式	14,968,282	
盛土工			
	1式	11,144,344	遮水シート撤去 386.00m ² 、廃材積込・荷卸 1.00t、廃材運搬 1.00t、積込(ルーズ) 2,707.00m ³ 、 土砂等運搬 2,707.00m ³ 、築堤(1) 82.00m ³ 、築堤(2) 979.00m ³ 、築堤(3) 2,611.00m ³ 、 法面整形(1) 1,745.00m ² 、法面整形(2) 144.00m ² 、床掘 86.00m ³ 、埋戻し 86.00m ³ 、 遮水シート敷設 1,653.00m ² 、碎石舗装 698.00m ² 、廃材処分 1.00t
排水構造物工			
	1式	3,823,938	ルーフィング 7.00m ² 、型枠 22.00m ² 、コンクリート 7.00m ³ 、吊筋 16.00本、材料費 1.00式、 かごマット撤去 83.00m ² 、撤去材積込 1.00t、撤去材運搬 1.00t、L型擁壁撤去 2.00基、 方塊ブロック据付 4.00個、L型擁壁設置 2.00基、かごマット敷設 83.00m ² 、防砂シート敷設 57.00m ² 、 大型土のう製作・設置 29.00袋、埋戻し 8.00m ³ 、削孔 24.00孔、溶接 2.00m、ゲートバルブ移設 1.00基、 暗渠排水管 9.00m
構造物補修工			
	1式	34,018,184	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫外1件工事

名称	数量	金額	内訳
構造物補修工	1式	34,018,184	水中アーク切断(1) 40.00m、水中アーク切断(2) 2.00m、鋼管矢板撤去 6.00 t、撤去材積込 6.00 t、撤去材運搬 6.00 t、材料費 1.00式、鋼管矢板据付 10.00 t、水中アーク溶接 26.00m、雑石撤去 165.00m ³ 、床掘 46.00m ³ 、雑石投入(1) 165.00m ³ 、雑石投入(2) 46.00m ³ 、ルーフィング 34.00m ² 、型枠 71.00m ² 、鉄筋 1,370.00kg、コンクリート 20.00m ³ 、リフトアンカー材料費 1.00式、上部ブロック据付(1) 2.00個、上部ブロック据付(2) 2.00個、材料費 1.00式、削孔 30.00孔、水中アーク溶接(1) 28.00m、水中アーク溶接(2) 5.00m、構造物取壊し 18.00m ³ 、殻運搬 18.00m ³ 、殻処分 43.00 t

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫外1件工事

名称	数量	金額	内訳
仮設工	1式	7,766,803	
柵工	1式	26,768	フェンス撤去 2.00m、フェンス復旧 2.00m
仮締切工	1式	7,678,931	鋼矢板海上運搬 48.00本、鋼矢板打設(1) 4.00本、鋼矢板打設(2) 20.00本、鋼矢板撤去(1) 4.00本、鋼矢板撤去(2) 20.00本、油圧圧入引抜機据付・解体 1.00回、鋼矢板賃料 1.00式、大型土のう製作・設置 141.00袋、防砂シート敷設 105.00m ²
交通管理工	1式	61,104	交通誘導警備員 1.00式
直接測量費	1式	5,123,501	
測量業務	1式	5,123,501	
マルチビーム測深	1式	5,123,501	
マルチビーム測深	1式	5,023,501	測量準備 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(1) 1.00式、艀装テスト(2) 1.00式、マルチビーム測深(1) 1.00式、マルチビーム測深(2) 1.00式、測深データ整理(1) 1.00式、測深データ整理(2) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	277,430	
測量業務	1式	277,430	
マルチビーム測深	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	三次元設計データ作成 1.00施設

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接経費	1式	8,080	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	227,701,900	
間接工事費	1式	200,806,179	
共通仮設費(計)	1式	130,552,493	
共通仮設費(積上)	1式	112,549,461	回航・えい航費、運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	17,161,013	
現場環境改善費	1式	842,019	
現場管理費	1式	70,253,686	
工事原価	1式	428,508,079	
一般管理費等	1式	59,771,128	
契約保証費	1式	171,403	
スクラップ	1式	260,610	
工事価格	1式	488,190,000	
直接測量費	1式	5,123,501	
諸経費	1式	4,036,499	
測量作業費	1式	9,160,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫外1件工事

名称	数量	金額	内訳
測量業務価格	1式	9,160,000	
直接原価	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
業務価格	1式	640,000	
合併予定工事価格	1式	497,990,000	