

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 熊本港

件名 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	355,548,365	
岸壁	1式	355,548,365	
海上地盤改良工	1式	355,548,365	
固化工	1式	355,548,365	深層混合処理杭打設(1)-1 34.00本、深層混合処理杭打設(1)-2 80.00本、深層混合処理杭打設(2)-1 34.00本、深層混合処理杭打設(2)-2 40.00本、深層混合処理杭打設(3)-1 10.00本、深層混合処理杭打設(3)-2 20.00本、深層混合処理杭打設(4)-1 10.00本、深層混合処理杭打設(4)-2 10.00本、セメント海上輸送費 3,041.00 t、セメント台船組立解体 1.00回
調査費	1式	19,755,911	
土質調査業務	1式	19,755,911	
直接調査	1式	6,211,785	
事前調査	1式	266,400	室内配合試験 1.00式、力学試験 1.00式、六価クロム溶出試験 3.00検体
事後調査	1式	5,945,385	海上ボーリング(1) 4.20m、海上ボーリング(2) 71.40m、乱れの少ない試料採取(海上施工) 6.00本、力学試験 1.00式、六価クロム溶出試験 6.00検体、タンクリーチング試験 1.00検体
間接調査	1式	13,544,126	
間接調査	1式	13,544,126	調査準備 1.00式、位置測量(海上) 2.00地点、足場組立解体 1.00基、足場設置 1.00箇所、足場移設 1.00箇所、足場撤去 1.00箇所、足場損料 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、試料運搬 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、安全監視船 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	355,548,365	
間接工事費	1式	141,606,813	
共通仮設費(計)	1式	38,082,022	
共通仮設費(積上)	1式	5,122,690	安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	31,608,249	
現場環境改善費	1式	1,351,083	
現場管理費	1式	103,524,791	
工事原価	1式	497,155,178	
一般管理費等	1式	67,755,960	
契約保証費	1式	198,862	
工事価格	1式	565,110,000	
直接調査費	1式	6,211,785	
間接調査費	1式	13,544,126	間接調査
諸経費	1式	12,374,089	
一般調査業務費	1式	32,130,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	32,130,000	
合併予定工事価格	1式	597,240,000	