

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 佐伯港

件名 令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	112,904,548	
岸壁(-10m)(改良)			
	1式	112,904,548	
上部工			
	1式	23,435,709	
床版据付工			
	1式	19,296,349	プレキャスト床板製作 1.00式、床版据付(1スイング)(1) 12.00個、床版据付(1スイング)(2) 2.00個、 床版運搬据付(陸上連携方式) 24.00個、足場材料費 1.00式、足場設置撤去 1.00式
現場コンクリート工			
	1式	3,681,903	木製型枠組立組外(重力式) 2.00m ² 、底型枠 0.60m ² 、鉄筋加工組立 4,569.00kg、伸縮目地 8.00m ² 、 間詰コンクリート打設(陸上) 30.00m ³ 、木製型枠組立組外(重力式) 11.00m ² 、 上部コンクリート打設(陸上) 3.00m ³ 、木製型枠組立組外(重力式) 14.00m ² 、 地覆コンクリート打設(陸上) 2.00m ³ 、漏止めテープ(1) 297.00m、漏止めテープ(2) 3.00m
土留め嵩上げ工			
	1式	457,457	支保組立組外(重力式) 27.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 3.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 0.60m ² 、 伸縮目地 0.60m ² 、コンクリートはつり 32.00m ² 、コンクリート打設(陸上) 6.00m ³
舗装工			
	1式	2,997,881	
コンクリート舗装工			
	1式	2,997,881	型枠製作・設置・撤去 14.00m ² 、簡易機械舗設 398.00m ² 、施工目地 219.00m
付属工			
	1式	18,402,607	
車止・縁金物工			
	1式	18,402,607	車止取付(1) 14.00m、車止取付(2) 5.00m、縁金物取付 23.00m、渡版材料費 1.00式、渡版据付 23.00基、 受枠設置(1) 23.00基、受枠設置(2) 23.00基、電位測定装置取付 1.00個
雑工			
	1式	374,873	
転落防止設備			
	1式	374,873	転落防止設備撤去(1) 23.00m、転落防止設備撤去(2) 21.00m、転落防止設備設置 21.00m、 転落防止設備積込・荷卸 13.00t、転落防止設備運搬 13.00t
本体工			
	1式	66,209,848	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
ジャケット運搬・据付工	1式	66,014,315	ジャケット積込準備 1.00式、ジャケット積込 1.00基、ジャケット固縛 1.00基、ジャケット運搬 1.00基、 ジャケット解縛 1.00基、ジャケット据付準備 1.00基、ジャケット据付 1.00基、現場溶接(1) 32.00m、 現場溶接(2) 135.00m、現場切断(1) 4.00m、現場切断(2) 3.00m、現場切断(3) 6.00m、 グラウトシール材料費 1.00式、グラウトシール取付 20.00枚、グラウト注入 83.00m ³ 、 スクラップ材積込・荷卸 0.20 t、スクラップ材運搬 0.20 t
防食工	1式	195,533	現場塗装 13.00m ²
補修工(既設矢板)	1式	1,483,630	
補修工	1式	1,483,630	材料費 1.00式、水中被覆アーク溶接 41.00m

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接製作費(工場製作)	1式	132,666,920	
間接労務費(工場製作)	1式	20,115,000	
工場管理費(工場製作)	1式	33,582,852	
直接工事費	1式	112,904,548	
間接工事費	1式	41,740,018	
共通仮設費(計)	1式	11,587,938	
共通仮設費(積上)	1式	3,763,654	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,135,567	
現場環境改善費	1式	688,717	
現場管理費	1式	30,152,080	
工事原価	1式	341,009,338	
一般管理費等	1式	49,239,489	
契約保証費	1式	136,403	
スクラップ	1式	5,230	
工事価格	1式	390,380,000	
予定工事価格	1式	390,380,000	