

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 別府港

件名 令和8年度別府港（石垣地区）岸壁（-7.5m）（改良）撤去工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)撤去工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|---|
| 直接工事費 | 1式 | 265,617,535 | |
| 岸壁(-7.5m) | 1式 | 265,617,535 | |
| 仮設工 | 1式 | 17,492,412 | |
| 仮設鋼矢板 | 1式 | 12,834,624 | 舗装版切断 319.00m、舗装版破碎 297.00m ² 、床掘 130.00m ³ 、仮設鋼矢板材料(1) 1.00式、仮設鋼矢板材料(2) 1.00式、仮設鋼矢板打設(1) 380.00枚・本、仮設鋼矢板打設(2) 5.00枚・本、埋戻し 110.00m ³ |
| 土のう | 1式 | 720,938 | 大型土のう製作・設置 86.00袋 |
| 上水管仮設工 | 1式 | 3,936,850 | 舗装版切断 303.00m、舗装版破碎 402.00m ² 、床掘 216.00m ³ 、上水管材料費 1.00式、埋戻し 153.00m ³ 、路盤材敷均し転圧 402.00m ² 、表層 402.00m ² 、プライムコート 402.00m ² 、アスファルト殻運搬 50.00m ³ 、処分費 117.00t |
| 構造物撤去工 | 1式 | 193,719,298 | |
| 付属品撤去工 | 1式 | 3,444,718 | 係船柱撤去(1) 6.00基、係船柱撤去(2) 1.00基、防舷材撤去 16.00基、車止め撤去(1) 104.00m、車止め撤去(2) 3.00m、照明設備撤去 7.00基、ガードレール撤去 18.00m、既設排水管切断 1.00式、既設排水管撤去 12.00m ³ 、側溝撤去 29.00m ³ 、現場発生品積込・荷卸 15.00t、現場発生品運搬(1) 3.00t、現場発生品運搬(2) 3.00t、現場発生品運搬(3) 9.00t、スクラップ積込・荷卸 2.00t、スクラップ運搬 2.00t、コンクリート(無筋)殻運搬 29.00m ³ 、コンクリート(有筋)殻運搬 12.00m ³ 、処分費(1) 66.00t、処分費(2) 30.00t、処分費(3) 3.00t、処分費(4) 3.00t、処分費(5) 9.00t |
| 撤去工 | 1式 | 190,274,580 | 舗装版切断(1) 19.00m、舗装版切断(2) 236.00m、舗装版切断(3) 7.00m、舗装版破碎(1) 2,868.00m ² 、舗装版破碎(2) 2,960.00m ² 、舗装版破碎(3) 71.00m ² 、小口止めコンクリート撤去 11.00m ³ 、コンクリート(無筋)殻運搬(舗装版破碎) 588.00m ³ 、アスファルト殻運搬(舗装版破碎) 583.00m ³ 、上部コンクリート撤去 353.00m ³ 、蓋コンクリート撤去 73.00m ³ 、コンクリート(無筋)殻運搬(上部・蓋・小口止めコンクリート) 437.00m ³ 、中詰材撤去(1) 1,653.00m ³ 、中詰材撤去(2)(試行的取組) 1,343.00m ³ 、ブロック撤去(1) 7.00個、ブロック撤去(2) 1.00個、ブロック撤去(3) 7.00個、ブロック撤去(4) 7.00個、ブロック撤去(5) 7.00個、ブロック撤去(6) 7.00個、ブロック取壊し(1) 815.00m ³ 、ブロック取壊し(2) 450.00m ³ 、コンクリート(有筋)殻運搬(構造物取壊し) 1,265.00m ³ 、石材撤去(1) 1,483.00m ³ 、石材撤去(2) 204.00m ³ 、石材撤去(3) 711.00m ³ 、処分費(1) 1,352.00t、処分費(2) 1,341.00t、処分費(3) 1,006.00t、処分費(4) 3,100.00t |

予定価格(積算内訳表)

| | | | |
|--------|----|------------|--|
| 土工 | 1式 | 54,405,825 | |
| 土工 | 1式 | 32,652,475 | 裏埋石撤去(1) 2,189.00m ³ 、裏埋土撤去(1) 3,709.00m ³ 、裏埋石撤去(2) 5,136.00m ³ 、 裏埋土撤去(2) 15,374.00m ³ 、土砂等運搬(1) 5,898.00m ³ 、土砂等運搬(2) 20,510.00m ³ |
| 土砂撤去工 | 1式 | 6,909,121 | グラブ床掘(1) 1,738.00m ³ 、グラブ床掘(2) 1,723.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式 |
| 土運船運搬工 | 1式 | 10,293,014 | 土運船運搬 3,461.00m ³ |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)撤去工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|---|
| 直接工事費 | 1式 | 265,617,535 | |
| 間接工事費 | 1式 | 153,725,863 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 72,862,890 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 56,493,529 | 回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 15,236,136 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 1,133,225 | |
| 現場管理費 | 1式 | 80,862,973 | |
| 工事原価 | 1式 | 419,343,398 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 58,706,335 | |
| 契約保証費 | 1式 | 167,737 | |
| スクラップ | 1式 | 77,470 | |
| 工事価格 | 1式 | 478,140,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 478,140,000 | |