

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 志布志港

件名 令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	750,328,326	
防波堤(沖)			
	1式	750,328,326	
構造物撤去工			
	1式	1,212,228	
撤去工			被覆ブロック(1)撤去(1スイング) 12.00個
	1式	1,212,228	
基礎工			
	1式	609,736,343	
洗掘防止工			敷布敷設 2,434.00m ² 、アスファルトマット(1)敷設 4.00枚、アスファルトマット(2)敷設 2.00枚、アスファルトマット(3)敷設 4.00枚、アスファルトマット(4)敷設 14.00枚、アスファルトマット(5)敷設 3.00枚、アスファルトマット(6)敷設 5.00枚、アスファルトマット(7)敷設 2.00枚、アスファルトマット(8)敷設 7.00枚、アスファルトマット(9)敷設 3.00枚、アスファルトマット(10)敷設 4.00枚、アスファルトマット(11)敷設 13.00枚
	1式	176,083,177	
基礎捨石工			基礎捨石(1)(ICT) 8,254.00m ³ 、基礎捨石(2)(ICT) 11,739.00m ³ 、捨石荒均し(水中)(1) 4,660.00m ² 、捨石荒均し(水中)(2) 2,364.00m ²
	1式	433,653,166	
被覆・根固工			
	1式	139,379,755	
被覆ブロック工			被覆ブロック(1)据付(1スイング) 12.00個、被覆ブロック(2)運搬・仮置(陸上連携方式) 65.00個、被覆ブロック(2)運搬・据付(海上一連方式) 65.00個、被覆ブロック(3)運搬・仮置(陸上連携方式) 451.00個、被覆ブロック(3)運搬・据付(海上一連方式)① 230.00個、被覆ブロック(3)運搬・据付(海上一連方式)② 221.00個
	1式	139,379,755	
直接測量費			
	1式	5,610,086	
測量業務			
	1式	5,610,086	
マルチビーム測深			
	1式	5,610,086	
ICT基礎工			測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、測深データ整理(MBC)(ICT) 1.00式
	1式	2,356,689	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
ICTブロック据付工	1式	3,143,397	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、測深データ整理 1.00式
直接経費	1式	110,000	成果報告 1.00式
直接原価	1式	579,374	
設計業務	1式	579,374	
ICT基礎工	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,437	事務用品費 1.00式
ICTブロック据付工	1式	289,687	
直接人件費	1式	289,687	3次元設計データ作成 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	750,328,326	
間接工事費	1式	294,700,919	
共通仮設費(計)	1式	97,703,197	
共通仮設費(積上)	1式	41,353,541	回航・えい航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	54,248,737	
現場環境改善費	1式	2,100,919	
現場管理費	1式	196,997,722	
工事原価	1式	1,045,029,245	
一般管理費等	1式	125,602,744	
契約保証費	1式	418,011	
工事価格	1式	1,171,050,000	
直接測量費	1式	5,610,086	
諸経費	1式	4,379,914	
測量作業費	1式	9,990,000	
測量業務価格	1式	9,990,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	579,374	
直接人件費	1式	562,500	
直接経費	1式	16,874	
その他原価	1式	302,906	
業務原価	1式	882,280	
一般管理費等	1式	467,720	
業務価格	1式	1,350,000	
合併予定工事価格	1式	1,182,390,000	