

予定価格の積算内訳書

令和8年度

空港名 大分空港

件名 令和8年度大分空港用地造成(排水施設改良)工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度大分空港用地造成(排水施設改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	198,723,822	
【排水施設(C6ライン)】	1式	195,737,022	
仮設工	1式	116,714,788	
土留・仮締切工【No.7+3.10～17+3.00】	1式	91,443,936	1 鋼矢板圧入(50<Nmax≤600) 531.00枚、2 鋼矢板引抜き 531.00枚、3 鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 531.00枚、 4 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1) 2.00回、5 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 2.00回、 6 切梁・腹起し設置・撤去 39.72 t、7 山留材質料 31.53 t
土留・仮締切工【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	22,565,612	8 鋼矢板圧入(50<Nmax≤600) 147.00枚、9 鋼矢板引抜き 147.00枚、10 鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 147.00枚、 11 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1) 1.00回、12 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 1.00回、 13 切梁・腹起し設置・撤去 11.87 t、14 山留材質料(1) 7.44 t、15 山留材質料(2) 1.98 t、 16 横矢板設置・撤去 11.00m ²
水替工【No.7+3.10～17+3.00】	1式	1,693,400	17 ホンフ設置・撤去 1.00箇所、18 ホンフ運転 50.00日
水替工【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	1,011,840	19 ホンフ設置・撤去 1.00箇所、20 ホンフ運転 28.00日
排水構造物工	1式	69,228,885	
作業土工【No.7+3.10～17+3.00】	1式	6,721,644	21 床掘り(1) 880.00m ³ 、22 床掘り(2) 1,000.00m ³ 、23 埋戻し 1,200.00m ³ 、24 土砂等運搬(1) 550.00m ³ 、 25 積込(ルース) 550.00m ³ 、26 土砂等運搬(2) 550.00m ³ 、27 残土処分費 550.00m ³
作業土工【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	1,483,522	28 床掘り(1) 230.00m ³ 、29 床掘り(2) 220.00m ³ 、30 埋戻し 300.00m ³ 、31 土砂等運搬(1) 110.00m ³ 、 32 積込(ルース) 110.00m ³ 、33 土砂等運搬(2) 110.00m ³ 、34 残土処分費 110.00m ³
管渠工【No.7+3.10～17+3.00】	1式	47,322,613	35 基礎砕石 300.00m ² 、36 積込(ルース) 60.00m ³ 、37 土砂等運搬 60.00m ³ 、38 型枠 290.00m ² 、 39 コンクリート打設 201.00m ³ 、40 材料費 1.00式、41 鉄筋コンクリート管布設 98.90m、42 既設止水蓋設置・撤去 1.00回
管渠工(1)【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	7,795,643	43 基礎砕石 41.00m ² 、44 積込(ルース) 8.00m ³ 、45 土砂等運搬 8.00m ³ 、46 型枠 41.00m ² 、 47 コンクリート打設 27.00m ³ 、48 材料費(1) 1.00式、49 鉄筋コンクリート管切断 1.00式、50 鉄筋コンクリート管布設 13.50m、 51 材料費(2) 1.00式、52 止水蓋設置 1.00回、53 鉄筋コンクリート管取壊し 0.30m ³ 、 54 鉄筋コンクリート殻運搬(1) 0.30m ³ 、55 鉄筋コンクリート殻積込 0.30m ³ 、56 鉄筋コンクリート殻運搬(2) 0.30m ³ 、 57 鉄筋コンクリート殻処分費 0.30m ³
管渠工(2)【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	2,710,193	58 材料費 1.00式、59 積込(ルース) 7.00m ³ 、60 土砂等運搬 7.00m ³ 、61 砂基礎 7.00m ³ 、62 材料費 1.00式、 63 FRPM管布設 14.00m、64 既設止水蓋撤去 2.00回、65 スラップ材積込・荷卸 0.25 t、66 スラップ材運搬 0.25 t

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度大分空港用地造成(排水施設改良)工事

名称	数量	金額	内訳
現場打マンホール【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	2,685,013	67 基礎碎石 9.00m ² 、68 積込(ル-ズ) 2.00m ³ 、69 土砂等運搬 2.00m ³ 、70 材料費 1.00式、 71 鉄筋工(1) 0.11t、72 鉄筋工(2) 2.08t、73 型枠 73.00m ² 、74 コンクリート打設 14.00m ³ 、 75 支保工 10.00空m ³ 、76 足場工 40.00掛m ²
側溝工【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	510,257	77 基礎碎石 26.00m ² 、78 積込(ル-ズ) 4.00m ³ 、79 土砂等運搬 4.00m ³ 、80 コンクリート打設 4.00m ³ 、 81 基礎碎石 4.00m ² 、82 積込(ル-ズ) 0.60m ³ 、83 土砂等運搬 0.60m ³ 、84 型枠 14.00m ² 、 85 コンクリート打設 1.00m ³
緑地工	1式	89,340	
植生工【No.7+3.10～17+3.00】	1式	69,983	86 種子吹付 470.00m ²
植生工【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	19,357	87 種子吹付 130.00m ²
構造物撤去工	1式	718,775	
作業土工【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	373,240	88 床掘り 40.00m ³ 、89 埋戻し 40.00m ³
排水施設撤去工【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	272,067	90 皿型側溝取壊し 4.00m ³ 、91 U型側溝取壊し 1.00m ³ 、92 旧護岸取壊し 7.00m ³ 、 93 無筋コンクリート殻運搬(1) 13.00m ³ 、94 積込(ル-ズ) 13.00m ³ 、95 無筋コンクリート殻運搬(2) 13.00m ³ 、 96 無筋コンクリート殻処分費 13.00m ³
舗装取壊し工【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	73,468	97 アスファルト舗装版切断 19.00m、98 アスファルト舗装版破碎 47.00m ² 、99 アスファルト殻運搬(1) 2.00m ³ 、 100 積込(ル-ズ) 2.00m ³ 、101 アスファルト殻運搬(2) 2.00m ³ 、102 アスファルト殻処分費 2.00m ³
舗装工	1式	173,866	
舗装準備工【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	12,422	103 不陸整正 47.00m ²
アスファルト舗装工【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	161,444	104 路盤 47.00m ² 、105 積込(ル-ズ) 5.00m ³ 、106 土砂等運搬 5.00m ³ 、107 表層 47.00m ²
補助地盤改良工	1式	7,580,800	
薬液注入工(1)【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	3,912,300	108 二重管ストレナ工法 14.00本、109 注入設備据付・解体 1.00現場
薬液注入工(2)【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	3,668,500	110 二重管ストレナ工法 15.00本、111 注入設備移設 1.00回

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度大分空港用地造成(排水施設改良)工事

名称	数量	金額	内訳
付帯施設工	1式	1,230,568	
作業土工	1式	653,170	112 床掘り 70.00m ³ 、113 埋戻し 70.00m ³
地下埋設物防護工【No.0既設マンホール～No.0-24.80】	1式	577,398	114 材料費 1.00式、115 埋設物防護 8.00m、116 基礎碎石 0.40m ² 、117 積込(ルース) 0.04m ³ 、118 土砂等運搬 0.04m ³
【排水施設(その他)】	1式	2,986,800	
仮設工	1式	2,986,800	
交通管理工	1式	2,986,800	119 保安要員 131.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度大分空港用地造成(排水施設改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	198,723,822	
間接工事費	1式	90,445,453	
共通仮設費(計)	1式	30,031,241	
共通仮設費(積上)	1式	16,892,580	運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費(率)	1式	11,968,777	
現場環境改善費	1式	1,169,884	
現場管理費	1式	60,414,212	
工事原価	1式	289,169,275	
一般管理費等	1式	42,794,584	
契約保証費	1式	115,667	
スクラップ	1式	29,526	
工事価格	1式	332,050,000	
予定工事価格	1式	332,050,000	