

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 大分港海岸

件名 令和8年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	212,073,950	
護岸(改良)【地中埋設部①】			
	1式	18,348,268	
構造物撤去工			
	1式	36,712	
撤去工			
	1式	36,712	暗渠排水管撤去 14.00m、暗渠排水管積込み・荷卸し 0.10 t、暗渠排水管運搬 0.10 t、大型土のう撤去 8.00袋、積込(ルーズ) 7.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 7.00m <sup>3</sup> 、廃プラスチック処分費 0.10 t
本体工			
	1式	16,994,161	
本体工[鋼杭式:コンクリート壁体]			
	1式	16,459,307	現場切断 15.00m、スクラップ材積込み・荷卸し 1.00 t、スクラップ材運搬 1.00 t、床掘り 13.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 13.00m <sup>3</sup> 、吊型枠材料費 1.00式、吊型枠設置 4.00組、中詰コンクリート打設(ポンプ車) 13.00m <sup>3</sup> 、I形鋼材料費 1.00式、プレート材料費 1.00式、現場溶接(1) 6.00m、現場溶接(2) 11.00m、現場溶接(3) 0.60m、現場溶接(4) 21.00m、現場溶接(5) 15.00m、現場溶接(6) 27.00m、現場溶接(7) 21.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 129.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立(1) 2,077.00kg、鉄筋加工組立(2) 1,245.00kg、鉄筋加工組立(3) 2,064.00kg、鉄筋加工組立(4) 2,297.00kg、型枠 3.00m <sup>2</sup> 、均しコンクリート打設(ポンプ車) 2.00m <sup>3</sup> 、鋼製型枠組立組外(重力式) 187.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設(ポンプ車) 94.00m <sup>3</sup> 、支保工 26.00空m <sup>3</sup>
土工			
	1式	534,854	床掘り 226.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 98.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 118.00m <sup>3</sup>
排水工			
	1式	1,011,348	
既設排水復旧			
	1式	1,011,348	基礎碎石敷均し 3.00m <sup>3</sup> 、木製型枠組立組外(重力式) 63.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設(ポンプ車) 9.00m <sup>3</sup>
雑工			
	1式	306,047	
擁壁工			
	1式	306,047	型枠 0.10m <sup>2</sup> 、均しコンクリート打設(ポンプ車) 0.80m <sup>3</sup> 、鋼製型枠組立組外(重力式) 13.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設(ポンプ車) 3.00m <sup>3</sup> 、防砂シート敷設 16.00m <sup>2</sup>
護岸(改良)【D工区 一般部】			
	1式	193,725,682	
本体工[鋼矢板式]			
	1式	102,282,900	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
鋼矢板工	1式	102,282,900	オーガ掘削 274.00本、鋼矢板材料 1.00式、鋼矢板荷卸 164.00枚・本、鋼矢板打設(1) 1.00枚、鋼矢板打設(2) 2.00枚、鋼矢板打設(3) 29.00枚、鋼矢板打設(4) 86.00枚、鋼矢板打設(5) 8.00枚、鋼矢板打設(6) 4.00枚、鋼矢板継足し溶接 4.00枚、圧入引抜機据付 4.00回、圧入引抜機解体 4.00回
上部工	1式	78,998,353	
上部被覆コンクリート工	1式	72,224,156	素地調整 953.00m <sup>2</sup> 、ルーフィング敷設 146.00m <sup>2</sup> 、スタッドジベル溶接 694.00本、差筋材料費 84.00kg、鉄筋加工組立 491.00kg、現場溶接 12.00m、型枠 41.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(鋼矢板式) 151.00m <sup>2</sup> 、プレキャスト型枠設置(1) 933.00m <sup>2</sup> 、プレキャスト型枠設置(2) 597.00m <sup>2</sup> 、足場(キャットウォーク)設置・撤去 927.00m、伸縮目地 86.00m <sup>2</sup> 、均しコンクリート打設(ミキサー車) 16.00m <sup>3</sup> 、調整コンクリート打設(ミキサー車) 12.00m <sup>3</sup> 、上部被覆コンクリート打設(ポンプ車) 454.00m <sup>3</sup>
土工用水砕スラグ	1式	6,774,197	中詰材材料費 1,223.00m <sup>3</sup> 、中詰材埋戻し 1,223.00m <sup>3</sup>
付属工	1式	9,874,942	
付属工	1式	9,874,942	遮水シート材料費 1.00式、遮水シート設置(1) 2.00箇所、遮水シート設置(2) 2.00箇所、遮水シート設置(3) 2.00箇所
仮設工	1式	1,741,464	
安全対策	1式	1,741,464	交通誘導整理 1.00式
雑工	1式	828,023	
仮設排水撤去	1式	828,023	仮排水(フィルター材)撤去 210.00m <sup>3</sup> 、仮排水(フィルター材)運搬 210.00m <sup>3</sup> 、暗渠排水管撤去 28.00m、暗渠排水管積込み・荷卸し 0.20t、暗渠排水管運搬 0.20t、廃プラスチック処分費 0.20t

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	212,073,950	
間接工事費	1式	73,713,891	
共通仮設費(計)	1式	19,915,531	
共通仮設費(積上)	1式	2,504,315	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	16,138,827	
現場環境改善費	1式	1,272,389	
現場管理費	1式	53,798,360	
工事原価	1式	285,787,841	
一般管理費等	1式	42,378,444	
契約保証費	1式	114,315	
スクラップ	1式	40,600	
工事価格	1式	328,240,000	
予定工事価格	1式	328,240,000	