

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 細島港

件名 令和8年度細島港（工業港地区）岸壁（-9m）築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	145,394,877	
岸壁(-9m)			
	1式	145,394,877	
仮設工			
	1式	15,588,720	
改質土仮置場設置工			大型土のう製作・設置 1,890.00袋
	1式	15,588,720	
海上地盤改良工			
	1式	25,129,852	
床掘工			グラブ床掘(1)能力補正型 12,769.00m ³ 、グラブ床掘(2)能力補正型 4,609.00m ³ 、 グラブ船拘束(能力補正型) 1.00式
	1式	25,129,852	
土捨工			
	1式	95,043,608	
土運船運搬工			土運船運搬(能力現行型) 17,378.00m ³ 、土運船拘束(能力現行型) 1.00式
	1式	15,594,864	
揚土土捨工			クローラクレーン揚土 17,378.00m ³
	1式	9,627,412	
安定処理工			揚土土砂積込(ルーズ) 17,378.00m ³ 、揚土土砂運搬 17,378.00m ³ 、土砂改良 17,378.00m ³ 、 改質土積込(ルーズ) 17,972.00m ³ 、改質土運搬 17,972.00m ³ 、改良土仮置 14,758.00m ³
	1式	69,821,332	
基礎工			
	1式	9,632,697	
基礎捨石工			基礎捨石 1,289.00m ³
	1式	9,632,697	
直接測量費			
	1式	3,322,552	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
測量業務	1式	3,322,552	
マルチビーム測深	1式	3,322,552	
マルチビーム測深	1式	3,257,552	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮 1.00日、検潮資料整理 1.00日、 艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、 3次元出来形管理(施工履歴)データ整理(ICT) 1.00式
直接経費	1式	65,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	289,687	
測量業務	1式	289,687	
マルチビーム測深	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,437	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	145,394,877	
間接工事費	1式	87,005,306	
共通仮設費(計)	1式	41,318,073	
共通仮設費(積上)	1式	26,782,918	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	13,721,789	
現場環境改善費	1式	813,366	
現場管理費	1式	45,687,233	
工事原価	1式	232,400,183	
一般管理費等	1式	35,476,921	
契約保証費	1式	92,896	
工事価格	1式	267,970,000	
直接測量費	1式	3,322,552	
諸経費	1式	2,707,448	
測量作業費	1式	6,030,000	
測量業務価格	1式	6,030,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
業務価格	1式	670,000	
合併予定工事価格	1式	274,670,000	