

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 苅田港

件名 令和8年度苅田港（新松山地区）岸壁（-12m）舗装工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)舗装工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	150,669,383	
岸壁(-12m)			
	1式	150,669,383	
裏埋工			
	1式	71,340,105	
裏埋工			裏埋材投入 7,219.00m ³ 、裏埋均し 4,188.00m ²
	1式	71,340,105	
舗装工			
	1式	68,570,222	
コンクリート舗装工			路盤材敷均し転圧 4,212.00m ² 、鋼製型枠設置撤去 648.00m、軌条設置撤去 792.00m、 コンクリート運搬 1,031.00m ³ 、大型機械舗設 3,338.00m ² 、機械移設 3.00回、幅員調整 1.00回、 簡易機械舗設 874.00m ² 、端部補強筋材料費 3,708.00kg、縦施工目地 648.00m、横収縮目地 677.00m、 横膨張目地 38.00m、施工目地 643.00m
	1式	65,349,770	
小口止め工			基礎碎石敷均し 108.00m ² 、型枠製作・設置・撤去 261.00m ² 、コンクリート打設 28.00m ³ 、目地 21.00m ²
	1式	3,220,452	
付属工			
	1式	10,759,056	
車止工			車止取付 213.00m
	1式	10,759,056	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)舗装工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	150,669,383	
間接工事費	1式	49,868,747	
共通仮設費(計)	1式	10,638,637	
共通仮設費(積上)	1式	664,325	安全費
共通仮設費(率)	1式	9,160,698	
現場環境改善費	1式	813,614	
現場管理費	1式	39,230,110	
工事原価	1式	200,538,130	
一般管理費等	1式	31,261,655	
契約保証費	1式	80,215	
工事価格	1式	231,880,000	
予定工事価格	1式	231,880,000	