

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 名瀬港

件名 令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	127,530,633	
岸壁(-7.5m)(改良)(2)	1式	127,530,633	
構造物撤去工	1式	127,530,633	
構造物撤去工	1式	127,530,633	ガス切断 29.00m、吊金具用削孔(1) 48.00孔、吊金具材料費(1) 1.00式、コンクリート渡版撤去・運搬・仮置 12.00個、 コンクリート渡版取壊し 44.00m ³ 、コンクリート殻運搬 44.00m ³ 、コンクリート殻処分費 1.00式、グレーチング 渡版撤去 1.00箇所、 グレーチング 渡版運搬 2.00 t、グレーチング 渡版積込・荷卸 2.00 t、コンクリート受桁端部取壊し 0.10m ³ 、 コンクリート受桁撤去・運搬・仮置 3.00個、コンクリート受桁取壊し 2.00m ³ 、コンクリート殻運搬 2.00m ³ 、 コンクリート殻処分費 1.00式、吊金具用削孔(2) 108.00孔、吊金具材料費(2) 1.00式、床版コンクリート切断 241.00m、 床版コンクリート撤去 18.00個、床版コンクリート取壊し 76.00m ³ 、コンクリート殻運搬 76.00m ³ 、コンクリート殻処分費 1.00式、 吊孔削孔(1) 9.00m、吊孔削孔(2) 19.00m、吊孔削孔(3) 16.00m、吊孔削孔(4) 8.00m、削孔 3.00孔、 上部コンクリート切断(1) 20.00m ² 、上部コンクリート切断(2) 25.00m ² 、上部コンクリート切断(3) 48.00m ² 、 上部コンクリート切断(4) 12.00m ² 、上部コンクリート切断(5) 2.00m ² 、上部コンクリート撤去(1) 5.00個、 上部コンクリート撤去(2) 23.00個、上部コンクリート取壊し 669.00m ³ 、コンクリート殻運搬 669.00m ³ 、防舷材等運搬 2.00 t、 防舷材等積込・荷卸 2.00 t、コンクリート殻処分費 1.00式、廃プラスチック処分費 1.00式、足場設置・撤去 28.00本、 鋼管杭切断(1) 27.00m、鋼管杭切断(2) 13.00m、鋼管杭運搬 12.00 t、鋼管杭積込・荷卸 12.00 t、 被覆防食撤去 13.00m ² 、被覆防食運搬 0.10 t、被覆防食積込・荷卸 0.10 t、廃プラスチック処分費 1.00式、 水道料金 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	127,530,633	
間接工事費	1式	53,330,445	
共通仮設費(計)	1式	19,032,347	
共通仮設費(積上)	1式	10,551,493	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,768,087	
現場環境改善費	1式	712,767	
現場管理費	1式	34,298,098	
工事原価	1式	180,861,078	
一般管理費等	1式	27,956,442	
契約保証費	1式	70,480	
スクラップ	1式	608,000	
工事価格	1式	208,280,000	
予定工事価格	1式	208,280,000	