

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 名瀬港

件名 令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事外1件

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事外1件

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	140,571,586	
岸壁(-7.5m)(改良)(2)			
	1式	140,571,586	
構造物撤去工			
	1式	112,548,116	
構造物撤去工			
	1式	112,548,116	ガス切断 26.00m、吊金具用削孔(1) 40.00孔、吊金具材料費(1) 1.00式、コンクリート渡版撤去・運搬・仮置 10.00個、コンクリート渡版取壊し 36.00m ³ 、コンクリート殻運搬 36.00m ³ 、コンクリート殻処分費 1.00式、グレーチング渡版撤去 1.00箇所、グレーチング渡版運搬 2.00t、グレーチング渡版積込・荷卸 2.00t、コンクリート受桁端部取壊し 0.10m ³ 、コンクリート受桁撤去・運搬・仮置 3.00個、コンクリート受桁取壊し 2.00m ³ 、コンクリート殻運搬 2.00m ³ 、コンクリート殻処分費 1.00式、吊金具用削孔(2) 90.00孔、吊金具材料費(2) 1.00式、床版コンクリート切断 201.00m、床版コンクリート撤去 15.00個、床版コンクリート取壊し 63.00m ³ 、コンクリート殻運搬 63.00m ³ 、コンクリート殻処分費 1.00式、吊孔削孔(1) 4.00m、吊孔削孔(2) 16.00m、吊孔削孔(3) 16.00m、吊孔削孔(4) 4.00m、削孔 3.00孔、上部コンクリート切断(1) 17.00m ² 、上部コンクリート切断(2) 25.00m ² 、上部コンクリート切断(3) 40.00m ² 、上部コンクリート切断(4) 6.00m ² 、上部コンクリート切断(5) 2.00m ² 、上部コンクリート撤去(1) 5.00個、上部コンクリート撤去(2) 19.00個、上部コンクリート取壊し 577.00m ³ 、コンクリート殻運搬 577.00m ³ 、防舷材運搬 2.00t、防舷材積込・荷卸 2.00t、コンクリート殻処分費 1.00式、廃プラスチック処分費 1.00式、足場設置・撤去 18.00本、鋼管杭切断(1) 23.00m、鋼管杭切断(2) 11.00m、鋼管杭運搬 10.00t、鋼管杭積込・荷卸 10.00t、被覆防食撤去 11.00m ² 、被覆防食運搬 0.10t、被覆防食積込・荷卸 0.10t、廃プラスチック処分費 1.00式、既設電気防食撤去 19.00m、既設電気防食運搬 3.00t、既設電気防食積込・荷卸 3.00t、既設電気防食処分費 1.00式、消波ブロック撤去・仮置(1) 89.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 61.00個、被覆石撤去・仮置 145.00m ³ 、基礎捨石撤去・仮置 20.00m ³ 、水道料金 1.00式
本体工			
	1式	23,438,604	
本体工			
	1式	23,438,604	かき落とし 197.00m ² 、下地処理 28.00箇所、スラット溶接 672.00本、底型枠材料費 1.00式、底型枠設置 7.00箇所、鞆管材料運搬・荷卸 1.00式、鞆管設置 28.00本、鞆管先端固定材料費 1.00式、鞆管先端固定取付 21.00箇所、足場設置・撤去 28.00箇所、吊型枠材料費 1.00式、グラウト注入 11.00m ³ 、中詰コンクリート打設 54.00m ³
復旧工			
	1式	3,173,699	
復旧工			
	1式	3,173,699	基礎捨石復旧 20.00m ³ 、被覆石復旧 143.00m ³ 、消波ブロック復旧① 60.00個、消波ブロック復旧② 88.00個
仮設工			

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事外1件

名称	数量	金額	内訳
	1式	1,411,167	
仮設工	1式	1,411,167	立入禁止フェンス再利用撤去 52.00m、削孔 41.00孔、立入禁止フェンス材料費 1.00式、立入禁止フェンス設置 27.00m、 立入禁止フェンス再利用設置 52.00m、門扉再利用撤去 1.00箇所、門扉再利用設置 1.00箇所

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事外1件

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	140,571,586	
間接工事費	1式	70,481,711	
共通仮設費(計)	1式	26,088,984	
共通仮設費(積上)	1式	15,800,336	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,532,699	
現場環境改善費	1式	755,949	
現場管理費	1式	44,392,727	
工事原価	1式	211,053,297	
一般管理費等	1式	32,315,350	
契約保証費	1式	83,353	
スクラップ	1式	512,000	
工事価格	1式	242,940,000	
予定工事価格	1式	242,940,000	