

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 博多港

件名 令和8 年度博多港(中央航路地区)
航路(-12m)(改良)浚渫工事外1 件

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8 年度博多港(中央航路地区)

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|--------------|----|-------------|--|
| 直接工事費 | | | |
| | 1式 | 332,504,135 | |
| 航路(-12m)(改良) | | | |
| | 1式 | 34,576,352 | |
| 浚渫工 | | | |
| | 1式 | 15,774,155 | |
| グラブ浚渫工 | | | グラブ浚渫(能力補正型) 8,053.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式 |
| | 1式 | 15,774,155 | |
| 土捨工(愛宕浜沖) | | | |
| | 1式 | 18,802,197 | |
| 土運船運搬工 | | | 土運船運搬(能力現行型) 8,053.00m ³ 、土運船内排水(1) 1.00式 |
| | 1式 | 5,820,761 | |
| 揚土土捨工 | | | 土砂投入 8,053.00m ³ |
| | 1式 | 12,981,436 | |
| 浅場潜堤 | | | |
| | 1式 | 297,927,783 | |
| 仮設工 | | | |
| | 1式 | 4,123,284 | |
| 仮設工 | | | 大型土のう撤去 132.00個 |
| | 1式 | 4,123,284 | |
| 浅場潜堤工 | | | |
| | 1式 | 30,512,498 | |
| 潜堤工 | | | 瀬取り投入(自積方式)(1) 487.00m ³ 、瀬取り投入(自積方式)(2) 487.00m ³ 、捨石荒均し 1,461.00m ² |
| | 1式 | 30,512,498 | |
| 浅場工、浅場法面工 | | | |
| | 1式 | 262,173,601 | |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8 年度博多港(中央航路地区)

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|--------------|----|-------------|---|
| 改質土投入 | 1式 | 255,376,240 | グラブ浚渫 16,890.00m ³ 、土運船運搬(浚渫箇所～混合箇所) 16,890.00m ³ 、土運船内排水(2) 1.00式、バックホウ混合 27,960.00m ³ 、バックホウ混合拘束 1.00式、土運船運搬(混合箇所～改質土投入箇所) 27,960.00m ³ 、グラブ投入 27,960.00m ³ 、土運船運搬(改質土投入箇所～浚渫箇所) 27,960.00m ³ |
| 敷鉄板設置・撤去工 | 1式 | 795,680 | 敷鉄板設置・撤去 960.00m ² 、敷鉄板賃料 103.00枚 |
| 潜堤工 | 1式 | 5,336,436 | 瀬取り投入(自積方式)(3) 357.00m ³ |
| 浚渫土砂固化体製作・設置 | 1式 | 665,245 | 浚渫土砂運搬 18.00m ³ 、浚渫土砂固化体積込・荷卸 2.00t、浚渫土砂固化体運搬 2.00t、浚渫土砂固化体運搬・設置 9.00個 |
| 直接経費 | 1式 | 1,118,400 | |
| 特許使用料 | 1式 | 1,118,400 | 特許使用料 1.00式 |
| 直接測量費 | 1式 | 5,140,965 | |
| 測量業務 | 1式 | 5,140,965 | |
| マルチビーム測深 | 1式 | 5,140,965 | |
| マルチビーム測深 | 1式 | 5,140,965 | 測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(1) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式、業務成果品 1.00式 |
| 直接原価 | 1式 | 289,687 | |
| 直接原価 | 1式 | 289,687 | |
| 測量業務 | 1式 | 289,687 | |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8 年度博多港(中央航路地区)

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|----------|----|---------|------------------------|
| マルチビーム測深 | 1式 | 281,250 | 3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設 |
| 直接経費 | 1式 | 8,437 | 事務用品費 1.00式 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度博多港(中央航路地区)

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|---|
| 直接工事費 | 1式 | 332,504,135 | |
| 間接工事費 | 1式 | 297,920,417 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 193,536,365 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 160,629,162 | 回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 31,775,474 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 1,131,729 | |
| 現場管理費 | 1式 | 104,384,052 | |
| 工事原価 | 1式 | 630,424,552 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 82,653,455 | |
| 契約保証費 | 1式 | 251,993 | |
| 工事価格 | 1式 | 713,330,000 | |
| 直接測量費 | 1式 | 5,140,965 | |
| 諸経費 | 1式 | 4,049,035 | |
| 測量作業費 | 1式 | 9,190,000 | |
| 測量業務価格 | 1式 | 9,190,000 | |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8 年度博多港(中央航路地区)

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|----------|----|-------------|----|
| 直接原価 | 1式 | 289,687 | |
| 直接人件費 | 1式 | 281,250 | |
| 直接経費 | 1式 | 8,437 | |
| その他原価 | 1式 | 151,453 | |
| 業務原価 | 1式 | 441,140 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 228,860 | |
| 業務価格 | 1式 | 670,000 | |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 723,190,000 | |