

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	565,047,202	
土砂処分場(Ⅱ期)東護岸	1式	565,047,202	
構造物撤去工	1式	4,910,658	
構造物撤去工	1式	4,910,658	消波ブロック撤去・仮置(1) 14.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 20.00個、袋詰め雑石撤去・仮置(1) 28.00個、袋詰め雑石撤去・仮置(2) 60.00個
基礎工	1式	160,949,727	
基礎捨石工	1式	160,949,727	基礎捨石投入(1CT) 15,655.00m ³ 、捨石本均し 247.00m ² 、捨石荒均し(1) 76.00m ² 、捨石荒均し(2)-1 247.00m ² 、捨石荒均し(2)-2 119.00m ² 、捨石荒均し(2)-3 1,008.00m ²
本体工〔ブロック式〕	1式	5,987,977	
本体ブロック据付工	1式	4,728,353	ブロック運搬・仮置(陸上連携方式) 29.00個、ブロック運搬・据付(海上一連方式) 29.00個、排水渠運搬・据付(海上一連方式) 1.00個
排水工	1式	1,259,624	ルーフィング敷設 7.00m ² 、鋼製枠組足場架払 15.00m ² 、支保材設置・撤去 10.00空m ³ 、型枠組立組外 40.00m ² 、吊アンカー材料費 4.00本、吊アンカー組立 12.00kg、鉄筋加工組立(1) 226.00kg、鉄筋加工組立(2) 240.00kg、鉄筋加工組立(3) 306.00kg、コンクリート打設 12.00m ³ 、ルーフィング敷設 9.00m ² 、鋼製型枠組立組外 2.00m ² 、吊アンカー材料費 2.00本、吊アンカー組立 1.00kg、鉄筋加工組立 73.00kg、コンクリート打設 2.00m ³ 、連結材材料費 1.00式、コンクリート削孔 16.00孔、土砂流出防止蓋設置 1.00基
上部工	1式	20,475,961	
上部コンクリート工	1式	20,475,961	支保組立組外(重力式) 90.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 191.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 423.00m ² 、伸縮目地 15.00m ² 、コンクリート混合 202.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式、材料接岸積込 202.00m ³ 、コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 202.00m ³
被覆工	1式	222,552,608	
被覆石工	1式	222,552,608	被覆石投入(1) 4,456.00m ³ 、被覆石投入(2) 2,904.00m ³ 、被覆均し(1)-1-1 272.00m ² 、被覆均し(1)-1-2 129.00m ² 、被覆均し(1)-1-3 1,366.00m ² 、被覆均し(1)-2-1 351.00m ² 、被覆均し(1)-2-2 101.00m ² 、被覆均し(2) 348.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
裏込工	1式	35,291,263	
裏込工	1式	35,291,263	裏込材投入 1,329.00m ³ 、裏込均し(1) 683.00m ² 、裏込均し(2) 89.00m ² 、防砂シート敷設(1) 1,553.00m ² 、防砂シート敷設(2) 543.00m ² 、防砂シート敷設(3) 875.00m ²
腹付工	1式	73,771,350	
腹付工	1式	73,771,350	腹付ズリ投入(1)-1 9,270.00m ³ 、腹付ズリ投入(1)-2 3,846.00m ³ 、腹付ズリ投入(2) 1,280.00m ³
消波工	1式	41,107,658	
消波ブロック工	1式	41,107,658	ブロック運搬・仮置(陸上連携方式) 415.00個、ブロック運搬・据付(1)(海上一連方式) 236.00個、ブロック運搬・据付(2)(海上一連方式)(ICT) 179.00個、ブロック運搬・据付(3)(海上一連方式)(ICT) 34.00個
直接測量費	1式	8,607,191	
測量業務	1式	8,607,191	
マルチビーム測深	1式	8,607,191	
ICT基礎工(起工測量)	1式	2,011,066	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、測深データ整理(MBC) 1.00式
ICT基礎工(出来形測量)	1式	2,571,724	機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、測深データ整理(ICT) 1.00式
ICT消波ブロック据付工	1式	3,864,401	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、標定点設置・撤去 1.00式、UAV空中撮影 0.01km ² 、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、3次元データ処理 1.00式
直接経費	1式	160,000	業務成果品 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	695,404	
設計業務	1式	695,404	
ICT基礎工	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	3次元設計データ作成 1.00施設
直接経費	1式	8,437	事務用品費 1.00式
ICT消波ブロック据付工	1式	405,717	
直接人件費	1式	393,900	3次元モデル作成 1.00式
直接経費	1式	11,817	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	565,047,202	
間接工事費	1式	199,168,012	
共通仮設費(計)	1式	52,251,033	
共通仮設費(積上)	1式	4,956,633	回航・えい航費、運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	45,542,804	
現場環境改善費	1式	1,751,596	
現場管理費	1式	146,916,979	
工事原価	1式	764,215,214	
一般管理費等	1式	104,919,100	
契約保証費	1式	305,686	
工事価格	1式	869,440,000	
直接測量費	1式	8,607,191	
諸経費	1式	6,482,809	
測量作業費	1式	15,090,000	
測量業務価格	1式	15,090,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	695,404	
直接人件費	1式	675,150	
直接経費	1式	20,254	
その他原価	1式	363,568	
業務原価	1式	1,058,972	
一般管理費等	1式	561,028	
業務価格	1式	1,620,000	
合併予定工事価格	1式	886,150,000	