

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	642,881,435	
土砂処分場(Ⅱ期)東護岸			
	1式	500,438,269	
基礎工			
	1式	121,942,313	
基礎捨石工			捨石投入(ICT) 12,005.00m ³ 、捨石本均し 138.00m ² 、捨石荒均し(1) 60.00m ² 、捨石荒均し(2)-1 186.00m ² 、捨石荒均し(2)-2 90.00m ² 、捨石荒均し(2)-3 781.00m ²
	1式	121,942,313	
本体工 [ブロック式]			
	1式	2,683,484	
本体ブロック据付工			ブロック運搬・仮置(陸上連携方式) 17.00個、ブロック運搬・据付(海上一連方式) 17.00個
	1式	2,683,484	
上部工			
	1式	14,271,965	
上部コンクリート工			支保組立組外(重力式) 51.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 112.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 242.00m ² 、伸縮目地 9.00m ² 、コンクリート混合 116.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式、材料接岸積込 116.00m ³ 、コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 116.00m ³
	1式	14,271,965	
被覆工			
	1式	223,757,165	
被覆工			被覆石投入(1) 3,845.00m ³ 、被覆石投入(2) 921.00m ³ 、被覆均し(1)-1-1 193.00m ² 、被覆均し(1)-1-2 97.00m ² 、被覆均し(1)-1-3 1,281.00m ² 、被覆均し(1)-2-1 227.00m ² 、被覆均し(1)-2-2 68.00m ² 、被覆均し(2) 132.00m ² 、袋詰め雑石材料費 1.00式、袋詰め雑石製作・据付(1)-1 169.00個、袋詰め雑石製作・据付(1)-2 389.00個
	1式	223,757,165	
裏込工			
	1式	52,974,883	
裏込工			裏込材投入 723.00m ³ 、裏込均し(1) 355.00m ² 、裏込均し(2) 53.00m ² 、防砂シート敷設(1) 1,251.00m ² 、防砂シート敷設(2) 341.00m ² 、防砂シート敷設(3) 457.00m ² 、洗掘防止マット(1)-1 7.00枚、洗掘防止マット(1)-2 1.00枚、洗掘防止マット(1)-3 8.00枚
	1式	52,974,883	
腹付工			
	1式	49,102,422	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
腹付工	1式	49,102,422	腹付ズリ投入(1)-1 6,433.00m ³ 、腹付けズリ投入(1)-2 2,491.00m ³ 、腹付ズリ投入(2) 715.00m ³
消波工	1式	35,706,037	
消波ブロック工	1式	35,706,037	ブロック運搬・仮置(陸上連携方式) 380.00個、消波ブロック運搬・据付(1)(海上一連方式) 153.00個、消波ブロック運搬・据付(2)(海上一連方式) ICT 193.00個、消波ブロック運搬・仮置(1)(海上一連方式) 14.00個、消波ブロック運搬・仮置(2)(海上一連方式) 20.00個
土砂処分場(Ⅱ期)中仕切り護岸	1式	142,443,166	
基礎工	1式	70,625,003	
基礎捨石工	1式	70,625,003	基礎捨石投入(ICT) 7,218.00m ³ 、捨石荒均し(1) 31.00m ² 、捨石荒均し(2)-1 113.00m ² 、捨石荒均し(2)-2 126.00m ² 、捨石荒均し(2)-3 44.00m ² 、捨石荒均し(2)-4 347.00m ²
被覆工	1式	61,200,330	
被覆工	1式	61,200,330	袋詰め雑石材料費 1.00式、袋詰め雑石製作・据付(1)-1 232.00個、袋詰め雑石製作・据付(1)-2 402.00個、袋詰め雑石運搬・据付 88.00個
裏込工	1式	5,351,031	
裏込工	1式	5,351,031	防砂シート敷設(1) 815.00m ² 、防砂シート敷設(2) 144.00m ² 、防砂シート敷設(3) 140.00m ²
腹付工	1式	5,266,802	
腹付工	1式	5,266,802	腹付ズリ投入(1)-1 461.00m ³ 、腹付ズリ投入(1)-2 543.00m ³
直接測量費	1式	8,607,191	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
測量業務	1式	8,607,191	
マルチビーム測深	1式	8,607,191	
ICT基礎工(起工測量)	1式	2,011,066	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、起工時データ整理(MBC) 1.00式
ICT基礎工(出来形測量)	1式	2,571,724	機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、測深データ整理(ICT) 1.00式
ICT消波ブロック据付工	1式	3,864,401	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、標定点設置・撤去 1.00式、UAV空中撮影 0.01km ² 、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、3次元データ処理 1.00式
直接経費	1式	160,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	695,404	
設計業務	1式	695,404	
ICT基礎工	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	3次元設計データ作成 1.00施設
直接経費	1式	8,437	事務用品費 1.00式
ICT消波ブロック据付工	1式	405,717	
直接人件費	1式	393,900	3次元設計モデル作成 1.00式
直接経費	1式	11,817	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	642,881,435	
間接工事費	1式	418,610,283	
共通仮設費(計)	1式	216,069,624	
共通仮設費(積上)	1式	161,601,784	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	52,529,747	
現場環境改善費	1式	1,938,093	
現場管理費	1式	202,540,659	
工事原価	1式	1,061,491,718	
一般管理費等	1式	137,773,686	
契約保証費	1式	424,596	
工事価格	1式	1,199,690,000	
直接測量費	1式	8,607,191	
諸経費	1式	6,482,809	
測量作業費	1式	15,090,000	
測量業務価格	1式	15,090,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(2期)護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	695,404	
直接人件費	1式	675,150	
直接経費	1式	20,254	
その他原価	1式	363,568	
業務原価	1式	1,058,972	
一般管理費等	1式	561,028	
業務価格	1式	1,620,000	
合併予定工事価格	1式	1,216,400,000	