

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 関門航路

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第5次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第5次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	127,982,400	
航路(-14m)			
	1式	127,982,400	
浚渫工			
	1式	120,460,200	
グラブ浚渫工			砕岩(能力補正型) 3,500.00m ³ 、砕岩後浚渫①(能力補正型) 700.00m ³ 、砕岩後浚渫②(能力補正型) 700.00m ³ 、 グラブ浚渫船(岩盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
	1式	120,460,200	
土捨工			
	1式	7,522,200	
土運船運搬工			土運船運搬(能力現行型) 1,400.00m ³
	1式	4,531,800	
土捨工			瀬取り投入 1,400.00m ³
	1式	2,990,400	
直接測量費			
	1式	5,148,662	
測量業務			
	1式	5,148,662	
マルチビーム測深			
	1式	5,148,662	
マルチビーム測深			測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、 竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
	1式	5,048,662	
直接経費			業務成果品 1.00式
	1式	100,000	
直接原価			
	1式	289,687	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第5次)

名称	数量	金額	内訳
測量業務	1式	289,687	
マルチビーム測深	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,437	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第5次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	127,982,400	
間接工事費	1式	60,382,328	
共通仮設費(計)	1式	27,280,317	
共通仮設費(積上)	1式	14,920,513	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	11,713,540	
現場環境改善費	1式	646,264	
現場管理費	1式	33,102,011	
工事原価	1式	188,364,728	
一般管理費等	1式	31,829,927	
契約保証費	1式	75,345	
工事価格	1式	220,270,000	
直接測量費	1式	5,148,662	
諸経費	1式	4,051,338	
測量作業費	1式	9,200,000	
測量業務価格	1式	9,200,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第5次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
業務価格	1式	670,000	
合併予定工事価格	1式	230,140,000	