

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 下関港

件名 令和8年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	219,542,208	
岸壁(-10m)(改良)	1式	219,542,208	
撤去工	1式	56,424,877	
渡版撤去工	1式	7,306,007	コアボーリング 64.00孔、渡版撤去・運搬 8.00枚、渡版コンクリート取壊し 35.00m ³ 、 渡版コンクリート殻運搬 35.00m ³ 、処分費 85.00 t
コンクリート1次撤去工	1式	26,450,850	削孔(1) 12.00孔、削孔(2)(さく岩機) 4.00孔、削孔(3) 2.00孔、防食FRPカバー撤去 10.00箇所、 鋼管杭切断(1) 10.00箇所、コンクリート切断 25.00m ² 、コンクリート撤去・運搬 3.00枚、 コンクリート取壊し 122.00m ³ 、コンクリート殻運搬 122.00m ³ 、鋼管杭切断(2) 10.00箇所、 現場発生品運搬(1) 12.00 t、現場発生品積込・荷卸(1) 12.00 t、現場発生品運搬(2) 1.00 t、 現場発生品積込・荷卸(2) 1.00 t、処分費(1) 299.00 t、処分費(2) 1.00 t
コンクリート2次撤去工	1式	22,268,823	削孔(1) 6.00孔、削孔(2)(さく岩機) 2.00孔、防食FRPカバー撤去 10.00箇所、鋼管杭切断(1) 5.00箇所、 鋼管杭切断(2) 5.00箇所、コンクリート切断 11.00m ² 、コンクリート撤去・運搬 3.00枚、 コンクリート取壊し 153.00m ³ 、コンクリート殻運搬 153.00m ³ 、現場発生品運搬(1) 6.00 t、 現場発生品積込・荷卸(1) 6.00 t、現場発生品運搬(2) 2.00 t、現場発生品積込・荷卸(2) 2.00 t、 給水管設備撤去 1.00式、処分費(1) 374.00 t、処分費(2) 2.00 t
陸側橋座撤去工	1式	399,197	舗装版切断 1.00m、舗装版破砕 14.00m ² 、アスファルト殻運搬 3.00m ³ 、床掘り 7.00m ³ 、 土砂等運搬 7.00m ³ 、コンクリート取壊し 10.00m ³ 、コンクリート殻運搬 10.00m ³ 、有料道路利用料 7.00回、 処分費(1) 7.00 t、処分費(2) 13.00 t、処分費(3) 25.00 t
本体工	1式	75,393,037	
新設鋼管杭工	1式	67,155,203	被覆石撤去 24.00m ³ 、大型土のう製作 20.00袋、大型土のう運搬据付 40.00個、大型土のう撤去仮置 20.00個、 被覆石復旧 24.00m ² 、敷鉄板設置・撤去 381.00m ² 、敷鉄板賃料 41.00枚、先行掘削 5.00本、 置換材材料費(1) 100.00m ³ 、置換材材料費(2) 91.00m ³ 、掘削土砂運搬 191.00m ³ 、 積込(ルーズ)(捨石) 91.00m ³ 、積込(ルーズ)(土砂) 100.00m ³ 、土砂等運搬(捨石) 91.00m ³ 、 土砂等運搬(土砂) 100.00m ³ 、有料道路利用料 37.00回、処分費(1) 237.00 t、処分費(2) 180.00 t、 材料費 1.00式、鋼管杭打設 5.00本、中詰コンクリート打設 7.00m ³
既設鋼管杭工	1式	8,237,834	材料費 1.00式、溶接(1) 1.00m、溶接(2) 20.00m、中詰コンクリート打設 10.00m ³
上部工	1式	48,008,564	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
栈橋本体工	1式	37,080,021	支保組立組外(栈橋式) 260.00m ² 、材料費 1.00式、溶接(1) 31.00m、溶接(2) 31.00m、溶接(3) 41.00m、溶接(4) 20.00m、溶接(5) 10.00m、ブロック運搬据付(1) 5.00個、ブロック運搬据付(2) 17.00個、吊筋切断(1) 1.00m、吊筋切断(2) 3.00m、吊筋切断(3) 2.00m、吊穴充填モルタル 0.04m ³ 、溶接(1) 14.00m、溶接(2) 35.00m、溶接(3) 14.00m、鋼製型枠組立組外(栈橋式) 117.00m ² 、木製型枠組立組外(栈橋式) 67.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 1,179.00kg、鉄筋加工組立(2) 2,780.00kg、鉄筋加工組立(3) 5,888.00kg、鉄筋加工組立(4) 182.00kg、溶接(4) 40.00m、溶接(5) 25.00m、溶接(6) 17.00m、溶接(7) 43.00m、溶接(8) 4.00m、コンクリート打設 94.00m ³ 、ブロック運搬据付(1) 4.00個、ブロック運搬据付(2) 4.00個、吊筋切断(1) 2.00m、吊筋切断(2) 3.00m、吊穴充填モルタル 0.06m ³ 、木製型枠組立組外(栈橋式) 4.00m ² 、コンクリート打設 11.00m ³ 、伸縮目地 34.00m ² 、給水管設備設置 1.00式
渡版本体工	1式	10,928,543	材料費 1.00式、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 294.00孔、鋼製型枠組立組外(重力式) 34.00m ² 、鉄筋加工組立 662.00kg、コンクリート打設 10.00m ³ 、伸縮目地 0.80m ² 、材料費 1.00式、コンクリート削孔(さく岩機) 16.00孔、ブロック運搬据付 8.00個、吊筋切断 4.00m、吊穴充填モルタル 0.50m ³ 、プラグ溶接 240.00箇所

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
付属工	1式	37,545,471	
付属物設置工	1式	2,771,100	架台取付 1.00基、係船柱取付 1.00基、係船柱塗装 2.00m ² 、車止取付 22.00m、縁金物取付 24.00m
防食工	1式	34,774,371	取付金具製作(1) 5.00組、取付金具製作(2) 12.00組、取付金具取付(1) 5.00組、取付金具取付(2) 12.00組、陽極取付(1) 5.00個、陽極取付(2) 12.00個、陽極撤去・移設 10.00個、電位測定装置取付 1.00個、水中施工形被覆材料費 1.00式、水中施工形被覆 43.00m ² 、ペトロラタム被覆材料費 1.00式、ペトロラタム被覆 45.00m ² 、端部処理材料費 1.00式、端部処理 41.00m
舗装工	1式	2,170,259	
舗装工	1式	2,170,259	下層路盤(人力) 14.00m ² 、上層路盤(人力) 14.00m ² 、基層(人力舗設) 14.00m ² 、表層(人力舗設) 14.00m ² 、鋼製型枠設置撤去 24.00m、簡易機械舗設 229.00m ² 、縦施工目地 24.00m、横収縮目地 66.00m、施工目地 45.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	219,542,208	
間接工事費	1式	118,340,200	
共通仮設費(計)	1式	51,980,139	
共通仮設費(積上)	1式	36,937,593	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	14,027,089	
現場環境改善費	1式	1,015,457	
現場管理費	1式	66,360,061	
工事原価	1式	337,882,408	
一般管理費等	1式	52,632,840	
契約保証費	1式	135,152	
スクラップ	1式	800,400	
工事価格	1式	389,850,000	
予定工事価格	1式	389,850,000	