

予定価格の積算内訳書

令和8年度

空港名 北九州空港

件名 令和8年度北九州空港エプロン新設工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度北九州空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	342,333,294	
エプロン	1式	342,333,294	
空港土工	1式	10,235,727	
切土工	1式	10,235,727	1 掘削 1,200.00m ³ 、2 土砂等運搬(1) 1,230.00m ³ 、3 路体盛土 90.00m ³ 、4 土砂積込 100.00m ³ 、 5 土砂等運搬(2) 100.00m ³ 、6 掘削 70.00m ³ 、7 土砂等運搬(1) 70.00m ³ 、8 路体盛土 660.00m ³ 、 9 材料費 880.00m ³ 、10 土砂積込 1,100.00m ³ 、11 土砂等運搬(2) 1,130.00m ³ 、12 土砂処分費 1,210.00m ³
構造物撤去工	1式	3,906,237	
舗装取壊し工	1式	3,906,237	13 アスファルト舗装版切断 180.00m、14 コンクリート舗装版切断 20.00m、15 重複舗装版切断 6.00m、 16 アスファルト舗装版破碎(1) 568.00m ² 、17 アスファルト殻運搬(1) 30.00m ³ 、 18 アスファルト舗装版破碎(2) 115.00m ² 、19 アスファルト殻運搬(2) 25.00m ³ 、 20 鉄筋コンクリート舗装版破碎(1) 37.00m ² 、21 鉄筋コンクリート殻運搬(1) 11.00m ³ 、 22 鉄筋コンクリート舗装版破碎(2) 23.00m ² 、23 鉄筋コンクリート殻運搬(2) 9.00m ³ 、 24 アスファルト舗装版破碎 38.00m ² 、25 アスファルト殻運搬(1) 2.00m ³ 、26 アスファルト殻積込 50.00m ³ 、 27 アスファルト殻運搬(2) 55.00m ³ 、28 鉄筋コンクリート殻積込 20.00m ³ 、 29 鉄筋コンクリート殻運搬 20.00m ³ 、30 接続柵取壊し 2.00m ³ 、31 鉄筋コンクリート殻運搬(1) 2.00m ³ 、 32 鉄筋コンクリート殻積込 2.00m ³ 、33 鉄筋コンクリート殻運搬(2) 2.00m ³ 、34 FRPM管撤去 89.00m、 35 FRPM管積込荷卸し(1) 4.05t、36 FRPM管運搬(1) 4.05t、37 FRPM管積込荷卸し(2) 4.05t、 38 FRPM管運搬(2) 4.05t、39 アスファルト殻処分費 57.00m ³ 、40 鉄筋コンクリート殻処分費 22.00m ³ 、 41 FRPM管処分費 2.00m ³
空港舗装工	1式	303,702,564	
アスファルト舗装工(接続部(1))	1式	312,444	42 基層 26.00m ² 、43 表層 53.00m ² 、44 タックコート(新設) 26.00m ² 、45 タックコート(既設) 53.00m ²
アスファルト舗装工(接続部(2))	1式	2,499,842	46 下層路盤(1) 44.00m ² 、47 下層路盤(2) 44.00m ² 、48 下層路盤(3) 44.00m ² 、49 散水車 175.00m ² 、 50 上層路盤(1) 44.00m ² 、51 上層路盤(2) 44.00m ² 、52 基層 44.00m ² 、53 表層 44.00m ² 、 54 プライムコート 44.00m ² 、55 タックコート(新設) 131.00m ² 、56 不陸整正 44.00m ²
アスファルト舗装工(改良部ショルダー)	1式	312,737	57 路盤充填 94.00m ² 、58 散水車 94.00m ² 、59 表層 94.00m ² 、60 プライムコート 94.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度北九州空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
アスファルト舗装工(アプロ ーチスラブ上面)	1式	2,929,532	61 上層路盤(1) 171.00m ² 、62 上層路盤(2) 79.00m ² 、63 基層 263.00m ² 、64 表層 263.00m ² 、 65 タックコート(新設) 512.00m ² 、66 タックコート(既設コンクリート舗装) 263.00m ²
コンクリート舗装工(1)	1式	122,741,098	67 不陸整正 3,490.00m ² 、68 下層路盤 2,070.00m ² 、69 散水車 4,130.00m ² 、70 上層路盤 2,070.00m ² 、 71 路盤充填 37.00m ² 、72 散水車 2,100.00m ² 、73 プライムコート 3,190.00m ² 、 74 コンクリート材料費 1.00式、75 鉄網材料費 1.00式、76 コンクリート運搬 1,234.00m ³ 、 77 コンクリート舗設(1) 2,450.00m ² 、78 コンクリート舗設(2) 680.00m ² 、79 コンクリート舗設(3) 64.00m ² 、 80 型枠設置撤去(1) 88.00m、81 型枠設置撤去(2) 306.00m、82 型枠設置撤去(3) 85.00m、 83 型枠設置撤去(4) 2.00m ² 、84 型枠設置撤去(5) 59.00m ² 、85 型枠設置撤去(6) 3.00m ² 、 86 型枠設置撤去(7) 47.00m ² 、87 舗設機械移動 10.00日、88 軌条設置撤去 391.00m、 89 ビニール養生 3,190.00m ² 、90 マット養生 3,190.00m ² 、91 コンクリート材料費 1.00式、 92 鉄網材料費 1.00式、93 コンクリート舗設 263.00m ² 、94 目地材料費 1.00式、 95 縦方向施工目地(1) 315.00m、96 縦方向施工目地(2) 26.00m、97 縦方向施工目地(3) 43.00m、 98 縦方向施工目地(4) 43.00m、99 縦方向施工目地(5) 9.00m、100 横方向施工目地(1) 64.00m、 101 横方向施工目地(2) 16.00m、102 横方向施工目地(3) 88.00m、103 横方向施工目地(4) 8.00m、 104 横方向施工目地(5) 3.00m、105 横方向施工目地(6) 3.00m、106 横方向収縮目地(1) 200.00m、 107 横方向収縮目地(2) 8.00m、108 横方向膨張目地 80.00m、109 縦方向膨張目地 9.00m、 110 コンクリート削孔 118.00孔
コンクリート舗装工(2)	1式	174,906,911	111 不陸整正 9,650.00m ² 、112 下層路盤 143.00m ² 、113 散水車 287.00m ² 、114 上層路盤 143.00m ² 、 115 散水車 143.00m ² 、116 プライムコート 9,610.00m ² 、117 コンクリート材料費 1.00式、 118 鉄網材料費 1.00式、119 コンクリート運搬 3,664.00m ³ 、120 コンクリート舗設(1) 8,980.00m ² 、 121 コンクリート舗設(2) 638.00m ² 、122 型枠設置撤去(1) 1,207.00m、123 型枠設置撤去(2) 32.00m ² 、 124 舗設機械移動 16.00日、125 幅員調整 2.00回、126 軌条設置撤去 1,207.00m、 127 ビニール養生 9,610.00m ² 、128 マット養生 9,610.00m ² 、129 目地材料費 1.00式、 130 縦方向施工目地(1) 969.00m、131 縦方向施工目地(2) 34.00m、132 縦方向施工目地(3) 119.00m、 133 縦方向施工目地(4) 119.00m、134 横方向施工目地(1) 64.00m、135 横方向施工目地(2) 24.00m、 136 横方向収縮目地(1) 694.00m、137 横方向収縮目地(2) 175.00m、138 横方向収縮目地(3) 111.00m、 139 膨張目地 88.00m、140 コンクリート削孔 308.00孔
土工	1式	892,116	
作業土工	1式	892,116	141 床掘り 160.00m ³ 、142 埋戻し 80.00m ³ 、143 基面整正 104.00m ² 、144 土砂等運搬(1) 90.00m ³ 、 145 土砂積込 90.00m ³ 、146 土砂等運搬(2) 90.00m ³ 、147 土砂等運搬(3) 70.00m ³ 、 148 土砂処分費 70.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度北九州空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
排水工	1式	11,516,596	
排水構造物工	1式	11,516,596	149 自由勾配側溝(1) 34.00m、150 自由勾配側溝(2) 38.00m、151 自由勾配側溝(3) 39.00m、 152 自由勾配側溝(4) 2.00m、153 蓋版 56.00枚
飛行場標識工 (エプロン)	1式	432,610	
飛行場標識工	1式	432,610	154 誘導路縁標識 17.00m ² 、155 エプロン縁標識 2.00m ² 、156 導入線標識 32.00m ² 、 157 黒縁標識 32.00m ² 、158 スポット番号標識 7.00m ² 、159 エプロン境界線標識 18.00m ² 、 160 導入線・停止バー標識 32.00m ² 、161 黒縁標識 32.00m ² 、162 エプロン縁標識 18.00m ²
付帯施設工	1式	37,133	
アースリング工	1式	37,133	163 アースリング材料費 1.00式、164 アースリング設置工 1.00箇所、165 アースリング標識 0.30m ²
緑地工	1式	2,097,831	
植生工	1式	2,097,831	166 張芝工(1) 140.00m ² 、167 張芝工(2) 200.00m ² 、168 種子吹付工 160.00m ² 、169 張芝工(1) 410.00m ² 、 170 張芝工(2) 430.00m ² 、171 種子吹付工 2,070.00m ²
雑工	1式	3,155,480	
管渠閉塞工	1式	3,155,480	172 FRPM管閉塞材料費 1.00式、173 FRPM管閉塞 89.00m、174 型枠 0.30m ²
仮設工 (共通)	1式	6,357,000	
交通管理工	1式	6,357,000	175 保安要員(1) 182.00人日、176 保安要員(2) 117.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度北九州空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	342,333,294	
間接工事費	1式	96,054,082	
共通仮設費(計)	1式	26,679,649	
共通仮設費(積上)	1式	7,875,015	運搬費、準備費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	17,651,901	
現場環境改善費	1式	1,152,733	
現場管理費	1式	69,374,433	
工事原価	1式	438,387,376	
一般管理費等	1式	65,707,270	
契約保証費	1式	175,354	
工事価格	1式	504,270,000	
予定工事価格	1式	504,270,000	