

予定価格の積算内訳書

令和8年度

空港名 福岡空港

件名 令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	387,673,832	
【誘導路(E8)】(排水)	1式	38,875,829	
構造物撤去工	1式	3,320,797	
舗装取壊し工	1式	1,960,205	1 アスファルト舗装版切断(1) 150.00m、2 アスファルト舗装版切断(2) 200.00m、3 アスファルト舗装版破碎(1) 139.00m ² 、 4 アスファルト舗装版破碎(2) 302.00m ² 、5 アスファルト殻運搬(1) 55.00m ³ 、6 アスファルト殻積込 60.00m ³ 、 7 アスファルト殻運搬(2) 55.00m ³ 、8 路面切削 199.00m ² 、9 切削屑運搬(1) 24.00m ³ 、10 切削屑積込 20.00m ³ 、 11 切削屑運搬(2) 20.00m ³ 、12 処分費(1) 130.00t、13 処分費(2) 56.00t
路盤撤去工	1式	885,426	14 アスファルト安定処理撤去 302.00m ² 、15 粒度調整碎石撤去 40.00m ³ 、16 クラッシャー撤去 130.00m ³ 、 17 アスファルト殻運搬(1) 30.00m ³ 、18 アスファルト殻積込 30.00m ³ 、19 アスファルト殻運搬(2) 30.00m ³ 、 20 撤去路盤材運搬(1) 170.00m ³ 、21 撤去路盤材積込 170.00m ³ 、22 撤去路盤材運搬(2) 170.00m ³ 、 23 処分費 71.00t
構造物撤去工	1式	303,050	24 コンクリートカッター切断 6.00m、25 無筋コンクリート取壊し 3.00m ³ 、26 無筋コンクリート殻積込 3.00m ³ 、 27 無筋コンクリート殻運搬(1) 3.00m ³ 、28 無筋コンクリート殻積込 3.00m ³ 、29 無筋コンクリート殻運搬(2) 3.00m ³ 、 30 処分費 7.00t
付帯施設撤去工	1式	172,116	31 基台撤去(1) 1.00基、32 基台撤去(2) 2.00基、33 無筋コンクリート取壊し 0.70m ³ 、34 鉄筋コンクリート取壊し 0.10m ³ 、 35 無筋コンクリート殻運搬(1) 0.70m ³ 、36 無筋コンクリート殻積込 0.70m ³ 、37 無筋コンクリート殻運搬(2) 0.70m ³ 、 38 鉄筋コンクリート殻運搬(1) 0.10m ³ 、39 鉄筋コンクリート殻積込 0.10m ³ 、40 鉄筋コンクリート殻運搬(2) 0.10m ³ 、 41 処分費(1) 2.00t、42 処分費(2) 0.40t、43 配管用炭素鋼鋼管撤去(1) 20.00m、 44 配管用炭素鋼鋼管撤去(2) 55.00m、45 配管用炭素鋼鋼管撤去(3) 1.00m、 46 配管用炭素鋼鋼管撤去(4) 40.00m、47 配管用炭素鋼鋼管撤去(5) 48.00m、48 現場発生品積込・荷卸(1) 1.12t、 49 現場発生品運搬(1) 1.12t、50 現場発生品積込・荷卸(2) 1.12t、51 現場発生品運搬(2) 1.12t
空港舗装工	1式	4,945,340	
アスファルト舗装工	1式	4,945,340	52 下層路盤 302.00m ² 、53 散水車運転 604.00m ² 、54 上層路盤 302.00m ² 、55 基層 402.00m ² 、 56 表層 501.00m ² 、57 プライムコート 302.00m ² 、58 タックコート 903.00m ² 、59 下層路盤 139.00m ² 、 60 上層路盤 139.00m ² 、61 表層 139.00m ² 、62 プライムコート 139.00m ²
排水構造物工	1式	25,929,491	
作業土工			63 床掘り 1,000.00m ³ 、64 埋戻し(1) 280.00m ³ 、65 埋戻し(2) 290.00m ³ 、66 埋戻し(3) 50.00m ³ 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名称	数量	金額	内訳
	1式	4,977,842	67 土砂等運搬(1) 950.00m ³ 、68 土砂積込(1) 880.00m ³ 、69 土砂等運搬(2) 880.00m ³ 、 70 土砂積込(2) 80.00m ³ 、71 土砂等運搬(3) 80.00m ³ 、72 処分費 140.00 t、73 路床置換(1) 150.00m ³ 、 74 路床置換(2) 50.00m ³ 、75 路床改良材料 1.00式、76 路床改良 175.00m ³ 、77 安定処理土積込 190.00m ³ 、 78 安定処理土運搬 190.00m ³ 、79 路床盛土 170.00m ³
管渠工	1式	14,048,299	80 材料費 1.00式、81 FRPM管布設 170.00m、82 FRPM管撤去 170.00m、83 現場発生品積込・荷卸(1) 8.59 t、 84 現場発生品運搬(1) 8.59 t、85 現場発生品積込・荷卸(2) 8.59 t、86 現場発生品運搬(2) 8.59 t、 87 材料費 1.00式、88 砂基礎敷設 30.00m ³ 、89 碎石基礎敷設 120.00m ³ 、90 コンクリート基礎打設 25.00m ³ 、 91 コンクリート基礎型枠 73.00m ² 、92 鉄筋加工組立 1.50 t、93 基礎碎石敷設 44.00m ² 、 94 防護コンクリート打設 3.00m ³ 、95 防護コンクリート型枠 9.00m ² 、96 目地材設置 1.00m ²
仮設工	1式	6,903,350	97 仮排水管布設 175.00m、98 仮排水管撤去 175.00m、99 現場発生品積込・荷卸(1) 3.08 t、 100 現場発生品運搬(1) 3.08 t、101 現場発生品積込・荷卸(2) 3.08 t、102 現場発生品運搬(2) 3.08 t、 103 材料費 1.00式、104 碎石基礎敷設 50.00m ³ 、105 基面整正 258.00m ² 、106 碎石基礎撤去 50.00m ³ 、 107 撤去碎石運搬(1) 50.00m ³ 、108 撤去碎石積込 50.00m ³ 、109 撤去碎石運搬(2) 50.00m ³ 、 110 土のう製作・積立 24.00m ² 、111 土のう撤去 24.00m ² 、112 土砂積込 8.00m ³ 、113 土砂等運搬 8.00m ³ 、 114 現場発生品積込・荷卸 0.02 t、115 現場発生品運搬 0.02 t、116 処分費(1) 8.00m ³ 、 117 処分費(2) 110.00 t
緑地工	1式	299,372	
植生工	1式	299,372	118 張芝工(1) 50.00m ² 、119 張芝工(2) 60.00m ² 、120 種子吹付工 460.00m ²
飛行場標識工	1式	1,514,239	
飛行場標識工	1式	1,514,239	121 禁止標識 123.00m ² 、122 禁止標識消去 821.00m、123 誘導路中心線標識 1.00m ² 、 124 誘導路縁標識 6.00m ² 、125 誘導路中心線標識消去 381.00m
付帯施設工	1式	2,866,590	
照明施設工	1式	2,866,590	126 材料費 1.00式、127 基台設置(1) 1.00基、128 基台設置(2) 1.00基、129 配管用炭素鋼鋼管敷設(1) 8.00m、 130 配管用炭素鋼鋼管敷設(2) 16.00m、131 接地線設置 16.00m、132 配管溝充填 0.03m ³ 、133 材料費 1.00式、 134 基台設置(1) 2.00基、135 基台設置(2) 2.00基、136 配管用炭素鋼鋼管敷設(1) 6.00m、 137 配管用炭素鋼鋼管敷設(2) 0.70m、138 配管用炭素鋼鋼管敷設(3) 32.00m、139 接地線設置 32.00m、 140 配線溝充填 0.02m ³ 、141 材料費 1.00式、142 基礎碎石 0.80m ² 、143 基礎型枠 1.00m ² 、 144 基礎コンクリート打設 0.20m ³ 、145 配管用炭素鋼鋼管敷設 1.00m、146 材料費 1.00式、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名称	数量	金額	内訳
			147 配管用炭素鋼鋼管敷設(1) 4.00m、148 配管用炭素鋼鋼管敷設(2) 76.00m、 149 配管用炭素鋼鋼管敷設(3) 60.00m、150 接地線設置 60.00m、151 配管貫通口はつり(1) 1.00孔、 152 配管貫通口はつり(2) 1.00孔、153 基礎碎石 1.00m ² 、154 型枠 4.00m ² 、155 コンクリート打設 0.20m ³ 、 156 鉄蓋設置 2.00枚、157 配管用炭素鋼鋼管敷設 24.00m、158 接地線設置 24.00m、159 基礎碎石 1.00m ² 、 160 型枠 3.00m ² 、161 コンクリート打設 0.30m ³ 、162 鉄蓋設置 1.00枚、163 基礎碎石 1.00m ² 、 164 型枠 3.00m ² 、165 コンクリート打設 0.30m ³ 、166 鉄蓋設置 1.00枚、167 床掘り(1) 20.00m ³ 、 168 床掘り(2) 0.70m ³ 、169 埋戻し(1) 20.00m ³ 、170 埋戻し(2) 0.50m ³ 、171 土砂等運搬(1) 0.10m ³ 、 172 土砂積込(1) 0.10m ³ 、173 土砂等運搬(2) 0.10m ³ 、174 土砂積込(2) 160.00m ³ 、 175 土砂等運搬(3) 160.00m ³ 、176 処分費 0.20 t
【誘導路(E8)】(拡幅)	1式	220,338,218	
構造物撤去工(1)	1式	2,629,599	
舗装取壊し工	1式	2,627,473	177 アスファルト舗装版切断(1) 130.00m、178 アスファルト舗装版切断(2) 48.00m、179 アスファルト舗装版切断(3) 15.00m、 180 アスファルト舗装版破砕(1) 1,180.00m ² 、181 アスファルト舗装版破砕(2) 7.00m ² 、182 アスファルト殻運搬(1) 63.00m ³ 、 183 アスファルト殻積込 60.00m ³ 、184 アスファルト殻運搬(2) 63.00m ³ 、185 路面切削 408.00m ² 、 186 切削屑運搬(1) 34.00m ³ 、187 切削屑積込 30.00m ³ 、188 切削屑運搬(2) 30.00m ³ 、 189 処分費(1) 147.00 t、190 処分費(2) 79.00 t
路盤撤去工	1式	2,126	191 クラッシュラン撤去 0.30m ³ 、192 撤去路盤材運搬(1) 0.30m ³ 、193 撤去路盤材積込 0.30m ³ 、 194 撤去路盤材運搬(2) 0.30m ³ 、195 処分費 0.60 t
構造物撤去工(2)	1式	13,304,840	
舗装取壊し工	1式	12,269,765	196 プレキャスト舗装版切断 18.00m、197 材料費 1.00式、198 アンカー工 256.00孔、199 プレキャスト版撤去 15.00枚、 200 AP版撤去 1.00枚、201 コンクリート舗装版破砕 513.00m ² 、202 無筋コンクリート殻運搬 5.00m ³ 、 203 鉄筋コンクリート殻運搬 123.00m ³ 、204 処分費(1) 12.00 t、205 処分費(2) 302.00 t
付帯施設撤去工	1式	1,035,075	206 基台撤去(1) 2.00基、207 基台撤去(2) 6.00基、208 無筋コンクリート取壊し 0.80m ³ 、 209 アスファルト舗装版切断(1) 3.00m、210 アスファルト舗装版切断(2) 41.00m、211 はつり清掃 0.80m ³ 、 212 はつり殻集積 0.80m ³ 、213 無筋コンクリート殻運搬(1) 0.80m ³ 、214 無筋コンクリート殻積込 0.80m ³ 、 215 無筋コンクリート殻運搬(2) 0.80m ³ 、216 アスファルト殻運搬(1) 0.80m ³ 、217 アスファルト殻積込 0.80m ³ 、 218 アスファルト殻運搬(2) 0.80m ³ 、219 処分費(1) 2.00 t、220 処分費(2) 2.00 t、 221 配管用炭素鋼鋼管撤去(1) 176.00m、222 配管用炭素鋼鋼管撤去(2) 119.00m、 223 配管用炭素鋼鋼管撤去(3) 10.00m、224 現場発生品積込・荷卸(1) 1.27 t、225 現場発生品運搬(1) 1.27 t、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名称	数量	金額	内訳
			226 現場発生品積込・荷卸(2) 1.27 t、227 現場発生品運搬(2) 1.27 t、228 配線溝充填 0.30m ³ 、 229 材料費 1.00式、230 床掘り(1) 1.00m ³ 、231 床掘り(2) 0.30m ³ 、232 埋戻し 1.00m ³ 、 233 土砂等運搬(1) 0.20m ³ 、234 土砂積込 0.20m ³ 、235 土砂等運搬(2) 0.20m ³ 、236 処分費 0.30 t、 237 張芝 3.00m ²
空港土工	1式	6,804,318	
土工	1式	6,804,318	238 掘削 1,200.00m ³ 、239 路体盛土 450.00m ³ 、240 路床盛土(1) 10.00m ³ 、241 路床盛土(2) 690.00m ³ 、 242 土砂等運搬(1) 70.00m ³ 、243 土砂積込(1) 70.00m ³ 、244 土砂等運搬(2) 70.00m ³ 、 245 土砂積込(2) 970.00m ³ 、246 土砂等運搬(3) 970.00m ³ 、247 処分費 120.00 t、248 路床改良 1,550.00m ² 、 249 路床改良 685.00m ²
空港舗装工(1)	1式	18,937,882	
アスファルト舗装工	1式	18,937,882	250 材料費 1.00式、251 目地材貼付 82.00m、252 下層路盤 718.00m ² 、253 散水車運転 1,440.00m ² 、 254 上層路盤 718.00m ² 、255 基層 762.00m ² 、256 表層 776.00m ² 、257 プライムコート 718.00m ² 、 258 タックコート(1) 1,480.00m ² 、259 タックコート(2) 58.00m ² 、260 下層路盤 123.00m ² 、261 散水車運転 245.00m ² 、 262 基層 123.00m ² 、263 表層 123.00m ² 、264 タックコート(1) 89.00m ² 、265 タックコート(2) 123.00m ² 、 266 基層 21.00m ² 、267 表層 21.00m ² 、268 タックコート(1) 15.00m ² 、269 タックコート(2) 21.00m ² 、 270 下層路盤 112.00m ² 、271 散水車運転 224.00m ² 、272 下層路盤 32.00m ² 、273 散水車運転 63.00m ² 、 274 基層 20.00m ² 、275 表層 63.00m ² 、276 タックコート(1) 20.00m ² 、277 タックコート(2) 63.00m ² 、 278 下層路盤 7.00m ² 、279 散水車運転 7.00m ² 、280 上層路盤 7.00m ² 、281 基層 14.00m ² 、 282 表層 14.00m ² 、283 タックコート 28.00m ² 、284 表層 350.00m ² 、285 タックコート 350.00m ² 、 286 上層路盤 564.00m ² 、287 表層 564.00m ² 、288 プライムコート 564.00m ² 、289 上層路盤 361.00m ² 、 290 表層 361.00m ² 、291 プライムコート 361.00m ² 、292 上層路盤 29.00m ² 、293 表層 29.00m ² 、 294 プライムコート 43.00m ²
空港舗装工(2)	1式	157,369,617	
プラスチック版舗装工	1式	157,369,617	295 路床整形 795.00m ² 、296 プ라스틱版製作(1) 1.00式、297 プ라스틱版製作(2) 1.00式、 298 ビニルフィルム敷設 795.00m ² 、299 プ라스틱版仮据付 15.00枚、300 プ라스틱版本据付 15.00枚、 301 プ라스틱版据付後処理 15.00枚、302 AP版据付及び据付後処理 9.00枚、303 材料費 1.00式
緑地工	1式	1,240,582	
植生工			304 張芝工(1) 220.00m ² 、305 張芝工(2) 300.00m ² 、306 種子吹付工 1,460.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名称	数量	金額	内訳
	1式	1,240,582	
飛行場標識工	1式	125,929	
飛行場標識工	1式	125,929	307 誘導路中心線標識 3.00m ² 、308 誘導路中心線標識 10.00m ² 、309 誘導路縁標識 40.00m ²
仮設工	1式	12,376,671	
日々埋戻部	1式	12,376,671	310 掘削 2,800.00m ³ 、311 埋戻し 2,700.00m ³ 、312 土砂等運搬(1) 1,240.00m ³ 、 313 土砂積込 1,240.00m ³ 、314 土砂等運搬(2) 1,240.00m ³ 、315 下層路盤 1,570.00m ² 、 316 上層路盤 855.00m ² 、317 基層 303.00m ² 、318 路面切削 1,160.00m ² 、319 切削屑運搬(1) 48.00m ³ 、 320 切削屑積込 50.00m ³ 、321 切削屑運搬(2) 50.00m ³ 、322 処分費 113.00 t
付帯施設工	1式	7,548,780	
照明施設工	1式	7,548,780	323 材料費 1.00式、324 基台設置ボ-リング 4.00本、325 基台設置 10.00基、 326 配管用炭素鋼鋼管敷設(1) 203.00m、327 配管用炭素鋼鋼管敷設(2) 5.00m、 328 配管用炭素鋼鋼管敷設(3) 7.00m、329 接地線設置 7.00m、330 配管貫通口はつり 1.00孔、 331 配管溝充填 0.30m ³ 、332 基台設置跡復旧 0.50m、333 材料費 1.00式、334 基台設置ボ-リング(1) 1.00本、 335 基台設置ボ-リング(2) 4.00孔、336 基台設置(1) 6.00基、337 基台設置(2) 2.00基、 338 配管用炭素鋼鋼管敷設(1) 34.00m、339 配管用炭素鋼鋼管敷設(2) 4.00m、 340 配管用炭素鋼鋼管敷設(3) 65.00m、341 接地線設置 65.00m、342 配管貫通口はつり 2.00孔、 343 配管溝充填 0.07m ³ 、344 基礎碎石 1.00m ² 、345 型枠 3.00m ² 、346 コンクリート打設 0.30m ³ 、 347 鉄蓋設置 1.00枚、348 基礎碎石 3.00m ² 、349 型枠 11.00m ² 、350 コンクリート打設 0.70m ³ 、 351 鉄蓋設置 6.00枚、352 床掘り(1) 10.00m ³ 、353 床掘り(2) 0.10m ³ 、354 埋戻し(1) 10.00m ³ 、 355 埋戻し(2) 0.10m ³ 、356 土砂積込 7.00m ³ 、357 土砂等運搬 7.00m ³ 、358 張芝 10.00m ² 、 359 アスファルト舗装版切断(1) 38.00m、360 アスファルト舗装版切断(2) 79.00m、361 アスファルト舗装版切断(3) 82.00m、 362 アスファルト舗装版破碎(1) 5.00m ² 、363 アスファルト舗装版破碎(2) 3.00m ² 、364 アスファルト舗装版破碎(3) 18.00m ² 、 365 はつり清掃 1.70m ³ 、366 はつり殻集積 1.70m ³ 、367 アスファルト殻運搬(1) 10.00m ³ 、 368 アスファルト殻積込 10.00m ³ 、369 アスファルト殻運搬(2) 10.00m ³ 、370 処分費 23.00 t、371 表層 4.00m ² 、 372 グライムコート 4.00m ² 、373 アスファルト舗装版切断 1.00m、374 アスファルト舗装版破碎 0.30m ² 、 375 アスファルト殻運搬(1) 0.02m ³ 、376 アスファルト殻積込 0.02m ³ 、377 アスファルト殻運搬(2) 0.02m ³ 、378 表層 0.50m ² 、 379 タックコート 0.50m ² 、380 処分費 0.05 t
【誘導路(E9)】(拡幅)			

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名称	数量	金額	内訳
	1式	121,380,071	
構造物撤去工(1)			
	1式	3,875,119	
舗装取壊し工			
	1式	3,871,574	381 アスファルト舗装版切断(1) 190.00m、382 アスファルト舗装版切断(2) 210.00m、383 アスファルト舗装版切断(3) 8.00m、 384 アスファルト舗装版破碎(1) 238.00m ² 、385 アスファルト舗装版破碎(2) 263.00m ² 、386 アスファルト殻運搬(1) 75.00m ³ 、 387 アスファルト殻積込 80.00m ³ 、388 アスファルト殻運搬(2) 75.00m ³ 、389 路面切削(1) 147.00m ² 、 390 路面切削(2) 1,100.00m ² 、391 切削屑運搬(1) 101.00m ³ 、392 切削屑積込 100.00m ³ 、 393 切削屑運搬(2) 100.00m ³ 、394 処分費(1) 177.00t、395 処分費(2) 237.00t
路盤撤去工			
	1式	3,545	396 クラッシュラン撤去 0.50m ³ 、397 撤去路盤材運搬(1) 0.50m ³ 、398 撤去路盤材積込 0.50m ³ 、 399 撤去路盤材運搬(2) 0.50m ³ 、400 処分費 1.00t
構造物撤去工(2)			
	1式	8,121,653	
舗装取壊し工			
	1式	7,086,578	401 プレキャスト舗装版切断 170.00m、402 材料費 1.00式、403 アンカー工 35.00孔、404 プレキャストPC版撤去(1) 5.00枚、 405 プレキャストPC版撤去(2) 2.00枚、406 プレキャストPC版撤去(3) 1.00枚、407 AP版撤去 1.00枚、 408 コンクリート舗装版破碎 293.00m ² 、409 無筋コンクリート殻運搬 3.00m ³ 、410 鉄筋コンクリート殻運搬 70.00m ³ 、 411 処分費(1) 7.00t、412 処分費(2) 172.00t
付帯施設撤去工			
	1式	1,035,075	413 基台撤去(1) 2.00基、414 基台撤去(2) 6.00基、415 無筋コンクリート取壊し 0.80m ³ 、 416 アスファルト舗装版切断(1) 3.00m、417 アスファルト舗装版切断(2) 41.00m、418 はつり清掃 0.80m ³ 、 419 はつり殻集積 0.80m ³ 、420 無筋コンクリート殻運搬(1) 0.80m ³ 、421 無筋コンクリート殻積込 0.80m ³ 、 422 無筋コンクリート殻運搬(2) 0.80m ³ 、423 アスファルト殻運搬(1) 0.80m ³ 、424 アスファルト殻積込 0.80m ³ 、 425 アスファルト殻運搬(2) 0.80m ³ 、426 処分費(1) 2.00t、427 処分費(2) 2.00t、 428 配管用炭素鋼管撤去(1) 176.00m、429 配管用炭素鋼管撤去(2) 119.00m、 430 配管用炭素鋼管撤去(3) 10.00m、431 現場発生品積込・荷卸(1) 1.27t、432 現場発生品運搬(1) 1.27t、 433 現場発生品積込・荷卸(2) 1.27t、434 現場発生品運搬(2) 1.27t、435 配線溝充填 0.30m ³ 、 436 材料費 1.00式、437 床掘り(1) 1.00m ³ 、438 床掘り(2) 0.30m ³ 、439 埋戻し 1.00m ³ 、 440 土砂等運搬(1) 0.20m ³ 、441 土砂積込 0.20m ³ 、442 土砂等運搬(2) 0.20m ³ 、443 処分費 0.30t、 444 張芝 3.00m ²
空港土工			
	1式	2,864,028	
土工			
	1式	2,864,028	445 掘削 330.00m ³ 、446 路体盛土 4.00m ³ 、447 路床盛土(1) 0.20m ³ 、448 路床盛土(2) 50.00m ³ 、 449 路床盛土(3) 90.00m ³ 、450 土砂等運搬(1) 180.00m ³ 、451 土砂積込(1) 180.00m ³ 、 452 土砂等運搬(2) 180.00m ³ 、453 土砂積込(2) 280.00m ³ 、454 土砂等運搬(3) 280.00m ³ 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名称	数量	金額	内訳
			455 処分費 320.00 t、456 路床改良(1) 466.00m ² 、457 路床改良(2) 52.00m ² 、458 路床改良(3) 90.00m ²
空港舗装工(1)	1式	13,179,239	
アスファルト舗装工	1式	13,179,239	459 材料費 1.00式、460 目地材貼付 161.00m、461 下層路盤 195.00m ² 、462 散水車運転 586.00m ² 、463 上層路盤 195.00m ² 、464 基層 242.00m ² 、465 表層 249.00m ² 、466 プライムコート 195.00m ² 、467 タックコート(1) 438.00m ² 、468 タックコート(2) 54.00m ² 、469 下層路盤 59.00m ² 、470 散水車運転 117.00m ² 、471 上層路盤 59.00m ² 、472 基層 71.00m ² 、473 表層 83.00m ² 、474 プライムコート 59.00m ² 、475 タックコート(1) 130.00m ² 、476 タックコート(2) 24.00m ² 、477 下層路盤 5.00m ² 、478 散水車運転 5.00m ² 、479 上層路盤 5.00m ² 、480 基層 11.00m ² 、481 表層 14.00m ² 、482 タックコート(1) 11.00m ² 、483 タックコート(2) 6.00m ² 、484 下層路盤 8.00m ² 、485 散水車運転 8.00m ² 、486 上層路盤 8.00m ² 、487 基層 16.00m ² 、488 表層 20.00m ² 、489 タックコート(1) 15.00m ² 、490 タックコート(2) 8.00m ² 、491 基層 30.00m ² 、492 表層 714.00m ² 、493 タックコート(1) 30.00m ² 、494 タックコート(2) 714.00m ² 、495 基層 303.00m ² 、496 表層 305.00m ² 、497 タックコート(1) 303.00m ² 、498 タックコート(2) 305.00m ² 、499 下層路盤 31.00m ² 、500 散水車 93.00m ² 、501 上層路盤 124.00m ² 、502 基層 62.00m ² 、503 表層 62.00m ² 、504 タックコート 216.00m ² 、505 上層路盤 212.00m ² 、506 表層 212.00m ² 、507 プライムコート 212.00m ² 、508 上層路盤 68.00m ² 、509 表層 68.00m ² 、510 プライムコート 68.00m ² 、511 上層路盤 52.00m ² 、512 表層(変厚部) 14.00m ² 、513 表層(等厚部) 134.00m ² 、514 表層(等厚部) 52.00m ² 、515 タックコート(1) 52.00m ² 、516 タックコート(2) 200.00m ² 、517 上層路盤 11.00m ² 、518 表層(変厚部) 3.00m ² 、519 表層(等厚部) 13.00m ² 、520 表層(等厚部) 11.00m ² 、521 タックコート 26.00m ²
空港舗装工(2)	1式	82,669,341	
プレキャストPC版舗装工	1式	82,669,341	522 路床整形 291.00m ² 、523 プレキャストPC版製作(1) 1.00式、524 プレキャストPC版製作(2) 1.00式、525 ビニルフィルム敷設 291.00m ² 、526 プレキャストPC版仮据付 8.00枚、527 プレキャストPC版本据付 8.00枚、528 プレキャストPC版据付後処理 8.00枚、529 AP版据付及び据付後処理 1.00枚、530 材料費 1.00式
緑地工	1式	65,460	
植生工	1式	65,460	531 張芝工(1) 30.00m ² 、532 張芝工(2) 2.00m ²
飛行場標識工	1式	83,149	
飛行場標識工	1式	83,149	533 誘導路中心線標識 2.00m ² 、534 誘導路中心線標識 11.00m ² 、535 誘導路縁標識 22.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名称	数量	金額	内訳
仮設工	1式	2,973,302	
日々埋戻部	1式	2,792,391	536 掘削 630.00m ³ 、537 埋戻し 620.00m ³ 、538 土砂等運搬(1) 270.00m ³ 、539 土砂積込 270.00m ³ 、 540 土砂等運搬(2) 270.00m ³ 、541 下層路盤 103.00m ² 、542 上層路盤(1) 3.00m ² 、 543 上層路盤(2) 91.00m ² 、544 基層 100.00m ² 、545 路面切削(1) 72.00m ² 、546 路面切削(2) 119.00m ² 、 547 切削屑運搬(1) 10.00m ³ 、548 切削屑積込 10.00m ³ 、549 切削屑運搬(2) 10.00m ³ 、550 処分費 25.00 t
日々復旧部	1式	180,911	551 アスファルト舗装版切断 8.00m、552 路面切削 0.10m ² 、553 表層 22.00m ² 、554 タックコート 22.00m ² 、 555 切削屑運搬(1) 0.90m ³ 、556 切削屑積込 0.90m ³ 、557 切削屑運搬(2) 0.90m ³ 、558 処分費 2.00 t、 559 アスファルト舗装版切断 16.00m、560 路面切削 0.20m ² 、561 切削屑運搬(1) 2.00m ³ 、562 切削屑積込 2.00m ³ 、 563 切削屑運搬(2) 2.00m ³ 、564 処分費 4.00 t、565 アスファルト舗装(予備機械) 1.00式
付帯施設工	1式	7,548,780	
照明施設工	1式	7,548,780	566 材料費 1.00式、567 基台設置ボ-リング 4.00本、568 基台設置 10.00基、 569 配管用炭素鋼鋼管敷設(1) 203.00m、570 配管用炭素鋼鋼管敷設(2) 5.00m、 571 配管用炭素鋼鋼管敷設(3) 7.00m、572 接地線設置 7.00m、573 配管貫通口はつり 1.00孔、 574 配管溝充填 0.30m ³ 、575 基台設置跡復旧 0.50m、576 材料費 1.00式、577 基台設置ボ-リング(1) 1.00本、 578 基台設置ボ-リング(2) 4.00孔、579 基台設置(1) 6.00基、580 基台設置(2) 2.00基、 581 配管用炭素鋼鋼管敷設(1) 34.00m、582 配管用炭素鋼鋼管敷設(2) 4.00m、 583 配管用炭素鋼鋼管敷設(3) 65.00m、584 接地線設置 65.00m、585 配管貫通口はつり 2.00孔、 586 配管溝充填 0.07m ³ 、587 基礎碎石 1.00m ² 、588 型枠 3.00m ² 、589 コンクリート打設 0.30m ³ 、 590 鉄蓋設置 1.00枚、591 基礎碎石 3.00m ² 、592 型枠 11.00m ² 、593 コンクリート打設 0.70m ³ 、 594 鉄蓋設置 6.00枚、595 床掘り(1) 10.00m ³ 、596 床掘り(2) 0.10m ³ 、597 埋戻し(1) 10.00m ³ 、 598 埋戻し(2) 0.10m ³ 、599 土砂積込 7.00m ³ 、600 土砂等運搬 7.00m ³ 、601 張芝 10.00m ² 、 602 アスファルト舗装版切断(1) 38.00m、603 アスファルト舗装版切断(2) 79.00m、604 アスファルト舗装版切断(3) 82.00m、 605 アスファルト舗装版破碎(1) 5.00m ² 、606 アスファルト舗装版破碎(2) 3.00m ² 、607 アスファルト舗装版破碎(3) 18.00m ² 、 608 はつり清掃 1.70m ³ 、609 はつり殻集積 1.70m ³ 、610 アスファルト殻運搬(1) 10.00m ³ 、 611 アスファルト殻積込 10.00m ³ 、612 アスファルト殻運搬(2) 10.00m ³ 、613 処分費 23.00 t、614 表層 4.00m ² 、 615 グライムコート 4.00m ² 、616 アスファルト舗装版切断 1.00m、617 アスファルト舗装版破碎 0.30m ² 、 618 アスファルト殻運搬(1) 0.02m ³ 、619 アスファルト殻積込 0.02m ³ 、620 アスファルト殻運搬(2) 0.02m ³ 、621 表層 0.50m ² 、 622 タックコート 0.50m ² 、623 処分費 0.05 t
【雑工】	1式	7,079,714	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名称	数量	金額	内訳
排水構造物工(16側緑地排水)	1式	3,123,154	
作業土工	1式	1,644,100	624 床掘り 210.00m ³ 、625 基面整正 110.00m ² 、626 埋戻し 6.00m ³ 、627 土砂等運搬(1) 200.00m ³ 、 628 土砂積込 200.00m ³ 、629 土砂等運搬(2) 200.00m ³ 、630 土砂積込(2) 20.00m ³ 、 631 土砂等運搬(3) 20.00m ³ 、632 処分費 360.00 t
開渠工	1式	1,241,545	633 基礎碎石 110.00m ² 、634 コンクリート型枠 7.00m ² 、635 コンクリート打設 16.00m ³ 、636 収縮目地設置 20.00m、 637 膨張目地設置 1.00m ²
管渠工	1式	85,113	638 材料費 1.00式、639 ヒュム管(B形管)布設 2.00m、640 無収縮ミルル充填 0.01m ³ 、641 既設水路削孔 1.00箇所、 642 鉄筋コンクリート殻積込 0.01m ³ 、643 鉄筋コンクリート殻運搬(1) 0.01m ³ 、644 鉄筋コンクリート殻積込 0.01m ³ 、 645 鉄筋コンクリート殻運搬(2) 0.01m ³ 、646 処分費 0.03 t
植生工	1式	152,396	647 張芝工 20.00m ² 、648 種子吹付工 480.00m ²
排水構造物工(貯水槽21(WT-1) 付近溜水排水)	1式	3,909,086	
作業土工	1式	1,158,575	649 床掘り 90.00m ³ 、650 基面整正 121.00m ² 、651 埋戻し(1) 20.00m ³ 、652 埋戻し(2) 10.00m ³ 、 653 土砂等運搬(1) 60.00m ³ 、654 土砂積込 60.00m ³ 、655 土砂等運搬(2) 60.00m ³ 、 656 土砂積込(2) 20.00m ³ 、657 土砂等運搬(3) 20.00m ³ 、658 処分費 110.00 t
開渠工	1式	1,265,732	659 基礎碎石 110.00m ² 、660 コンクリート型枠 8.00m ² 、661 コンクリート打設 16.00m ³ 、662 鉄筋加工組立 0.02 t、 663 収縮目地設置 20.00m
管渠工	1式	1,126,107	664 材料費 1.00式、665 基礎碎石 10.00m ² 、666 コンクリート型枠 14.00m ² 、667 コンクリート打設 3.00m ³ 、 668 鉄筋加工組立(1) 0.09 t、669 鉄筋加工組立(2) 0.62 t、670 ヒュム管(B形管)布設 12.00m、 671 無収縮ミルル充填 0.01m ³ 、672 既設水路削孔 1.00箇所、673 鉄筋コンクリート殻積込 0.02m ³ 、 674 鉄筋コンクリート殻運搬(1) 0.02m ³ 、675 鉄筋コンクリート殻積込 0.02m ³ 、676 鉄筋コンクリート殻運搬(2) 0.02m ³ 、 677 処分費 0.05 t
集水枳工	1式	270,805	678 鉄筋加工組立 0.03 t、679 グレーチング設置 1.00枚、680 集水枳 1.00箇所、681 膨張目地設置 0.50m ²
植生工	1式	87,867	682 張芝工 30.00m ² 、683 種子吹付工 110.00m ²
雑工	1式	47,474	
雑工	1式	47,474	684 材料費 1.00式、685 調整リング設置 1.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	387,673,832	
間接工事費	1式	130,559,586	
共通仮設費(計)	1式	36,379,151	
共通仮設費(積上)	1式	9,878,603	準備費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	25,276,019	
現場環境改善費	1式	1,224,529	
現場管理費	1式	94,180,435	
工事原価	1式	518,233,418	
一般管理費等	1式	75,704,420	
契約保証費	1式	207,290	
スクラップ	1式	165,128	
工事価格	1式	593,980,000	
予定工事価格	1式	593,980,000	