

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 細島港

件名 令和8年度細島港（工業港地区）岸壁（-9m）築造工事（第2次）

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	108,184,517	
岸壁(-9m)			
	1式	108,184,517	
仮設工			
	1式	10,051,488	
改質土仮置場設置工			大型土のう製作・設置 1,224.00袋
	1式	10,051,488	
海上地盤改良工			
	1式	33,724,564	
床掘工			グラブ床掘(1)(能力補正型) 8,721.00m ³ 、グラブ床掘(2)(能力補正型) 1,399.00m ³ 、 硬土盤床掘(能力補正型) 1,485.00m ³ 、グラブ船拘束(能力補正型) 1.00式
	1式	33,724,564	
土捨工			
	1式	64,408,465	
土運船運搬工			土運船運搬(1)(能力現行型) 10,120.00m ³ 、土運船運搬(2)(能力現行型) 1,485.00m ³
	1式	14,515,985	
揚土土捨工			クローラクレーン揚土(1) 10,120.00m ³ 、クローラクレーン揚土(2) 1,485.00m ³
	1式	7,926,435	
安定処理工			揚土土砂積込(ルーズ) 10,120.00m ³ 、揚土土砂運搬 10,120.00m ³ 、土砂改良 10,120.00m ³ 、 改質土積込(ルーズ) 10,466.00m ³ 、改質土運搬 10,466.00m ³ 、土砂仮置 9,838.00m ³
	1式	41,966,045	
直接測量費			
	1式	3,329,486	
測量業務			
	1式	3,329,486	
マルチビーム測深			
	1式	3,329,486	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
マルチビーム測深	1式	3,264,486	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮 1.00日、検潮資料整理 1.00日、 艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、 3次元出来形管理(施工履歴)データ整理(ICT) 1.00式
直接経費	1式	65,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	289,687	
測量業務	1式	289,687	
マルチビーム測深	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,437	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	108,184,517	
間接工事費	1式	70,179,432	
共通仮設費(計)	1式	35,500,379	
共通仮設費(積上)	1式	24,025,104	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,784,267	
現場環境改善費	1式	691,008	
現場管理費	1式	34,679,053	
工事原価	1式	178,363,949	
一般管理費等	1式	30,354,740	
契約保証費	1式	71,311	
工事価格	1式	208,790,000	
直接測量費	1式	3,329,486	
諸経費	1式	2,710,514	
測量作業費	1式	6,040,000	
測量業務価格	1式	6,040,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
業務価格	1式	670,000	
合併予定工事価格	1式	215,500,000	