

契約の内容

契約年月日	令和6年5月10日
契約業者名	若築建設株式会社九州支店
契約業者の住所	北九州市若松区浜町一丁目4番7号
工事の名称	令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)鋼矢板打設工事
工事場所	大分市西ノ洲
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月10日
工期(至)	令和7年3月21日
契約金額	495,550,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
護岸(改良)				
構造物撤去工				
既設排水溝撤去		m	218	
舗装版撤去		m	38	
床版撤去		m	52	
本體工				
先行掘削(1)	φ 600、L=6.0m	m	215	
先行掘削(2)	φ 600、L=5.0m	m	38	
[鋼矢板(1)]				
短尺鋼矢板	SP-45H型、SYW295、L=14.5m	枚	42	
長尺鋼矢板	SP-45H型、SYW295、L=44.0m	枚	10	
[鋼矢板(2)]				
短尺鋼矢板	SP-45H型、SYW295、L=14.0m	枚	68	
長尺鋼矢板	SP-45H型、SYW295、L=44.5m	枚	19	
[鋼矢板(3)]				
短尺鋼矢板	SP-45H型、SYW295、L=13.5m	枚	80	
長尺鋼矢板	SP-45H型、SYW295、L=43.0m	枚	19	
[鋼矢板(4)]				
短尺鋼矢板	SP-25H型、SYW295、L=9.0m	枚	34	
長尺鋼矢板	SP-25H型、SYW295、L=31.5m	枚	8	
鋼矢板切断		枚	67	
雜工				
堆積土砂撤去		m3	66	
仮排水撤去		m3	40	
コンクリート切断		m	218	
コンクリート打設		m	218	