

契約の内容

契約年月日	令和6年5月17日
契約業者名	若築・吉田特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	北九州市若松区浜町一丁目4番7号
工事の名称	令和6年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)築造工事
工事場所	大分市大字青崎地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月17日
工期(至)	令和6年11月29日
契約金額	1,050,294,080円 (税込み)

工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-9m)				
構造物撤去工				
コンクリート取壊し(1)	上部パラペット(無筋コンクリート)	m	156.74	
コンクリート取壊し(2)	函台(無筋コンクリート)	m	231.20	流用(砕石430m3)
コンクリート取壊し(3)	係留設備(無筋コンクリート)	基	3	流用(路盤材328m3)
袋型根固め撤去	4t型	個	47	流用(砕石13m3)
大型土嚢撤去	2t型	個	119	内流用材(土砂205m3)
ブルーシート撤去		m3	1.00	想定数量
鋼矢板撤去(1)	SP-IVw型、L=23.0m	枚	208	流用37個(雑石82m3)
鋼矢板撤去(2)	SP-IVw型異形、L=23.0m	枚	1	想定数量
H型杭撤去	H-350、L=14.5m	本	53	流用119個(土砂132m3)
タイ材撤去(1)	タイプルF100t L=15.5m	本	47	想定数量
タイ材撤去(2)	タイプルF100t L=27.0m	本	6	付属品共
腹起し撤去	200×90×8×13.5	m	248.20	付属品共
裏込・裏埋工				締結ボルト1式含む
裏込材	雑石5～100kg/個程度	m	262.2	
裏込均し(1)	±5cm	m	239.0	内流用材(雑石9320m3)
裏込均し(2)	±20cm	m	262.2	
防砂目地板		箇所	18	
防砂シート		m	121.2	内流用材(砕石443m3)
裏埋材	土砂	m	337.1	内流用材(土砂9028m3)
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	341.20	
付属工				
係船柱取付	曲柱700kN型	基	12	
防舷材取付	1000H×1000L	基	24	
梯子取付	200H×3900L	基	1	補助梯子2400L含む
車止取付(1)	固定式205H	m	185.50	
車止取付(2)	可動式205H	m	44.10	
縁金物取付		m	240.00	
ガードレール取付		m	18.00	
舗装工(1)				
〈エプロン舗装工〉				
路盤	t=20cm	m2	4,070.00	内流用材(路盤材141m3)
コンクリート舗装	曲げ4.5N-6.5-40 t=30cm	m2	4,070.00	
目地	縦施工目地	m	631.80	
	横収縮目地	m	967.90	
	横膨張目地	m	26.60	
	構造物隣接目地	m	654.60	
小口止め	18N-8-40	m	238.60	
舗装工(2)				
〈水叩き舗装工〉				
路盤	t=30cm	m2	100.60	内流用材(路盤材30m3)
コンクリート舗装	18N-8-40 t=20cm	m2	100.60	
目地	施工目地	m	100.20	
小口止め	18N-8-40	m	2.90	