

契約の内容

契約年月日	令和6年6月5日	
契約業者名	あおみ・宮川特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前1丁目4番4号	
工事の名称	令和6年度福岡空港排水施設工事(第3次)	
工事場所	福岡市東区奈多地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年6月5日	
工期(至)	令和7年11月28日	
契約金額	529,870,000	円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
排水施設 【海上管部】 準備工 アマモ調査 アマモ調査		式	1	工事数量総括表による	(想定)
潜水探査工 潜水探査工 潜水探査		点	1		
共通工 標識工 灯浮標設置・管理・撤去 水質汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置・管理・撤去	10-P型同期点滅装置付 連続フロートφ300	基 m	7 420		
海上地盤改良工 床掘工 床掘	水深-4.76m~-8.00m 法面勾配1:3	式	1	砂質土砂 2,626m ³ 粘土質土砂 4,037m ³	
土捨工 土運船運搬 土砂投入	愛宕浜沖	式 式	1 1		
排水構造物工 海側管床工 沈下防止シート 管床碎石 管床碎石均し 管床板	合成樹脂系マット 単粒度4碎石 ±5cm PL-25、SS400	m ² m ³ m ² 枚	138 23 30 6		
放水口基礎工 沈下防止シート 基礎碎石 基礎碎石均し	合成樹脂系マット 単粒度4碎石 ±5cm	m ² m ³ m ²	144 77 64		
管渠工 放水管製作 放水管据付 放水口製作 放水口据付	φ1450×t9mm SM400 φ1450×t9mm SM400 SM400 SM400	本 本 基 基	3 3 1 1		
被覆工 被覆工 埋戻し碎石 埋戻し碎石均し 被覆碎石 被覆碎石均し	単粒度4碎石 ±5cm 単粒度2碎石 ±5cm	m ³ m ² m ³ m ²	5,542 215 110 215		
覆砂工 覆砂工 覆砂採取・投入 覆砂均し	±30cm	m ³ m ²	930 722		