

契約の内容

契約年月日	令和6年6月28日	
契約業者名	米盛建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号	
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)	
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年6月28日	
工期(至)	令和7年3月19日	
契約金額	194,975,000	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
臨港道路				
構造物撤去工				
消波ブロック撤去	六脚ブロック5t型	m	35	
基礎工				
基礎捨石①	雑石5～100kg／個程度	m	34.6	
基礎捨石②	雑石300～500kg／個程度	m	34.6	
捨石①本均し	±5cm	m	30.1	
捨石②荒均し(1)	±50cm	m	34.6	
捨石②荒均し(2)	±30cm	m	34.6	
本体工				
セルラーブロック据付	標準函(上段6個・下段6個)	個	12	支給材料
中詰雑石	雑石5～100kg／個程度	函	6	
裏込工				
裏込材	雑石5～100kg／個程度	m	28.5	
防砂目地板	L=9.3m	箇所	6	
被覆・根固工				
被覆石	雑石300～500kg／個程度	m	30.1	
被覆均し	±50cm	m	30.1	
被覆ブロック据付	ラティス6t型	個	103	支給材料
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	30.00	暫定

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
消波工				
消波ブロック据付	六脚ブロック5t型	個	318	流用材