

## 契約の内容

契約年月日	令和6年7月12日
契約業者名	東洋建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区上川端町13番15号 安田第7ビル8階
工事の名称	令和6年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事
工事場所	八代市植柳下町字大築島地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月12日
工期(至)	令和7年3月21日
契約金額	830,049,000 円 (税込み)

5. 工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
土砂処分場				
海上地盤改良工				
敷砂	t=120cm	m	39	
サンドコンパクションパイル(1)	φ 2,000mm、L=31.5m	本	136	
サンドコンパクションパイル(2)	φ 2,000mm、L=31.0m	本	73	

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
チェックボーリング				
ボーリング工		m	58.5	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
ボーリング				
原位置試験及び試料採取		回	56.0	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
標準貫入試験				
業務完成図書		部	1	
業務完成図書作成				

表-1 孔別ボーリング試験内訳表

孔番号	地盤高 (m)	ボーリング深度 (m)	土質別試験延長		標準貫入試験		摘要
			砂・砂質土 (m)	計 (m)	砂・砂質土 (回)	計 (回)	
No.1	-3.5	-32.5	29.0	29.0	28	28	
No.2	-3.0	-32.5	29.5	29.5	28	28	
合計			58.5	58.5	56.0	56.0	