

契約の内容

契約年月日	令和6年7月12日
契約業者名	東亜・不動テトラ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号
工事の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月12日
工期(至)	令和7年7月31日
契約金額	1,296,216,240円(税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場（Ⅱ期）				
共通工				
汚濁防止膜(2)管理	H=12m	m	700	
構造物撤去工				
消波ブロック撤去	ラクナⅣ・12t型	個	39	消波工へ流用、指定部分
袋詰め雑石撤去	4t/個	個	88	指定部分
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	141	指定部分
捨石本均し	±5cm	m	150	(機械均し)、指定部分
捨石荒均し(1)	±20cm	m	139	(機械均し)、指定部分
捨石荒均し(2)	±20cm	m	139	指定部分
本体工				
本体ブロック据付	28.47t/個	個	50	支給材料
被覆工				
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度	m	143	指定部分
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度	m	145	指定部分
被覆石(2)	雑石300～500kg/個程度	m	151	
被覆石均し(1)-1	±50cm	m	143	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(1)-2	±50cm	m	145	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(2)	±50cm	m	151	
裏込工				
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m	151	
裏込均し	±20cm	m	151	
防砂シート(1)		m	140	
防砂シート(2)		m	142	
防砂シート(3)		m	153	
腹付工				
腹付ズリ(1)	岩ズリ	m	145	
腹付ズリ(2)	岩ズリ 瀬取り投入	m	151	
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	150	
消波工				
消波ブロック据付	ラクナⅣ・12t型	個	914	支給材料 内、流用39個