

契約の内容

契約年月日	令和6年7月12日
契約業者名	りんかい日産建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号
工事の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月12日
工期(至)	令和7年7月31日
契約金額	1,416,712,000 円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場（Ⅱ期）				
共通工				
灯浮標管理		基	10	
標識灯管理		基	1	
汚濁防止膜(1)設置・管理・撤去	H=12m	m	200	
構造物撤去工				
消波ブロック撤去	10t/個	個	105	指定部分
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	116	指定部分
捨石本均し	±5cm	m	102	指定部分
捨石荒均し(1)	±20cm	m	116	指定部分
捨石荒均し(2)	±20cm	m	116	指定部分
本体工				
本体ブロック据付	28.47t/個	個	33	支給材料
排水工				
排水渠製作・据付	32.59t/個(2.4×3.0×3.211)	個	1	
土砂流出防止蓋製作・設置	4.73t/個(0.2×3.0×3.211)	個	1	
被覆工				
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度	m	108	指定部分
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度	m	106	指定部分
被覆石(2)	雑石1,000kg/個程度	m	62	
被覆石均し(1)-1	±50cm	m	108	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(1)-2	±50cm	m	106	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(2)	±50cm	m	62	
袋詰め雑石	4t/個	個	870	
裏込工				
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m	97	
裏込均し	±20cm	m	97	
防砂シート(1)		m	120	
防砂シート(2)		m	111	
防砂シート(3)		m	98	
腹付工				
腹付ズリ(1)	岩ズリ 瀬取り投入	m	110	
腹付ズリ(2)	岩ズリ 瀬取り投入	m	98	
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	102	
消波工				
消波ブロック据付		個	590	支給材料
消波ブロック仮置		個	39	支給材料